



OISOE-LPN-002-2019

No. DOCUMENTO



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO

"Año de la Innovación y la Competitividad"

25 de abril de 2019

"Unidad Operativa de Compras y Contrataciones"

CIRCULAR DE RESPUESTAS Y/O AVISOS A LOS OFERENTES

CIRCULAR No. (6)

Del proceso de Licitación Pública Nacional: OISOE-LPN-002-2019, para la contratación de la construcción del: "**Hospital Municipal Villa Hermosa, Provincia La Romana**". La Unidad Operativa De Compras y Contrataciones, les informa:

numero	Pregunta	Respuesta
1	ESPECIFICAR SI LA PARTIDA DE FACHADA EN DENSGLASS Y COLUMNAS Y BLOQUE QUIRÚRGICO EN DENSGLASS ES A UNA CARA.	EN EL BLOQUE QUIRURGICO Y COLUMNAS DEBE SER UNA CARA, EN CUANTO AL VUELO DE LA FACHADA PRINCIPAL CONSIDERAR EL REVESTIMIENTO COMPLETO.
2	FALTA PLANO DE DETALLES DE TERMINACIÓN DE PISOS.	CONSULTAR TABLA DE ACABADOS SNS, EN LA MISMA ESPECIFICA LAS TERMINACIONES, PISOS, PLAFÓN, PAREDES Y PINTURAS PARA CADA ÁREA.
3	FALTA PLANO DE DETALLES DE REVESTIMIENTO DE PAREDES.	CONSULTAR TABLA DE ACABADOS SNS, EN LA MISMA ESPECIFICA LAS TERMINACIONES, PISOS, PLAFÓN, PAREDES Y PINTURAS PARA CADA ÁREA.

4	FALTA PLANO CON TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS.	VER EN ADENDA No. 1, QUE SERA NOTIFICADA Y PUBLICADA A PARTIR DEL DIA 21/05/2019, EN EL PORTAL TRANSACCIONAL Y EL PORTAL DE LA OISOE, EL PLANO ADJUNTO DE TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS.
5	FALTA LA PARTIDA DE PROTECTORES DE HIERROS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.	NO HAY PROTECTORES DE HIERRO EN EDIFICIO PRINCIPAL.
6	FALTA LA PARTIDA DE PROTECTORES DE HIERROS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.	VER EN ADENDA No. 1, QUE SERA NOTIFICADA Y PUBLICADA A PARTIR DEL DIA 21/05/2019, EN EL PORTAL TRANSACCIONAL Y EL PORTAL DE LA OISOE LISTA DE CANTIDADES MODIFICADA.
7	FAVOR ENVIARNOS COPIA DEL ESTUDIO DE SUELO.	ESTA DISPONIBLE EN EL PORTAL DE TRANSACCIONAL DE LA DGCP Y EN EL PÓRTAL DE LA OISOE.
8	DETALLE DE JUNTA DE EXPANSIÓN LOSA EDIFICIO PRINCIPAL. PARTIDA NO. 2.101	VER EN ADENDA No. 1, QUE SERA NOTIFICADA Y PUBLICADA A PARTIR DEL DIA 21/05/2019, EN EL PORTAL TRANSACCIONAL Y EL PORTAL DE LA OISOE PLANO ESTRUCTURAL DE JUNTAS SÍSMICAS ADJUNTO.
9	DETALLE DE CURVAS SANITARIAS LOSA EDIFICIO PRINCIPAL. PARTIDA NO. 6.12	LAS CURVAS SANITARIAS REFERIDAS EN LA PARTIDA NO.6.12 NO SON EN LOSAS. SON CURVAS REALIZADAS EN LAS ESQUINAS EN PAREDES Y PISOS PARA EVITAR LA ACUMULACION DE BACTERIAS, SE CONSIDERAN EN TODAS LAS AREAS ASEPTICAS.

10	DETALLE DE REVESTIMIENTO ASÉPTICO LOSA EDIFICIO PRINCIPAL. PARTIDA NO. 8.31	EL REVESTIMIENTO ASÉPTICO ES SOLO EN PAREDES Y PISOS EN LAS AREAS ASEPTICAS COMO QUIROFANOS Y AREA DE EMERGENCIAS, NO EXISTE ASEPTICOS EN LOSAS.
11	¿CUÁLES SON LAS DIMENSIONES DE LA PUERTA DE TOLA? PARTIDA NO. 11.70	LA ÚNICA PUERTA DE TOLA SE ENCUENTRA EN LA DE CASETA DE PLANTA ELÉCTRICA LA MISMA DEBE SER EN TOLA ACÚSTICA Y ES DE 2.0 M X 2.10M. LAS DEMÁS, VERIFICAR PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS Y LISTA DE CANTIDADES MODIFICADA ADJUNTA.
12	DETALLE DE REVESTIMIENTO ACÚSTICO PARA CASETA DE PLANTA. PARTIDA NO. 9.02	EL REVESTIMIENTO ACÚSTICO, ES DECIR LA INSONORIZACIÓN DE LA CASETA DE PLANTA, ESTA CONSIDERADO EN EL LOTE E, SERÁ ELIMINADO DE LA PARTE CIVIL, VERIFICAR LISTA DE CANTIDADES MODIFICAS ADJUNTA.
13	DETALLE DE SECCIÓN FASCIA DE SHEETROCK EDIFICIO PRINCIPAL. PARTIDA NO. 9.06	CONSIDERAR FASCIA SOLO EN LOBBY Y SALAS DE ESPERA DE 0.50M2 DE ANCHO X 0.50 M2 DE ALTURA
14	DETALLE DE BASE PARA TOPES DE GRANITO PARA EXTERIOR. PARTIDA NO. 10.01	ESTA PARTIDA FUE ELIMINADA, VERIFICAR LISTA DE CANTIDADES MODIFICADA ADJUNTO.
15	¿CUÁLES SON LOS ACCESORIOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN EL JUEGO DE ACERO INOXIDABLE EN BAÑOS EN UNIDAD VIH? PARTIDA NO. 12.04	JABONERA Y PORTA PAPEL.

16	¿QUÉ TIPO DE IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO SE DEBE CONSIDERAR EN LAS PARTIDAS QUE NO ESPECIFICA? GRANULAR O LISO. PARTIDAS NO.: 10.04 (EDIFICIO PRINCIPAL), 9.30 (CASETA DE DESECHOS), 5.21 (EXTERIORES), 8.21 (CASETA SCI)	ES DE 4MM LISO
17	DETALLE DE DENSGLASS EN COLUMNAS Y BLOQUE QUIRÚRGICO EDIFICIO PRINCIPAL. PARTIDA NO. 5.04	EL DENSGLASS SERÁ CONSIDERADO A UNA CARA EN FACHA Y COLUMNAS.
18	¿QUÉ TIPO DE PINTURA SE DEBE CONSIDERAR PARA PINTURA DE CORNISA EN DENSGLASS FACHADA? PARTIDA NO. 13.23	SEMIGLOSS EXTERIOR
19	DETALLE DE REVESTIMIENTO EN SHEETROCK RAYOS X EDIFICIO PRINCIPAL. PARTIDA NO. 8.30	CONSIDERAR EL REVESTIMIENTO EN LAS PAREDES DEL ÁREA DE RAYOS X DE PISO A TECHO LUEGO DEL REVESTIMIENTO DE PLOMO.
20	¿QUÉ TIPO DE PINTURA SE DEBE CONSIDERAR PARA MANTENIMIENTO (COLOR GRIS PERLA) EN PISO? CASETA DE PLANTA ELÉCTRICA. PARTIDA NO. 7.02	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PISO COLOR GRIS PERLA.
21	DETALLE DE LOSA DE PISO ÁREAS ASÉPTICAS EDIFICIO PRINCIPAL. PARTIDA NO. 7.02	ESTA SERÁ AGREGADA A LA LOSA DE PISO GENERAL, VERIFICAR LISTA DE CANTIDADES MODIFICADA ADJUNTA. VER EN ADENDA No. 1, QUE SERA NOTIFICADA Y PUBLICADA A PARTIR DEL DIA 21/05/2019, EN EL PORTAL TRANSACCIONAL Y EL PORTAL DE LA OISOE

22	LA PARTIDA 1.05 CASETA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y 1.07 ALQUILER FURGÓN ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE 20 PIES DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTÓNICA, SON SIMILARES, ¿SE DEBEN DE CONSIDERAR AMBAS?	VER EN ADENDA No. 1, QUE SERA NOTIFICADA Y PUBLICADA A PARTIR DEL DIA 21/05/2019, EN EL PORTAL TRANSACCIONAL Y EL PORTAL DE LA OISOE, LISTA DE CANTIDADES MODIFICADAS.
23	FAVOR CONFIRMAR EL VOLUMEN DE LA PARTIDA 5.02 EXTRACCIÓN DE CAPA VEGETAL Y MATERIAL INSERVIBLE (PROF = 0.30 MTS) DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTÓNICA, YA QUE LUCE MUY ALTO: 3,869.40 M3.	VER EN ADENDA No. 1, QUE SERA NOTIFICADA Y PUBLICADA A PARTIR DEL DIA 21/05/2019, EN EL PORTAL TRANSACCIONAL Y EL PORTAL DE LA OISOE, LISTA DE CANTIDADES MODIFICADAS.
24	NO EXISTE LA PARTIDA DE HORMIGÓN ARMADO DE ZAPATAS DE MUROS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.	VER EN ADENDA No. 1, QUE SERA NOTIFICADA Y PUBLICADA A PARTIR DEL DIA 21/05/2019, EN EL PORTAL TRANSACCIONAL Y EL PORTAL DE LA OISOE, LISTA DE CANTIDADES MODIFICADAS.
25	CONFIRMAR MATERIAL DE RELLENO DE LA PARTIDA 5.05 DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTÓNICA.	VER EN ADENDA No. 1, QUE SERA NOTIFICADA Y PUBLICADA A PARTIR DEL DIA 21/05/2019, EN EL PORTAL TRANSACCIONAL Y EL PORTAL DE LA OISOE, LISTA DE CANTIDADES MODIFICADAS.
26	ESPECIFICAR EL TIPO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE LA TORTA DE PISO DE LA PARTIDA 7.01 EN EDIFICIO PRINCIPAL.	MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.3X2.3 DE 0.20X0.20, ESPESOR 0.10 MTS.
27	EN LA CASETA PLANTA ELÉCTRICA NO ESTÁ INDICADA LA PARTIDA DE EXCAVACIÓN.	¿A REQUERIMIENTO ESTA EXCAVACIÓN ESTA CONTEMPLADO DENTRO DEL ÁREA GENERAL DEL EDIFICIO

28	¿EN LA PARTIDA MOVIMIENTO DE TIERRAS, LAS VOLUMETRÍAS CONCERNIENTES A LAS EXCAVACIONES DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS, ¿EXCAVACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EXCAVACIONES DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO...COMO SERÁN CONTEMPLADAS...?; YA QUE, EN EL LISTADO DE PARTIDAS DE VERÓN PUNTA CANA APARECEN ESPECIFICADAS Y EN EL DE VILLA HERMOSA PODEMOS APRECIAR QUE NO ESTAN PRESENTES.	EXCAVACIÓN, ASIEN TO DE ARENA, RELLENO DE REPOSICIÓN, BOTE EN LOS LOTES DE INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS Y SISTEMA CONTRA INCENDIO ESTÁN CONTEMPLADOS DENTRO DE LOS ANÁLISIS DE LAS MISMAS
29	FAVOR CONFIRMAR DE MANERA DETALLADA LOS GASTO GENERALES Y SI ALGUNO DE ESTO PODRÍA VARIAR EL PORCENTAJE ESTABLECIDO.	LOS GASTOS INDIRECTOS ESTÁN EN EL LISTADO DE PARTIDAS Y NO PUEDEN SER VARIADOS EN NINGÚN ASPECTO.
30	EL ÍTEM 5.01 NO ME COINCIDE CON EL PLANO, VALIDAR SI ES LA DISTANCIA CORRECTA O UN ERROR DE DIGITACIÓN.	LA DISTACIA CORRECTA ES LA ESPECIFICADA EN LA LISTA DE CANTIDADES.
31	TOPPING CON MALLA ELECTROSOLDADA, E=0.08 MTS	MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.3X2.3 DE 0.20X0.20
32	TORTA DE PISO CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0.15 MTS	MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.3X2.3 DE 0.15X0.15
33	ESPECIFICACIONES DEL TIPO DE CERÁMICA. ¿SERA BISELADA O CANTOS RECTOS? ¿COLOR?	CONSULTAR TABLA DE ACABADOS SNS, EN LA MISMA ESPECIFICA LAS TERMINACIONES, PISOS, PLAFÓN, PAREDES Y PINTURAS PARA CADA ÁREA.

34	EN GENERAL, SI NOS PUEDEN SUMINISTRAR UNA TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS CON SU REFERENCIA EN PLANO.	VER EN ADENDA No. 1, QUE SERA NOTIFICADA Y PUBLICADA A PARTIR DEL DIA 21/05/2019, EN EL PORTAL TRANSACCIONAL Y EL PORTAL DE LA OISOE, EL PLANO ADJUNTO DE TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS.
35	¿LAS PARTIDAS DE PINTURA QUE NO ESPECIFICAN LA CANTIDAD DE MANOS DEBEMOS ASUMIR QUE SON DOS MANOS O UNA?? POR EJEMPLO, 13.06 PINTURA SEMIGLOSS GRIS CLARO EN FACHADA, 13.08 PINTURA SEMIGLOSS GRIS OSCURO EN FACHADA, 13.14 PINTURA EPÓXICA EN PAREDES DE COCINA Y LAVANDERÍA.	2 MANOS, PARA OTRA REFERENCIA, CONSULTAR TABLA DE ACABADOS SNS, EN LA MISMA ESPECIFICA LAS TERMINACIONES, PISOS, PLAFÓN, PAREDES Y PINTURAS PARA CADA ÁREA.
36	PINTURA INTERIOR SEMIGLOSS. ¿QUÉ COLOR DE PINTURA?	CONSULTAR TABLA DE ACABADOS SNS, EN LA MISMA ESPECIFICA LAS TERMINACIONES, PISOS, PLAFÓN, PAREDES Y PINTURAS PARA CADA ÁREA.
37	LOS PLANOS SUMINISTRADOS DE LA CASETA PLANTA ELÉCTRICA NO TIENEN DIMENSIONES.	VER DETALLE ESTRUCTURAL DE PLANTA ELÉCTRICA.
38	VENTANAS METÁLICAS	VER EN ADENDA No. 1, EL PLANO ADJUNTO DE TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS.
39	¿DIMENSIONES? ¿DÓNDE VAN COLOCADOS ESTOS TOPES? ¿COLOR DEL GRANITO?	CONSULTAR TABLA DE ACABADOS SNS, EN LA MISMA ESPECIFICA LAS TERMINACIONES, PISOS, PLAFÓN, PAREDES Y PINTURAS PARA CADA ÁREA.

Dr. Eric Hazim

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

“NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA”.



Página 1 de 1