

LOTE B

Nombre del Contratista:
Ubicaciór Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
	SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIA					
1	CAMPAMENTO:					
1.01	Alquiler furgón almacenamiento de materiales de 20 pies	12.00	mes			
1.02	Oficina furgón de 40 pies	12.00	mes			
2	INSTALACIONES SANITARIAS EXTERNAS:	2,617.03	ML			
	PRELIMINARES:					
2.01	Replanteo general	2,111.35	ML			
	ARRASTRE DRENAJE SANITARIO:					
2.02	Arrastre sanitario en tubería de 8" x 19' PVC SDR 41	198.01	ML			
2.03	Arrastre sanitario en tubería de 6" x 19' PVC SDR 41	108.68	ML			
2.04	Arrastre sanitario en tubería de 4" x 19' PVC SDR 41	13.15	ML			
2.05	Arrastre sanitario en tubería de 3" x 19' PVC SDR 41	8.00	ML			
	ARRASTRE AGUA POTABLE FRIA:					
2.06	Arrastre Soterrado agua potable en tubería PPR de 4" x 4 mts	241.38	ML			
2.07	Arrastre soterrado agua potable en tubería PPR de 3" x 4 mts	10.53	ML			
2.08	Arrastre soterrado agua potable en tubería PPR de 2" x 4 mts	23.43	ML			
	Arrastre soterrado agua potable en tubería PPR de 1 1/2" x 4 m	32.93	ML			
	ARRASTRE DRENAJE AIRES ACONDICIONADOS:					
2.09	Arrastre Sanitario en Tubería de 2" x 19' PVC SCH-40	209.28	ML			
2.10	Arrastre Sanitario en Tuberia de 1" x 19' PVC SCH-40	115.88	ML			
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS:					
2.11	Suministro e instalación válvula de paso 3/4" PPR	26.00	UD			
2.12	Suministro e instalación válvula de paso 1/2" PPR	136.00	UD			
2.13	Suministro e instalación válvula check platillada 3" HN	4.00	UD			
2.14	Suministro e instalación válvula de paso 3" PPR	2.00	UD			
2.15	Suministro e Instalación Válvula de Paso de 1 1/2" PPR	4.00	UD			
2.16	Suministro e Instalación de Válvula de Paso 1" PPR	2.00	UD			
	BAJANTES Y COLUMNAS:					
2.17	Bajante AA 2" PVC SCH-40 + Recubrimiento	39.60	ML			
2.18	Bajante AA 1" PVC SCH-40 + Recubrimiento	140.40	ML			
	DESAGUES DE PISO:					
2.19	Suministro e Instalación de Rejilla de Piso de Ø 2", incluye accesorios de instalación	30.00	UD			
	ANDAMIOS:					
2.20	Instalación y Desistalación de Andamios	22.00	UD			
	DRENAJE PLUVIAL					
	EXTERIOR					
1	ARRASTRES COLGADOS:					
1.01	Arrastre Pluv. Colg. En Tuberia De 6" x 19' PVC SDR 41	16.80	ML			
1.02	Arrastre Pluv. Colg. En Tuberia De 4" x 19' PVC SDR 41	19.40	ML			
1.03	Arrastre Pluv. Colg. En Tuberia De 3" x 19' PVC SDR 41	5.80	ML			
2	ARRASTRES SOTERRADOS:					
2.01	Arrastre pluvial en tubería de 10" x 19' PVC SDR 41	96.52	ML			
2.02	Arrastre pluvial en tubería de 8" x 19' PVC SDR 41	130.27	ML			
2.03	Arrastre pluv. en tubería de 6" x 19' PVC SDR 41	151.85	ML			
2.04	Arrastre pluv. en tubería de 4" x 19' PVC SDR 41	254.26	ML			
2.05	Arrastre Pluv. En Tuberia De 3" x 19' PVC SDR 41	5.40	ML			
3	BAJANTES Y COLUMNAS:					
3.01	Bajante Pluvial En Tuberia De 6" x 19' PVC SDR 41	11.00	ML			
3.02	Bajante Pluvial En Tuberia De 4" x 19' PVC SDR 41	12.80	ML			
3.03	Bajante Pluvial En Tuberia De 3" x 19' PVC SDR 41	11.50	ML			
4	REJILLAS:					
4.01	Rejillas de techo de 3"	11.00	UD			
4.02	Rejillas en Acero Inoxidable de (1.20 x 0.30) mts En Canaleta	6.00	UD			
	INTERIOR					
1	ARRASTRES COLGADOS:					
1.01	Arrastre Pluv. Colg. En Tuberia De 4" x 19' PVC SDR 41	66.90	ML			
1.02	Pasantes En Muro De Bloques Para Arrastre Pluvial	28.00	UD			
	ESTAR MÉDICOS					
1	ARRASTRES DRENAJE SANITARIO:					
1.01	Tub 4" PVC SDR-41	4.18	ML			
1.02	Tub 3" PVC SDR-41	2.21	ML			
2	SALIDAS DE DRENAJE SANITARIO:					
2.01	Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 2" PVC SDR-41	1.00	UD			

LOTE B

Nombre del Contratista:
Ubicaciór Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
2.02	Salida Drenaje Sanitario Ducha 2" PVC SDR-41	1.00	UD			
2.03	Salida Drenaje Sanitario Inodoros 4" PVC SDR-41	1.00	UD			
3	COLUMNAS:					
3.01	Ventilación 3"	4.35	ML			
4	PIEZAS MENORES:					
4.01	Yee de 2" a 3" PVC	3.00	UD			
4.02	Yee de 4"a 4" PVC	1.00	UD			
4.03	Reducción de 4"a 3" PVC	1.00	UD			
4.04	Codo 3/4"x 90°	2.00	UD			
5	TUBERIAS DE AGUA POTABLE:					
5.01	Tubería agua potable PPR de 1" x 4 mts	2.40	ML			
5.02	Tubería agua potable PPR de 3/4" x 4 mts	3.57	ML			
5.03	Tubería agua potable PPR de 1/2" x 4 mts	1.70	ML			
6	SALIDAS AGUA POTABLE FRIA:					
6.01	Salida Agua Potable Lavamano/ Ducha 1/2" PPR	2.00	UD			
6.02	Salida Agua Potable Inodoro 3/4" PPR	1.00	UD			
	UCI-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA I - POST OPERATORIO- ADAPTACIÓN NEONATAL					
1	ARRASTRES DRENAJE SANITARIO:					
1.01	Tub 4" PVC SDR-41	16.48	ML			
1.02	Tub 3" PVC SDR-41	49.03	ML			
2	SALIDAS DE DRENAJE SANITARIO:					
2.01	Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 2" PVC SDR-41	12.00	UD			
2.02	Salida Drenaje Sanitario Inodoros 4" PVC SDR-41	2.00	UD			
3	COLUMNAS:					
3.01	Ventilación 3"	17.40	ML			
4	PIEZAS MENORES:					
4.01	Yee de 2" a 3" PVC	7.00	UD			
4.02	Yee de 4" a 3" PVC	3.00	UD			
4.03	Yee de 4" a 2" PVC	4.00	UD			
4.04	Yee de 4"a 4" PVC	2.00	UD			
5	AGUA POTABLE FRIA:					
5.01	Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" PPR	12.00	UD			
5.02	Tubería agua potable PPR de 1 1/2" x 4 mts	16.51	ML			
5.03	Tubería agua potable PPR de 1" x 4 mts	5.20	ML			
5.04	Tubería agua potable PPR de 3/4" x 4 mts	14.19	ML			
5.05	Tubería agua potable PPR de 1/2" x 4 mts	15.00	ML			
6	PIEZAS MENORES:					
6.01	Codo 1/2" x 90° PPR	10.00	UD			
6.02	Tee de 1/2" PPR	1.00	UD			
6.03	Codo 3/4" x 90°	16.00	UD			
	BAÑO EMPLEADOS-LAVANDERÍA					
1	ARRASTRES DRENAJE SANITARIO:					
1.01	Tub 4" PVC SDR-41	17.03	ML			
1.02	Tub 3" PVC SDR-41	22.88	ML			
2	SALIDAS DE DRENAJE SANITARIO:					
2.01	Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 2" PVC SDR-41	5.00	UD			
2.02	Salida Drenaje Sanitario Inodoros 4" PVC SDR-41	4.00	UD			
2.03	Salida Drenaje Sanitario Ducha 2" PVC SDR-41	2.00	UD			
2.04	Salida Drenaje Sanitario Lavadora Industrial 4" PVC SDR-41	1.00	UD			
3	COLUMNAS:					
3.01	Ventilación 3"	21.75	ML			
4	PIEZAS MENORES:					
4.01	Yee de 2" a 3" PVC	4.00	UD			
4.02	Yee de 4" a 2" PVC	3.00	UD			
4.03	Yee de 4" a 4" PVC	5.00	UD			
4.04	Reducción de 4"a 3" PVC	2.00	UD			
5	AGUA POTABLE FRIA:					
5.01	Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero/Ducha 1/2" PPR	7.00	UD			
	Salida Agua Potable Inodoros 3/4" PPR	4.00	UD			
5.02	Tubería agua potable PPR de 1 1/2" x 4 mts	14.00	ML			
5.03	Tubería agua potable PPR de 1" x 4 mts	5.82	ML			
5.04	Tubería agua potable PPR de 3/4" x 4 mts	6.63	ML			
	COCINA					
1	ARRASTRES DRENAJE SANITARIO:					
1.01	Tub 4" PVC SDR-41	23.40	ML			

LOTE B

Nombre del Contratista:
Ubicaciór Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
1.02	Tub 3" PVC SDR-41	15.00	ML			
2	SALIDAS DE DRENAJE SANITARIO:					
2.01	Salida Drenaje Sanitario Lavamanos/fregaderos 2" PVC SDR-41	6.00	UD			
3	COLUMNAS:					
3.01	Ventilación 3"	17.40	ML			
4	PIEZAS MENORES:					
4.01	Yee de 2" a 3" PVC	5.00	UD			
4.02	Yee de 4" a 2" PVC	3.00	UD			
4.03	Reducción de 4"a 3" PVC	6.00	UD			
5	AGUA POTABLE FRIA:					
5.01	Salida Agua Potable Lavamano / Lavadero 1/2" PPR	6.00	UD			
5.02	Tubería agua potable PPR de 1" x 4 mts	5.81	ML			
5.03	Tubería agua potable PPR de 3/4" x 4 mts	10.06	ML			
5.04	Llave de paso 3/4"	1.00	UD			
5.05	Llave de paso 1"	1.00	UD			
5.06	Reducción de 3" a 1" PPR	1.00	UD			
5.07	Reducción de 3" a 3/4" PPR	1.00	UD			
	MORGUE-DESCONTAMINACIÓN					
1	ARRASTRES DRENAJE SANITARIO:					
1.01	Tub 3" PVC SDR-41	14.47	ML			
2	SALIDAS DE DRENAJE SANITARIO:					
2.01	Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 2" PVC SDR-41	3.00	UD			
2.02	Salida Drenaje Sanitario Vertedero 2" PVC SDR-41	1.00	UD			
3	COLUMNAS:					
3.01	Ventilación 3"	8.70	ML			
4	PIEZAS MENORES:					
4.01	Yee de 2" a 3" PVC	4.00	UD			
5	AGUA POTABLE FRIA:					
5.01	Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" PPR	3.00	UD			
	Salida Agua Potable Vertedero 3/4" PPR	1.00	UD			
5.02	Tubería agua potable PPR de 3/4" x 4 mts	14.54	ML			
5.03	Tubería agua potable PPR de 1" x 4 mts	2.38	ML			
5.04	Llave de paso 3/4"	2.00	UD			
5.05	Llave de paso 1"	1.00	UD			
5.06	Reducción de 4" a 1" PPR	1.00	UD			
5.07	Reducción de 4" a 3/4" PPR	2.00	UD			
	POST OPERATORIO I-SALA DE ESPERA-EMERGENCIA PEDRIÁTICA-VESTIDOR-LAVATORIOS					
1	ARRASTRES DRENAJE SANITARIO:					
1.01	Tub 4" PVC SDR-41	37.35	ML			
1.02	Tub 3" PVC SDR-41	26.00	ML			
2	SALIDAS DE DRENAJE SANITARIO:					
2.01	Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 2" PVC SDR-41	11.00	UD			
2.02	Salida Drenaje Sanitario Inodoros 4" PVC SDR-41	7.00	UD			
2.03	Salida Drenaje Sanitario Ducha 2" PVC SDR-41	3.00	UD			
3	COLUMNAS:					
3.01	Ventilación 3"	21.75	ML			
4	PIEZAS MENORES:					
4.01	Yee de 2" a 3" PVC	9.00	UD			
4.02	Yee de 4" a 2" PVC	6.00	UD			
4.03	Yee de 4" a 4" PVC	5.00	UD			
4.04	Reducción de 4" a 3" PVC	2.00	UD			
5	AGUA POTABLE FRIA:					
5.01	Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" PPR	11.00	UD			
5.02	Salida Agua Potable Inodoro 3/4" PPR	7.00	UD			
5.03	Salida Agua Potable Ducha 1/2" PPR	3.00	UD			
5.04	Tubería agua potable PPR de 3" x 4 mts	9.00	ML			
5.05	Tubería agua potable PPR de 2" x 4 mts	5.00	ML			
5.06	Tubería agua potable PPR de 1" x 4 mts	8.38	ML			
5.07	Tubería agua potable PPR de 3/4" x 4 mts	19.00	ML			
5.08	Tubería agua potable PPR de 1 1/2" x 4 mts	6.66	ML			
5.09	Llave de paso 3/4"	14.22	UD			
5.10	Llave de paso 3"	1.00	UD			
5.11	Reducción de 4" a 3" PPR	1.00	UD			
	TRAUMA-CURA-YESO-NEBULIZACIÓN-ENFERMERIA					

LOTE B

Nombre del Contratista:
Ubicaciór Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
1	ARRASTRES DRENAJE SANITARIO:					
1.01	Tub 3" PVC SDR-41	30.50	ML			
2	COLUMNAS:					
2.01	Ventilación 3"	17.40	ML			
3	SALIDAS DE DRENAJE SANITARIO:					
3.01	Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 2" PVC SDR-41	6.00	UD			
4	PIEZAS MENORES:					
4.01	Yee de 2" a 3" PVC	5.00	UD			
5	AGUA POTABLE FRIA:					
5.01	Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" PPR	6.00	UD			
5.02	Tubería agua potable PPR de 1" x 4 mts	11.14	ML			
5.03	Tubería agua potable PPR de 3/4" x 4 mts	11.89	ML			
5.04	Llave de paso 1"	1.00	UD			
5.05	Reducción de 3" a 1" PPR	1.00	UD			
	LABORATORIO					
1	ARRASTRES DRENAJE SANITARIO:					
1.01	Tub 4" PVC SDR-41	12.05	ML			
1.02	Tub 3" PVC SDR-41	15.03	ML			
2	SALIDAS DE DRENAJE SANITARIO:					
2.01	Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 2" PVC SDR-41	6.00	UD			
2.02	Salida Drenaje Sanitario Inodoros 4" PVC SDR-41	2.00	UD			
3	COLUMNAS:					
3.01	Ventilación 3"	8.70	ML			
4	PIEZAS MENORES:					
4.01	Yee de 2" a 3" PVC	3.00	UD			
4.02	Yee de 4" a 2" PVC	3.00	UD			
4.03	Yee de 4" a 4" PVC	2.00	UD			
5	AGUA POTABLE FRIA:					
5.01	Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" PPR	6.00	UD			
5.02	Salida Agua Potable Inodoro 3/4" PPR	2.00	UD			
5.03	Tubería agua potable PPR de 1 1/2" x 4 mts	7.21	ML			
5.04	Tubería agua potable PPR de 3/4" x 4 mts	10.11	ML			
5.05	Llave de paso 1 1/2"	1.00	UD			
5.06	Reducción 3' a 1 1/2'	1.00	UD			
	RAYOS X-ADMINISTRACIÓN					
1	ARRASTRES DRENAJE SANITARIO:					
1.01	Tub 4" PVC SDR-41	15.60	ML			
1.02	Tub 3" PVC SDR-41	2.50	ML			
2	COLUMNAS:					
2.01	Ventilación 3"	8.70	ML			
2.02	SALIDAS DE DRENAJE SANITARIO:					
3	Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 2" PVC SDR-41	4.00	UD			
3.01	Salida Drenaje Sanitario Inodoros 4" PVC SDR-41	4.00	UD			
4	PIEZAS MENORES:					
4.01	Yee de 2" a 4" PVC	3.00	UD			
4.02	Yee de 4" a 4" PVC	4.00	UD			
5	AGUA POTABLE FRIA:					
5.01	Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" PPR	4.00	UD			
5.02	Salida Agua Potable Inodoro 3/4" PPR	4.00	UD			
5.03	Tubería agua potable PPR de 1" x 4 mts	8.43	ML			
5.04	Tubería agua potable PPR de 3/4" x 4 mts	7.79	ML			
5.05	Llave de paso 1"	2.00	UD			
5.06	Reducción 3" a 1" PPR	2.00	UD			
5.07						
	VACUNA-CONSULTORIOS					
1	ARRASTRES DRENAJE SANITARIO:					
1.01	Tub 4" PVC SDR-41	15.00	ML			
1.02	Tub 3" PVC SDR-41	11.00	ML			
2	COLUMNAS:					
2.01	Ventilación 3"	21.75	ML			
3	SALIDAS DE DRENAJE SANITARIO:					
3.01	Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 2" PVC SDR-41	11.00	UD			
3.02	Salida Drenaje Sanitario Inodoros 4" PVC SDR-41	10.00	UD			
4	PIEZAS MENORES:					

LOTE B

Nombre del Contratista:
Ubicaciór Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
4.01	Yee de 2" a 4" PVC	3.00	UD			
4.02	Yee de 4" a 4" PVC	6.00	UD			
4.03	Yee de 3" a 3" PVC	4.00	UD			
5	AGUA POTABLE FRIA:					
5.01	Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" PPR	11.00	UD			
5.02	Salida Agua Potable Inodoro 3/4" PPR	10.00	UD			
5.03	Tubería agua potable PPR de 1 1/2" x 4 mts	5.00	ML			
5.04	Tubería agua potable PPR de 1" x 4 mts	15.43	ML			
5.05	Tubería agua potable PPR de 3/4" x 4 mts	40.58	ML			
5.06	Tubería agua potable PPR de 1/2" x 4 mts	2.00	ML			
5.07	Llave de paso 1 1/2"	1.00	UD			
5.08	Llave de paso 1"	1.00	UD			
5.09	Llave de paso 3/4"	6.00	UD			
5.10	Llave de paso 1/2"	1.00	UD			
5.11	Reducción 3" a 1 1/2" PPR	2.00	UD			
5.12	Reducción 1 1/2" a 1" PPR	1.00	UD			
5.13	Reducción 1 1/2" a 3/4" PPR	1.00	UD			
5.14	Reducción 1" a 3/4" PPR	2.00	UD			
5.15	Reducción 1" a 1/2" PPR	1.00	UD			
	HABITACIONES - BAÑOS PÚBLICOS-DESCANSO MÉDICO- ESTACIÓN DE ENFERMERÍA II					
1	ARRASTRES DRENAJE SANITARIO:					
1.01	Tub 4" PVC SDR-41	96.34	ML			
1.02	Tub 3" PVC SDR-41	20.00	ML			
2	COLUMNAS:					
2.01	Ventilación 3"	56.55	ML			
3	SALIDAS DE DRENAJE SANITARIO:					
3.01	Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 2" PVC SDR-41	41.00	UD			
3.02	Salida Drenaje Sanitario Inodoros 4" PVC SDR-41	25.00	UD			
3.03	Salida Drenaje Sanitario Duchas 2" PVC SDR-42	17.00	UD			
4	PIEZAS MENORES:					
4.01	Yee de 2" a 3" PVC	20.00	UD			
4.02	Yee de 4" a 3" PVC	7.00	UD			
4.03	Yee de 4" a 4" PVC	21.00	UD			
5	AGUA POTABLE FRIA:					
5.01	Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" PPR	41.00	UD			
5.02	Salida Agua Potable Inodoro 3/4" PPR	25.00	UD			
5.03	Salida Agua Potable Ducha 3/4" PPR	17.00	UD			
5.04	Tubería agua potable PPR de 1 1/2" x 4 mts	71.31	ML			
5.05	Tubería agua potable PPR de 1" x 4 mts	16.36	ML			
5.06	Tubería agua potable PPR de 3/4" x 4 mts	49.91	ML			
5.07	Llave de paso 1 1/2"	6.00	UD			
5.08	Llave de paso 1"	1.00	UD			
5.09	Reducción 3" a 1 1/2" PPR	6.00	UD			
5.10	Reducción 1 1/2" a 1" PPR	1.00	UD			
	UNIDAD DE TUBERCULÓISIS					
1	ARRASTRES DRENAJE SANITARIO:					
1.01	Tub 4" PVC SDR-41	4.80	ML			
1.02	Tub 3" PVC SDR-41	9.60	ML			
2	COLUMNAS:					
2.01	Ventilación 3"	26.10	ML			
3	SALIDAS DE DRENAJE SANITARIO:					
3.01	Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 2" PVC SDR-41	8.00	UD			
3.02	Salida Drenaje Sanitario Inodoros 4" PVC SDR-41	4.00	UD			
4	PIEZAS MENORES:					
4.01	Yee de 2" a 3" PVC	7.00	UD			
4.02	Yee de 4" a 3" PVC	4.00	UD			
4.03	Yee de 3" a 3" PVC	5.00	UD			
4.04	AGUA POTABLE FRIA:					
5	Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" PPR	8.00	UD			
5.01	Salida Agua Potable Inodoro 1" PPR	4.00	UD			
5.02	Tubería agua potable PPR de 1 1/2" x 4 mts	5.00	ML			
5.03	Tubería agua potable PPR de 3/4" x 4 mts	13.60	ML			
5.04	Tubería agua potable PPR de 1/2" x 4 mts	10.80	ML			
5.05	Llave de paso 1 1/2"	5.00	UD			
5.06	Llave de paso 3/4"	2.00	UD			

LOTE B

Nombre del Contratista:
Ubicaciór Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
5.07	Reducción 3" a 1" PPR	1.00	UD			
5.08	Reducción 3" a 2" PPR	1.00	UD			
5.09	Reducción 2" a 1 1/2" PPR	2.00	UD			
	UNIDAD DE VIH					
1	ARRASTRES DRENAJE SANITARIO:					
1.01	Tub 4" PVC SDR-41	6.50	ML			
1.02	Tub 3" PVC SDR-41	8.60	ML			
2	SALIDAS DE DRENAJE SANITARIO					
2.01	Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 2" PVC SDR-41	4.00	UD			
2.02	Salida Drenaje Sanitario Inodoros 4" PVC SDR-41	3.00	UD			
3	PIEZAS MENORES:					
3.01	Yee de 2" a 3" PVC	6.00	UD			
3.02	Yee de 4" a 4" PVC	3.00	UD			
3.03	Yee de 3" a 3" PVC	3.00	UD			
4	AGUA POTABLE FRIA:					
4.01	Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" PPR	4.00	UD			
4.02	Salida Agua Potable Inodoro 1" PPR	3.00	UD			
4.03	Tubería agua potable PPR de 1" x 4 mts	4.00	ML			
4.04	Tubería agua potable PPR de 3/4" x 4 mts	4.00	ML			
4.05	Tubería agua potable PPR de 1/2" x 4 mts	2.40	ML			
4.06	Llave de paso 1"	3.00	UD			
4.07	Reducción 2" a 1" PPR	1.00	UD			
4.08	Reducción 1 1/2" a 1" PPR	2.00	UD			
	AGUA CALIENTE					
1	TUBERIAS AGUA CALIENTE:					
1.01	Tubería agua potable PPR de 1 1/2" x 4 mts	54.04	ML			
1.02	Tubería agua potable PPR de 1" x 4 mts	5.13	ML			
1.03	Tubería agua potable PPR de 3/4" x 4 mts	88.65	ML			
1.04	Tubería agua potable PPR de 1/2" x 4 mts	14.39	ML			
2	RECIRCULACIÓN AGUA CALIENTE:					
2.01	Tubería agua potable PPR de 1" x 4 mts	5.13	ML			
2.02	Tubería agua potable PPR de 3/4" x 4 mts	88.65	ML			
3	SALIDAS AGUA POTABLE CALIENTE:					
3.01	Salida Agua Potable Lavamanos 1/2" PPR	2.00	UD			
3.02	Salida Agua Potable Ducha/Bañera 1/2" PPR	18.00	UD			
	COCINA					
1	INSTALACION DE GAS EN COCINA, CAFETERIA Y LAVANDERIA					
1.01	Arrastre soterrado De HN 1" Gas	5.56	ML			
1.02	Columna Gas 1" HN	7.00	ML			
1.03	Salida Gas HN 3/4"	4.00	UD			
2	REJILLAS EN AREA DE COCINA:					
2.01	Colocación De Rejillas Rectangulares (0.90 x 0.25) Mt de Acero Inoxidable	9.00	UD			
2.02	Colocación De Rejillas Cuadradas (0.30 x 0.30) Mt de Acero Inoxidable	3.00	UD			
3	MISCELANEOS:					
3.01	Prueba Presión Ap	2,111.35	ML			
3.02	Prueba Estanquidad	1,872.35	ML			
3.03	Conexiones Tipos	144.00	UD			
	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS					
1	APARATOS SANITARIOS:					
1.01	Suministro e Instalación de Inodoro Fluxómetro, inc. accesorios de instalación	13.00	UD			
1.02	Suministro e Instalación Inodoro Royal Sadosa Standard, inc. accesorios de instalación	47.00	UD			
1.03	Suministro e Instalación Lavamanos Ovalin en Ceramica Vitrificada, inc. accesorios de instalación	2.00	UD			
1.04	Suministro e Instalación Lavamanos Royal Sadosa Standard, inc. accesorios de instalación	104.00	UD			
1.05	Suministro e Instalación Lavamanos para Discapacitados, inc. accesorios de instalación	6.00	UD			
1.06	Suministro e Instalación Fregadero Doble de Acero Inoxidable, incluye accesorios	3.00	UD			

LOTE B

Nombre del Contratista:
Ubicaciór Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
1.07	Suministro e Instalación de Fregadero Sencillo de acero inoxidable, incluye accesorios	8.00	UD			
1.08	Suministro e Instalación de Bañera, incluye accesorios	1.00	UD			
1.09	Suministro e Instalación Ducha Metálica, incluye accesorios de instalación	18.00	UD			
1.10	Suministro e Instalación de Lavamanos Quirurgico de una boca	3.00	UD			
2	INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑO:					
2.01	Papelera de Acero Inoxidable	60.00	UD			
2.02	Jabonera de Acero Inoxidable	106.00	UD			
2.03	Dispensador De Jabón Liquido de Acero Inoxidable	6.00	UD			
2.04	Barra Portacortinas	18.00	UD			
2.05	Suministro e Instalación de Barra Tipo 1 (Barra apoyo de pared piso 75 cm x 75 cm de Acero Inoxidable 304 de 1 1/4")	6.00	UD			
2.06	Suministro e Instalación de Barra Tipo 2 (Barra apoyo abatible 75 cm de Acero Inoxidable 304 de 1 1/4")	6.00	UD			
2.07	Suministro e Instalación de Barra Tipo 3 (Barra 45 cm de Acero Inoxidable 304 de 1 1/4")	6.00	UD			
	SISTEMA DE OSMOSIS					
1	EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUA OSMOSIS:					
1.01	Dos (2 ud) electro bombas centrifugas monobloques marca GRUNDFOS TP40-160/2 3X 208, 230/460 ,2 HP, trifasica.	2.00	UD			
1.02	Tanque de almacenamiento especial para agua purificada capacidad 2,500 Gls, estructura de polietileno sanitario, color blanco	1.00	UD			
1.03	Materiales de instalación en PVC-SCH-80	1.00	PA			
1.04	Mano de obra, inst electrica, manejo interno y puesta en marcha	1.00	PA			
2	EQUIPOS DE CALENTAMIENTO DE AGUA:					
2.01	Calentador de agua de gas, 2400 mbh, 160 PSI, inc. bomba de 200,000 BTU BEST LZ-3500 (12 equipos incluye esta capacidad) e incluye bomba de recirculación	12.00	UD			
	CUARTO DE BOMBAS					
1	LLAVE DE MANGÜERA 3/4": SUMINISTRO, MATERIALES Y MANO DE OBRA:					
1.01	Llave de rosca manguera 3/4"	4.00	UD			
1.02	Codo HG ϕ 3/4" x 90 °	4.00	UD			
1.03	Válvula Checker Vertical ϕ 3/4 "	4.00	UD			
1.04	Unión Universal HG ϕ 3/4 "	4.00	UD			
1.05	Llave de Paso Bronce Bola de ϕ 3/4 "	4.00	UD			
1.06	Barra Unistrut con Abrazadera de ϕ 3/4 "	4.00	UD			
1.07	Adaptador Macho PPR-25 MM x ϕ 3/4 "	4.00	UD			
1.08	Mano de obra	1.00	PA			
2	TUBERÍA ALIMENTACIÓN DE LAS CISTERNAS (INCL. MOV. DE TIERRA, TUB., VALVULA, MATERIALES Y MANO DE OBRA):					
2.01	De ϕ 3/4 " PVC, SCH-40	3.00	ML			
2.02	Flota 1 1/2"	1.00	UD			
2.03	Tubería de 2" PPR de succión	9.00	ML			
2.04	Codo 2" x 90 PPR	2.00	UD			
2.05	Adaptador (macho) 1 1/2" PPR	2.00	UD			
2.06	Sum. e instalación Check vertical 2"europa	1.00	UD			
2.07	Mano de obra	1.00	PA			
3	CONEXIÓN A ACOMETIDA DOMICILIARIA:					
3.01	Tuberia de Distribución de PVC de ϕ 4 ", SCH-40	30.00	ML			
3.02	Clamp Bronce de 4 " x 2 "	1.00	UD			
3.03	Adaptador Macho de 2 " de Bronce	1.00	UD			
3.04	Tuberia rigida o manguera de Polietileno de Alta Densidad de Ø 2"	8.50	ML			
3.05	Codo de ϕ 2 " PPR	1.00	UD			
3.06	Tuberia PVC de ϕ 2" , SCH-40	6.50	ML			
3.07	Caja Trapezoidal de protección plastica (29 cm s x 16 cms x 43.5 cms), h = 40 cms	1.00	UD			
3.08	Medidor de gas tipo diafragma	1.00	UD			
3.09	Llave de Oreja para micromedidor con pivote de protección	1.00	UD			
3.10	Adaptador hembra de ϕ 2" PPR	1.00	UD			
3.11	Válvula Tipo de Checker de ϕ 2 " PPR	1.00	UD			
3.12	Tapón Macho de ϕ 2 "	1.00	UD			
3.13	Conexión a Acometida Domiciliaria	1.00	UD			

LOTE B

Nombre del Contratista:
Ubicaciór Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
3.14	Mano de obra	1.00	PA			
4	EQUIPOS DE BOMBEO Y ACCESORIOS INCLUIDOS:					
4.01	Tuberia PPR φ 2 "	30.00	ML			
4.02	Válvula de Pie de φ 2 " bronce (S1)	2.00	UD			
4.03	Codo PPR de φ 2 "x 90 ° (S2)	2.00	UD			
4.04	Niple de cintura de PPR φ 2 " (S3)	2.00	UD			
4.05	Unión Universal PPR φ 2" (S4)	2.00	UD			
4.06	Unión PPR φ 2" (S5)	2.00	UD			
4.07	Bushing PPR φ 1 1/2 " x 2 " (S6)	2.00	UD			
4.08	Niple de Cintura PPR φ 1 1/2 " (S7)	2.00	UD			
4.09	Bomba de 10 HP Cuerpo en Hierro Fundido, rodete de latón del tipo a flujo radial centrífugo, eje en acero inoxidable AISI 430F, sello mecánico de cerámica y grafito. Límites de empleo: temperatura del agua 60° C, temperatura ambiente 40° C, altura de succión 7m. Motor con aislación clase F y protección IP44. (S8) Corriente (Trifásico) 220 / 4400 V Tipo de Líquido Agua Limpia Conexión 2" X 2" Impulsor latón Potencia 10 HP / 7.5 kW Altura Máxima (m.c.a.) 60 Caudal Máximo (l/min) 600	2.00	UD			
4.10	Niple de Cintura HG φ 1 1/4 " (D1)	2.00	UD			
4.11	Reductor PPR 2 " X 1 1/4 " (D2)	2.00	UD			
4.12	Codo pvc PPR de φ 2 "x 90 ° (D3)	2.00	UD			
4.13	Unión Universal PPR φ 2" (D4)	2.00	UD			
4.14	Tee PPR φ 2" (D5)	2.00	UD			
4.15	Válvula Check Horizontal de Bronce de φ 2 " (D6)	2.00	UD			
4.16	Válvula de Compuerta de φ 2 " (D7)	2.00	UD			
4.17	Reductor PPR 2 " X 1 1/4 " (D8)	2.00	UD			
4.18	Válvula compuerta de φ1 1/4 " (D9)	2.00	UD			
4.19	Bushing PPR φ 1 " x 2 " (D10)	2.00	UD			
4.20	Racor 3 vías φ 1 " (D11)	2.00	UD			
4.21	Presostato Rango 40-60 PSI (D12)	2.00	UD			
4.22	Tanque Hidroneumatico de 120 gal -precargado 40 PSI (D13)	1.00	UD			
4.23	Manometro Antivibratorio Rango de 0 -100 PSI (D14)	2.00	UD			
4.24	Reductor -Bushing PPR φ 1 " X 1/4 " (D16)	2.00	UD			
4.25	Niple HG L=0.10M φ1/4 " (D17)	2.00	UD			
4.26	Conector Rosca PPC φ 2 " x 50 MM (D21)	1.00	UD			
4.27	Conector Rosca PPC φ 1 1/4 " X 32 MM (A1)	1.00	UD			
4.28	Válvula Llave Bola Inox. Φ 32 mm (A2)	1.00	UD			
4.29	Manguito Rosca Hembra PPC φ32 MM X 1" (A3)	1.00	UD			
4.30	Válvula Flotadora de φ 1 " (A4)	1.00	UD			
4.31	Mano de obra	1.00	PA			
	PLANTA DE TRATAMIENTO (UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UTAR)					
1	VARIOS:					
1.01	Suministro y Colocación de Tubería 8" PVC, SDR-41	85.00	ML			
1.02	Suministro y Colocación de Tubería 6" PVC, SDR-41	60.00	ML			
1.03	Tuberías de PVC De 4" Con Perforaciones en 1" @ 120 °	24.32	ML			
1.04	Suministro y colocación tee 6" x 6" PVC	16.00	UD			
1.05	Suministro y colocación tee 8" x 8" PVC	4.00	UD			
2	VENTILACION:					
2.01	Suministro y Colocación de Tubería de 3" PVC, SDR-41	14.50	ML			
2.02	Suministro y Colocación de Tee 3" x 3" PVC drenaje	5.00	UD			
2.03	Suministro y Colocación de Codo 3" x 90° PVC drenaje	5.00	UD			
2.04	Suministro y Colocación de Codo 3" x 45° PVC drenaje	2.00	UD			
2.05	Suministro y Colocación de Codo 8" x 45° PVC drenaje	6.00	UD			
	OBRAS SANITARIAS EXTERIORES					
1	OBRAS CIVILES SANITARIAS:					
1.01	Soterrado de tuberías sanitarias (secc.= 0.60 mts)	414.00	ML			
1.02	Cámaras de inspección (0.90 x 0.90 x 0.75) mts	45.00	UD			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE B

Nombre del Contratista:
Ubicaciór Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
1.03	Trampa de grasa (3.95 x 2.24 x 3.00) mts con tapa de hormigón	1.00	UD			
1.04	Unidad UE (Trampa de Espuma)	10.00	UD			
1.05	Anclajes de tuberías 90	9.00	UD			
1.06	Filtrante de 14" encamisado en tubo de PVC de 12"	2.00	UD			
1.07	Bote de Materiales	558.90	M3			
1.08	Imbornales Con Filtrantes (4.00 x 1.80 x 1.70) mts y filtrante de 14" @ 12 en pvc SDR 41)	3.00	UD			
1.09	Colchón De Arena	396.00	M3			
SUB-TOTAL						

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE B

Nombre del Contratista:
Ubicaciór Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
	GASTOS GENERALES					
	Dirección Técnica	10.00%				
	Seguros y Fianzas (Según Facturas)	2.00%				
	Gastos Administrativos	4.00%				
	Liquidación y Prestaciones Laborales	1.00%				
	Transporte	2.50%				
	Supervisión e Inspección de Obras	5.00%				
	Estudio y Diseño	2.50%				
	Publicidad	3.00%				
	ITBIS de la Dirección Técnica	18.00%				
	SUB-TOTAL					
	Imprevistos	5.00%				
	TOTAL GENERAL					