

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE D

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS					
	PRELIMINARES					
1	CAMPAMENTO:					
1.01	Alquiler furgón almacenamiento de materiales de 20 pies	12.00	mes			
1.02	Oficina furgón de 40 pies	12.00	mes			
2	MEDIA TENSION:					
2.01	Estructura MT-323, alimentación con derivación 3F	1.00	UD			
2.02	Estructura MT-301,	5.00	UD			
2.03	PR-101	13.00	UD			
2.04	PR-202	13.00	UD			
2.05	SS1-101	1.00	UD			
2.06	Poste de HA-40 800DAN	5.00	UD			
2.07	HA-100B	5.00	UD			
2.08	Conductor AAAC 2/0 AWG ANAHEIM	4,535.00	PL			
2.09	Cable URD # 2 -33% concéntrico	560.00	PL			
2.10	Cable #2 de cobre 7 hilos desnudo para sistema de tierra	150.00	PL			
2.11	Conector Ampac 2/0	24.00	UD			
2.12	Conector Ampac 1/0-#2	5.00	UD			
2.13	Conector Ampac con Estribo 2/0	3.00	UD			
2.14	Estructura MT-208/C,Protección Trifasica Con Cut-Out de 200 A	2.00	UD			
2.15	Fusibles 12 A	3.00	UD			
2.16	Grapa Terminal #2	3.00	UD			
2.17	Terminal p/external #2	3.00	UD			
2.18	Elbow Conector	3.00	UD			
2.19	Cut Out de 200 Amp	3.00	UD			
2.20	Pararrayos de 9 Kv	3.00	UD			
2.21	Tubo de 3" IMC	4.00	UD			
2.22	Tubo PVC de 3"	8.00	UD			
2.23	Curva de PVC de 3"	5.00	UD			
2.24	Adaptador PVC de 3"	4.00	UD			
2.25	Condulet de 3"	1.00	UD			
2.26	Curva IMC de 3"	2.00	UD			
2.27	Excavación.	33.00	m3			
2.28	Soporte trifásico para Cable URD	1.00	UD			
2.29	Anclaje de Tuberia en poste	1.00	PA			
2.30	Excavación de zanja primaria (55 x 1.20 x 1.00) mts	66.00	m3			
2.31	Excavación de zanja secundaria (85 x 0.8 x 0.80) mts	85.00	m3			
2.32	Registro (1.00 x 1.00 x 1.20) mts	4.00	UD			
2.33	Diseño y tramitación de planos a Ede Norte	1.00	PA			
2.34	Uso de grúa	1.00	PA			
2.35	Mano de Obra	1.00	PA			
3	SISTEMA DE ATERRIZAJE:					
3.01	Cable # 1/0 AWG	800.00	PL			
3.02	Electrodo de Aterrizaje de 3/4" x 10'	6.00	UD			
3.03	Soldadura exotermica	15.00	UD			
3.04	Conector de doble ojo # 1/0 AWG	20.00	UD			
3.05	Tornillo de acero Inoxidable de 1/2" x 2 1/2" completo	20.00	UD			
3.06	Aditivo GEL para mejorar condicion de resistividad del terreno 25LB	6.00	UD			
3.07	Barra master ground de (12 x 4)	2.00	UD			
3.08	Registro de medición de tierra de 0.50 x 0.50	1.00	UD			
3.09	Hoyo de 4" para Electro de tierra	6.00	UD			
3.10	Miscelaneos	1.00	PA			
3.11	Mano de Obra	1.00	PA			
4	EQUIPOS:					
4.01	Transformador 500 KVA tipo PAD MOUNTED, RF, 7.2/12.5 KV- 480/277 Vac., Regulacion esp. +/-15%.	1.00	UD			
4.02	Planta de Emergencia de 400 KW/500KVA-480/27Vac, 60Hz. 3F, Estandar	1.00	UD			
4.03	Encloused Breaker con MB-650 A/3	2.00	UD			
4.04	Main Breaker P. 650A/3	1.00				
4.05	Insterruptor de Transferencia Automatica de 650 A/3	1.00	UD			
4.06	Paneles Aislados (IPS) para QUIROFANOS, 5.0 KVA, I Fase, 120/240 V Nema 1, 4h, N/S, con 8 Brakers Dobles Termomagneticos 20 Amp. Monitor de falla, Panel anunciación y barra de tierra, Cert. UL.	2.00	UD			
4.07	UPS-35 KVA; 120/208Vac.	1.00	UD			
4.08	UPS-25 KVA; 120/208Vac.	1.00	UD			
4.09	UPS-10 KVA; 120/208Vac.	2.00	UD			
4.10	Bay-Pass de 80 A/3	1.00	UD			
4.11	Bay-Pass de 100 A/3	1.00	UD			
4.12	Bay-Pass de 30 A/3	2.00	UD			
4.13	Bay-Pass de 650 A/3, RCM	1.00	UD			
4.14	Recetaculo movil compuesto por: MB 650A/3, 50 PL Alimentadores Eléctrico desde RM a ByPASS compuesto por: 12 #3/0 THHN (4*F), 3 #3/0 THHN (N) y 2 #3/0 THHN (T) Y 30 PL Alimentadores Eléctrico desde ByPASS a ENCLOUSER DE Pta Elec. compuesto por: 12 #3/0 THHN (4*F), 3 #3/0 THHN (N) y 2 #3/0 THHN (T) en tuberia de 3" PVC/IMC. Registro, letras, barras, esparragos, conectores, tarrugos, varios.	1.00	PA			
4.15	Escalera de acceso a subestación de 500KVA, normativa CTE tipo Gato.	1.00	PA			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE D

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
4.16	Sistema de Combustible (400kW) que Incluye: 1-Tanque de Combustible de 500 Gls. 1-Tanque de Combustible Uso Diario de 110 Gls. Sistema de llenado automático de tanque de combustible uso diario, usando: - Electroválvulas, Sensores de Nivel y Caja de Control. Materiales miscelaneos (Filtros de Línea, Tubería HN, Válvulas, Codos, Niples, Mangueras y Todo lo necesario para su Instalación.)	1.00	PA			
4.17	Insonorización de caseta de planta (400 kw) compuesto por: - Fibra especial para absolver ruido, cubierta de malla que no propaga el fuego: - Se incluye el recubrimiento de todas las paredes en el interior del cuarto y de las precamaras. -Puerta especial para entrada a cuarto, la misma esta rellena de fibra acústica y sellada en ambas caras para evitar la salida del ruido. -Ducto para salida de aire caliente en Zinc galvanizado y lona Industrial. -Ventanas acústicas para entrada de aire fresco -Ventanas acústicas para salida de aire caliente y demas materiales miscelaneos.	1.00	PA			
4.18	TR-SECO de 112.50 KVA 480/120-208Vac.	3.00	UD			
4.19	TR-SECO de 45 KVA 480/120-208Vac.	1.00	UD			
4.20	Servicio de Grua	1.00	UD			
4.21	Mano de Obra	1.00	PA			
5	PANELES PRICIPALES:					
5.01	PANEL BOARD PRINCIPAL 3F, 30 espacios, con Barra en cobre de 800 Amp./3P, Compuesto por: MBP 650A/3, 3 Bk 40A/3, 1 Bk 60A/3, 3 Bk 130A/3, 1 Bk 185A/3 y 2 espacios trifasico disponibles.	1.00	UD			
5.02	PANEL BOARD (UPS-CE-B) 3F, 15 espacios, con Barra de 400 Amp./3P, Compuesto por: MBP 310A/3, 2 Bk 50A/3, 1 Bk 70A/3, 1 Bk 100A/3 y 3 espacios libre.	1.00	UD			
5.03	PD (QUIR. CE-B) 3F, 6 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 2 Bk 30A/3, y 0 espacios libre.	1.00	UD			
5.04	PANEL BOARD (INTERNAMIENTO) 3F, 15 espacios, con Barra de 150 Amp./3P, Compuesto por: MBP 100A/3, 4 Bk 30A/3, y 3 espacios libre.	1.00	UD			
5.05	PANEL BOARD (AREA QUIR.) 3F, 15 espacios, con Barra de 150 Amp./3P, Compuesto por: MBP 75A/3, 2 Bk 20A/3, 2 Bk 30A/3, y 3 espacios libre.	1.00	UD			
5.06	PD (EMERG./CONSULTA. CE-B) 3F, 6 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 2 Bk 30A/3, y 0 espacios libre.	1.00	UD			
5.07	PANEL BOARD (UG-CE-A) 3F, 27 espacios, con Barra de 400 Amp./3P, Compuesto por: MBP 310A/3, 1 Bk 20A/3, 2 Bk 30A/3, 2 Bk 40A/3 1 Bk 60A/3, 1 Bk 75A/3, 1 Bk 125A/3 y 3 espacios libre.	1.00	UD			
5.08	PANEL BOARD (UG-CE-B) 3F, 27 espacios, con Barra de 400 Amp./3P, Compuesto por: MBP 310A/3, 3 Bk 30A/3, 1 Bk 40A/3 3 Bk 60A/3, 1 Bk 125A/3 y 3 espacios libre.	1.00	UD			
5.09	PANEL BOARD (BOMBAS H2O) 3F, 9 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: MBP 40A/3, 2 Bk 20A/3 y 3 espacios libre.	1.00	UD			
5.10	PANEL BOARD (BOMBAS CONTRA INC.) 3F, 9 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: MBP 40A/3, 2 Bk 20A/3 y 3 espacios libre.	1.00	UD			
5.11	PANEL BOARD (COMP. y BOMBA DE GM.) 3F, 9 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: MBP 40A/3, 2 Bk 20A/3 y 3 espacios libre.	1.00	UD			
5.12	PANEL BOARD (UG-CE-P) 3F, 12 espacios, con Barra de 175 Amp./3P, Compuesto por: MBP 130A/3, 1 Bk 20A/3, 2 Bk 30A/3, 2 Bk 40A/3 1 Bk 60A/3, 1 Bk 75A/3, 1 Bk 125A/3 y 3 espacios libre.	1.00	UD			
6	ALIMENTADORES:					
6.01	Alimentador desde TR-500 kVA a ITA ,compuesto por: 12 #3/0 (4xF) THHN,, 3 #3/0 (N) AWG THHN, 2 #3/0 (T) AWG THHN, en tubería 2 IMC 3"	60.00	PL			
6.02	Alimentador desde ITA a GENERADOR ELEC. - compuesto por:12 #3/0 (4xF) THHN,, 3 #3/0 (N) AWG THHN, 2 #3/0 (T) AWG THHN, en tubería 2 EMT 3"	70.00	PL			
6.03	Alimentador desde. ITA a PBPcompuesto por: 12 #3/0 (4xF) THHN,, 3 #3/0 (N) AWG THHN, 2 #3/0 (T) AWG THHN, en tubería 2 EMT 3"	25.00	PL			
6.04	Alimentador desde PBP a PB VRF, compuesto por: 3 #3/0 (F) AWG, THHN, 1 #6 (N) AWG THHN, 1 #2 (T) AWG THHN,en tubería PCV/IMC 2"	240.00	PL			
6.05	Alimentador desde PBP a TR-112.5 SECO 1, compuesto por: 3 #2/0 (F) AWG, THHN, 1 #2 (T) AWG THHN,en tubería PCV/EMT 3"	260.00	PL			
6.06	Alimentador desde PBP a TR-112.5 SECO 2, compuesto por: 3 #2/0 (F) AWG, THHN, 1 #2 (T) AWG THHN,en tubería PCV/EMT 3"	350.00	PL			
6.07	Alimentador desde PBP a TR-112.5 SECO 3, compuesto por: 3 #2/0 (F) AWG, THHN, 1 #2 (T) AWG THHN,en tubería PCV/EMT 3"	260.00	PL			
6.08	Alimentador desde TR-112.5 SECO 1 a PB-UPS compuesto por: 3 #3/0 (F) AWG, THHN, 1 #2/0 (N) AWG THHN, 1 #1/0 (T) AWG THHN, tubería EMT 3"	25.00	PL			
6.09	Alimentador desde TR-112.5 SECO 2 a PB-UG-CE-A compuesto por: 3 #3/0 (F) AWG, THHN, 1 #2/0 (N) AWG THHN, 1 #1/0 (T) AWG THHN, tubería EMT 3"	25.00	PL			
6.10	Alimentador desde TR-112.5 SECO 3 a PB-UG-CE-B compuesto por: 3 #3/0 (F) AWG, THHN, 1 #1/0 (N) AWG THHN, 1 #1/0 (T) AWG THHN, tubería EMT 3"	25.00	PL			
6.11	Alimentador desde PBP a TR 45.0 SECO 4 compuesto por: 3 #6 (F) AWG, 1 #10 (T) AWG THHN, tubería EMT 1 1/2"	45.00	PL			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE D

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
6.12	Alimentador desde TR-45.0 SECO 4 a PB-C compuesto por: 3 #1/0 (F) AWG, 1 #2 (N) AWG THHN, 1 #4 (T) AWG THHN, tubería EMT 2"	40.00	PL			
6.13	Alimentador desde PBP a PD CASETA CONTRAL INCENDIOS compuesto por: 3 #8 (F) AWG, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 1"	80.00	PL			
6.14	Alimentador desde PB-UPS a PANEL BOARD QUIROFANOS 10.0KVA compuesto por: 3# 2 (F) AWG, THHN, 1 #4 (N) AWG THHN, 1 #6 (T) AWG THHN, tubería EMT 2"	135.00	PL			
6.15	Alimentador desde PB-UPS a PANEL BOARD INTERNAMIENTO 35.0KVA compuesto por: 3# 1/0 (F) AWG, THHN, 1 #2 (N) AWG THHN, 1 # 4 (T) AWG THHN, tubería EMT 3"	75.00	PL			
6.16	Alimentador desde PB-UPS a PANEL BOARD QUIRURGICO 25.0KVA compuesto por: 3# 6 (F) AWG, THHN, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #10 (T) AWG THHN, tubería EMT 1 1/2"	25.00	PL			
6.17	Alimentador desde PB-UPS a PANEL BOARD EMERG./CONSULTA 10.0KVA compuesto por: 3# 6 (F) AWG, THHN, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #10 (T) AWG THHN, tubería EMT 1 1/2"	25.00	PL			
6.18	Alimentador desde PB-UG 3 a PD 22.96KVA compuesto por: 3# 6 (F) AWG, THHN, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #10 (T) AWG THHN, tubería EMT 1 1/4"	45.00	PL			
6.19	Alimentador desde PB-UG 3 a PD 21.33KVA compuesto por: 3# 6 (F) AWG, THHN, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #10 (T) AWG THHN, tubería EMT 1 1/4"	90.00	PL			
6.20	Alimentador desde PB-UG 3 a BOMBA VACIO compuesto por: 3# 6 (F) AWG, THHN, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #10 (T) AWG THHN, tubería EMT 1 1/4"	68.00	PL			
6.21	Alimentador desde PB-UG 3 a PD 32.0KVAc compuesto por: 3# 6 (F) AWG, THHN, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #10 (T) AWG THHN, tubería EMT 1 1/4"	116.00	PL			
6.22	Alimentador desde PB-UG 3 a COMPRESOR DE AIRE compuesto por: 3# 3/0 (F) AWG, THHN, 1 #2/0 (N) AWG THHN, 1 #2 (T) AWG THHN, tubería EMT 1 3/4"	165.00	PL			
6.23	Alimentador desde TR-112.5 SECO 3 a PD-A compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería IMC 1"	60.00	PL			
6.24	Alimentador desde TR-112.5 SECO 3 a PD-B compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería IMC 1"	50.00	PL			
6.25	Alimentador desde TR-112.5 SECO 3 a PD-C compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería IMC 1"	35.00	PL			
6.26	Alimentador desde TR-112.5 SECO 3 a Rx. compuesto por: 3 #3/0 (F) AWG, THHN, 1 #2/0 (N) AWG THHN, 1 #2 (T) AWG THHN, tubería IMC 2"	130.00	PL			
6.27	Alimentador desde PB INTERNAMIENTO a PD-A. compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 3/4"	15.00	PL			
6.28	Alimentador desde PB INTERNAMIENTO a PD-B. compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 3/4"	18.00	PL			
6.29	Alimentador desde PB INTERNAMIENTO a PD-C. compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 3/4"	22.00	PL			
6.30	Alimentador desde PB INTERNAMIENTO a PD-D. compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 3/4"	25.00	PL			
6.31	Alimentador desde PB QUIRURGICO a PD-E. compuesto por: 3 #10 (F) AWG, THHN, 1 #12 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 3/4"	12.00	PL			
6.32	Alimentador desde PB QUIRURGICO a PD-F. compuesto por: 3 #10 (F) AWG, THHN, 1 #12 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 3/4"	15.00	PL			
6.33	Alimentador desde PB QUIRURGICO a PD-G. compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 3/4"	18.00	PL			
6.34	Alimentador desde PB QUIRURGICO a PD-H. compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 3/4"	22.00	PL			
6.35	Alimentador desde PB EMERG./CONSULTA a PD-I. compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 3/4"	25.00	PL			
6.36	Alimentador desde PB EMERG./CONSULTA a PD-J. compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 3/4"	28.00	PL			
6.37	Alimentador desde PB-A a PLA ,compuesto por: 3 #6 (F) THHN,, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #10 (T) AWG THHN, en tubería 1 PCV/IMC/EMT 2"	20.00	PL			
6.38	Alimentador desde PB-A a PTA, compuesto por: 3 #2 (F) THHN,, 1 #4 (N) AWG THHN, 1 #6 (T) AWG THHN, en tubería 1 PCV/IMC/EMT 2"	22.00	PL			
6.39	Alimentador desde PB-A a Rx. compuesto por: 3 #2/0 (F) AWG, THHN, 1 #2 (T) AWG THHN, tubería EMT 2"	100.00	PL			
6.40	Alimentador desde PB-C a P ILUM EXT, compuesto por: 3 #10 (F) THHN,, 1 #12 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, en tubería 1 PCV/IMC/EMT 3/4"	20.00	PL			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE D

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
6.41	Alimentador desde PB-B a PEQ, compuesto por: 3 #1/0 (F) THHN,, 1 #2 (N) AWG THHN, 1 #4 (T) AWG THHN, en tubería 1 PCV/IMC/EMT 3"	185.00	PL			
6.42	Alimentador desde PB-B a PLB, compuesto por: 3 #4 (F) THHN,, 1 #6 (N) AWG THHN, 1 #8 (T) AWG THHN, en tubería 1 PCV/IMC/EMT 2"	18.00	PL			
6.43	Alimentador desde PRP a PTB, compuesto por: 3 #4 (F) THHN,, 1 #6 (N) AWG THHN, 1 #8 (T) AWG THHN, en tubería 1 PCV/IMC/EMT 2"	16.00	PL			
6.44	Alimentador desde PB-C a PD VIH, compuesto por: 3 #6 (F) THHN,, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #10 (T) AWG THHN, en tubería 1 PCV/IMC/EMT 1"	190.00	PL			
6.45	Alimentador desde PB-C a PD TB, compuesto por: 3 #4 (F) THHN,, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #8 (T) AWG THHN, en tubería 1 PCV/IMC/EMT 1 1/2"	120.00	PL			
7	PANELES DE DISTRIBUCION:					
7.01	Panel de distribución (PD-A) 3F, 18 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 8 Bk 20A/1, y 10 espacios libre.	1.00	UD			
7.02	Panel de distribución (PD-B) 3F, 18 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 7 Bk 20A/1, 2 Bk 15A/1 y 9 espacios libre.	1.00	UD			
7.03	Panel de distribución (PD-C) 3F, 18 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 10 Bk 20A/1, 2 Bk 15A/1, y 6 espacios libre.	1.00	UD			
7.04	Panel de distribución (PD-D) 3F, 18 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 8 Bk 20A/1, y 10 espacios libre.	1.00	UD			
7.05	Panel de distribución (PD-E) 3F, 12 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 6 Bk 20A/1, y 6 espacios libre.	1.00	UD			
7.06	Panel de distribución (PD-F) 3F, 12 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 7 Bk 20A/1, y 5 espacios libre.	1.00	UD			
7.07	Panel de distribución (PD-G) 3F, 12 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 6 Bk 20A/1, y 6 espacios libre.	1.00	UD			
7.08	Panel de distribución (PD-H) 3F, 12 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 5 Bk 20A/1, y 7 espacios libre.	1.00	UD			
7.09	Panel de distribución (PD-I) 3F, 12 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 5 Bk 20A/1, y 7 espacios libre.	1.00	UD			
7.10	Panel de distribución (PD-J) 3F, 12 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 5 Bk 20A/1, y 7 espacios libre.	1.00	UD			
7.11	PD (PLA) 3F, 36 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 26 Bk 20A/1, y 10 espacios libre.	1.00	UD			
7.12	PD (PTA) 3F, 42 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 40 Bk 20A/1, y 2 espacios libre.	1.00	UD			
7.13	PD (PEQ) 3F, 42 espacios, con Barra de 225 Amp./3P, Compuesto por: 6 Bk 20A/1, 5 Bk 20A/2, 8 Bk 20A/3 y 2 espacios libre.	1.00	UD			
7.14	PD (PLB) 3F, 36 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 28 Bk 20A/1, y 8 espacios libre.	1.00	UD			
7.15	PD (PTB) 3F, 36 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 30 Bk 20A/1, y 6 espacios libre.	1.00	UD			
7.16	PD (P ILUM. EXT.) 3F, 12 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 8 Bk 15A/1 y 4 espacios libre.	1.00	UD			
7.17	PD (PD VIH) 3F, 24 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 2 Bk 15A/1, 2 Bk 20A/1, 4 Bk 20A/2, 1 Bk 30A/2 y 6 espacios libre.	1.00	UD			
7.18	PD (PD TB) 3F, 30 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 3 Bk 15A/1, 7 Bk 20A/1, 4 Bk 20A/2, 1 Bk 30A/2 y 10 espacios libre.	1.00	UD			
8	PANELES DE DISTRIBUCION Y BOARD DE CLIMATIZACION:					
8.01	Panel distribución 3F, 24 espacios, P A/A - H con Barra de 150 Amp./3P, Compuesto por: 5 Bk 20A/2, 1 Bk 30A/2, 1 Bk 15A/2, y 8 espacios libre.	1.00	UD			
8.02	Panel distribución 3F, 30 espacios, P A/A - A con Barra de 225 Amp./3P, Compuesto por: , 12 Bk 10A/2, y 6 espacios libre.	1.00	UD			
8.03	Panel distribución 3F, 24 espacios, P A/A - B con Barra de 150 Amp./3P, Compuesto por: 6 Bk 10A/2, 2 Bk 15A/2, 1 Bk 20A/2, y 6 espacios libre.	1.00	UD			
8.04	Panel distribución 3F, 30 espacios, P A/A - C con Barra de 225 Amp./3P, Compuesto por: 12 Bk 15A/2, y 6 espacios libre.	1.00	UD			
8.05	Panel distribución 3F, 42 espacios, P A/A - D con Barra de 225 Amp./3P, Compuesto por: 7 Bk 15A/2, 7 Bk 10A/2, y 14 espacios libre.	1.00	UD			
8.06	Panel distribución 3F, 24 espacios, P A/A - E con Barra de 150 Amp./3P, Compuesto por: 8 Bk 10A/2, y 8 espacios libre.	1.00	UD			
8.07	Panel distribución 3F, 42 espacios, P A/A - F con Barra de 225 Amp./3P, Compuesto por: 16 Bk 15A/2, y 10 espacios libre.	1.00	UD			
8.08	Panel distribución 3F, 24 espacios, P A/A - G con Barra de 150 Amp./3P, Compuesto por: 2 Bk 15A/2, 6 Bk 10A/2, y 8 espacios libre.	1.00	UD			
8.09	Panel distribución 3F, 30 espacios, P .B. VRF con Barra de 225 Amp./3P, Compuesto por: 3 Bk 20A/3, 3 Bk 30A/3, 2 Bk 40A/3, y 6 espacios libre.	1.00	UD			
8.10	Mano de Obra	1.00	PA			
9	ALIMENTADORES Y DUCTERIA PARA CLIMATIZACION:					
9.01	Alimentador a P A/A - H, compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (T) AWG, THHN en tubería PCV/EMT 1 1/4"	30.00	PL			
9.02	Alimentador a P A/A - A, compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (T) AWG, THHN en tubería PCV/EMT 1 1/4"	30.00	PL			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE D

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
9.03	Alimentador a P A/A - B , compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (T) AWG, THHN en tubería PCV/EMT 1 1/4"	30.00	PL			
9.04	Alimentador a P A/A - C, compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (T) AWG, THHN en tubería PCV/EMT 1 1/4"	30.00	PL			
9.05	Alimentador a P A/A - D, compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (T) AWG, THHN en tubería PCV/EMT 1 1/4"	30.00	PL			
9.06	Alimentador a P A/A - E, compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (T) AWG, THHN en tubería PCV/EMT 1 1/4"	30.00	PL			
9.07	Alimentador a P A/A - F, compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (T) AWG, THHN en tubería PCV/EMT 1 1/4"	30.00	PL			
9.08	Alimentador a P A/A - G, compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (T) AWG, THHN en tubería PCV/EMT 1 1/4"	30.00	PL			
9.09	Alimentador a P.B. VRF, compuesto por: 6 #2 (2*F) AWG, THHN, 2 #6 (T) AWG, THHN en tubería PCV/EMT 2 1/2"	250.00	PL			
9.10	Alimentador a P A/A Q, compuesto por: 3 #4 (F) AWG, THHN, 1 #8 (T) AWG, THHN en tubería PCV/EMT 1 1/2"	100.00	PL			
9.11	Mano de Obra	1.00	PA			
	SALIDAS					
	EMERGENCIA					
1	SALA DE ESPERA - BAÑOS:					
1.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	7.00	UD			
1.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	2.00	UD			
1.03	Salida de Interruptor simple	4.00	UD			
2	FACTURACION/ SEGUROS/ ADMISION:					
2.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
2.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
2.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	4.00	UD			
2.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.Grado Hospitalario	3.00	UD			
2.05	Salida de Data	3.00	UD			
3	TRIAJE:					
3.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
3.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
3.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	3.00	UD			
3.04	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	1.00	UD			
3.05	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	1.00	UD			
3.06	Salida de Data	1.00	UD			
4	BAÑO:					
4.01	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	1.00	UD			
4.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
5	EMERGENCIA PEDIATRICA (2 CAMAS) - 2 ESTACIONES DE NEBULIZACION - BAÑO:					
5.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	6.00	UD			
5.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	1.00	UD			
5.03	Salida de Interruptor simple	3.00	UD			
5.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	4.00	UD			
5.05	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	1.00	UD			
5.06	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	4.00	UD			
6	OBSERVACION (4 CAMAS) - ESTACION DE ENFERMERIA (TRABAJO LIMPIO - SUCIO):					
6.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	15.00	UD			
6.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	1.00	UD			
6.03	Salida de Interruptor simple	7.00	UD			
6.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	8.00	UD			
6.05	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	2.00	UD			
6.06	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	2.00	UD			
6.07	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	8.00	UD			
6.08	Salida de Data	2.00	UD			
7	NEBULIZACION (6 ESTACIONES):					
7.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
7.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
7.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	6.00	UD			
7.04	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	1.00	UD			
8	SALA DE YESO:					
8.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
8.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
8.03	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	2.00	UD			
8.04	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	3.00	UD			
8.05	Salida de Data	1.00	UD			
10	CURA:					
10.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
10.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
10.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	2.00	UD			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE D

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
10.04	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	5.00	UD			
10.05	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	1.00	UD			
10.06	Salida de Data	1.00	UD			
11	SALA DE REANIMACION TRAUMA SHOCK (1 Cama):					
11.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	6.00	UD			
11.02	Salida de Interruptor simple	2.00	UD			
11.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	2.00	UD			
11.04	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	2.00	UD			
11.05	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	6.00	UD			
11.06	Salida de Data	2.00	UD			
12	PASILLO GENERAL EMERGENCIA:					
12.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	10.00	UD			
12.02	Salida de Interruptor simple	4.00	UD			
	CIRUGIA					
13	ESCLUSA:					
13.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
13.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
14	PRE - OPERATORIO (2 CAMAS) - BAÑO - LAVADO:					
14.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	5.00	UD			
14.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	1.00	UD			
14.03	Salida de Interruptor simple	3.00	UD			
14.04	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	6.00	UD			
14.05	Salida de Data	2.00	UD			
15	BAÑOS - VESTIDORES:					
15.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
15.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	2.00	UD			
15.03	Salida de Interruptor simple	4.00	UD			
15.04	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	1.00	UD			
16	LAVATORIOS:					
16.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
16.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
16.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	1.00	UD			
16.04	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	1.00	UD			
17	ATENCION AL RECIEN NACIDO:					
17.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
17.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
17.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	1.00	UD			
17.04	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	5.00	UD			
18	QUIROFANOS (2 UNIDADES):					
18.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	15.00	UD			
18.02	Salida de Interruptor simple	4.00	UD			
18.03	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	34.00	UD			
18.04	Salida de Data	6.00	UD			
19	SALA DE PARTOS:					
19.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	6.00	UD			
19.02	Salida de Interruptor simple	2.00	UD			
19.03	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	3.00	UD			
19.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	4.00	UD			
19.05	Salida de Data	1.00	UD			
	ESTERILIZACION					
20	CONTROL DE ENTREGAS - ALMACEN ESTERIL					
20.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	4.00	UD			
20.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
20.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	2.00	UD			
21	LAVADO Y DESCONTAMINACION - AUTOCLAVES					
21.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	3.00	UD			
21.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
21.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	2.00	UD			
21.04	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	1.00	UD			
21.05	Salida de Data	1.00	UD			
21.06	Salida de TC Especial 4.5 KW	1.00	UD			
22	DESCONTAMINACION					
22.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
22.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE D

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
22.03	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	3.00	UD			
22.04	Salida de TC Especial 1.5 KW	1.00	UD			
22.05	Salida de TC Especial 2.0 KW	1.00	UD			
23	ENJUAGUE MATERIAL SUCIO - PASILLO SUCIO					
23.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	8.00	UD			
23.02	Salida de Interruptor simple	3.00	UD			
23.03	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	3.00	UD			
23.04	Salida de TC Especial 1.5 KW	1.00	UD			
23.05	Salida de TC Especial 2.0 KW	1.00	UD			
24	PASILLO BLANCO					
24.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	3.00	UD			
24.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
25	PASILLO GRIS					
25.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	8.00	UD			
25.02	Salida de Interruptor simple	2.00	UD			
26	PASILLO FARMACIA - MORGUE					
26.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	4.00	UD			
26.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
27	UCI NEONATAL (2 UNIDADES)					
27.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
27.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
27.03	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS.	12.00	UD			
27.04	Salida de Data	2.00	UD			
28	ESCLUSA					
28.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	3.00	UD			
28.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
28.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	1.00	UD			
28.04	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	1.00	UD			
28.05	Salida de Luz de Noche	1.00	UD			
29	ADAPTACION NEONATAL					
29.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	6.00	UD			
29.02	Salida de Interruptor simple	2.00	UD			
29.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	3.00	UD			
29.04	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	3.00	UD			
29.05	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	1.00	UD			
29.06	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	12.00	UD			
29.07	Salida de Data	5.00	UD			
29.08	Salida para luz de noche	2.00	UD			
30	POST - OPERATORIO (2 CAMAS) - BAÑO - ESTACION DE ENFERMERIA					
30.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	5.00	UD			
30.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	4.00	UD			
30.03	Salida de Interruptor simple	4.00	UD			
30.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	2.00	UD			
30.05	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	3.00	UD			
30.06	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	1.00	UD			
30.07	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	6.00	UD			
30.08	Salida de Data	3.00	UD			
31	FARMACIA					
31.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	4.00	UD			
31.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
31.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	4.00	UD			
31.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	2.00	UD			
31.05	Salida de Data	2.00	UD			
	UCI					
32	ESTACION DE ENFERMERIA					
32.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
32.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	2.00	UD			
32.03	Salida de Interruptor simple	3.00	UD			
32.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	2.00	UD			
32.05	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	2.00	UD			
32.06	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	2.00	UD			
32.07	Salida de Data	2.00	UD			
33	UCI (1 CAMA) 3 UNIDADES					
33.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	13.00	UD			
33.02	Salida de Interruptor simple	5.00	UD			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO						
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.						
LOTE D						
Nombre del Contratista:			Fecha: 27 de Mayo del 2019			
Ubicación Dajabón			Localización: Prov. Dajabón, R.D.			
No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
33.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	12.00	UD			
33.04	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	18.00	UD			
33.05	Salida de Data	6.00	UD			
33.06	Salida de TC Especial 0.5KW	3.00	UD			
34	VESTIDOR/ESCLUSA ALMACEN - BAÑO					
34.01	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	5.00	UD			
34.02	Salida de Interruptor simple	4.00	UD			
34.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	1.00	UD			
34.04	Salida de Luz de Noche	1.00	UD			
35	MORGUE					
35.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	6.00	UD			
35.02	Salida de Interruptor simple	2.00	UD			
35.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	2.00	UD			
35.04	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	3.00	UD			
35.05	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	1.00	UD			
35.06	Salida de TC Especial	1.00	UD			
35.07	Salida de Data	1.00	UD			
36	ESTAR MEDICO - BAÑO					
36.01	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	3.00	UD			
36.02	Salida de Interruptor simple	2.00	UD			
36.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	1.00	UD			
37	SALA DE ESPERA - INFORMACIÓN					
37.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	11.00	UD			
37.02	Salida de Interruptor simple	3.00	UD			
37.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
37.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	2.00	UD			
37.05	Salida de Data	2.00	UD			
38	SEGURIDAD					
38.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
38.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
38.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
38.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	2.00	UD			
38.05	Salida de Data	2.00	UD			
39	J.C.E.					
39.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
39.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	1.00	UD			
39.03	Salida de Interruptor simple	2.00	UD			
39.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
39.05	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	1.00	UD			
39.06	Salida de Data	1.00	UD			
40	CUARTO ELECTRICO					
40.01	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	1.00	UD			
40.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
	LABORATORIO					
41	SALA DE ESPERA					
41.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	13.00	UD			
41.02	Salida de Interruptor doble	2.00	UD			
42	FACTURACION - ENTREGA DE RESULTADOS - ENCARGADO UNIDAD					
42.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
42.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	1.00	UD			
42.03	Salida de Interruptor simple	2.00	UD			
42.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	4.00	UD			
42.05	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	3.00	UD			
42.06	Salida de Data	3.00	UD			
43	TOMA DE MUESTRAS - BAÑO					
43.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	3.00	UD			
43.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	1.00	UD			
43.03	Salida de Interruptor simple	2.00	UD			
43.04	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral.	1.00	UD			
44	QUIMICA SANGUINEA					
44.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
44.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
44.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	2.00	UD			
44.04	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	2.00	UD			
44.05	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	1.00	UD			
44.06	Salida de Data	1.00	UD			
44.07	Salida de TC Especial	1.00	UD			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE D

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
45	ORINA Y HECES					
45.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
45.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
45.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	2.00	UD			
45.04	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	4.00	UD			
45.05	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	1.00	UD			
45.06	Salida de Data	1.00	UD			
45.07	Salida de TC Especial	1.00	UD			
46	BACTERIOLOGIA - ALMACEN					
46.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
46.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	1.00	UD			
46.03	Salida de Interruptor simple	2.00	UD			
46.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	2.00	UD			
46.05	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. Grado Hospitalario	4.00	UD			
46.06	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	1.00	UD			
46.07	Salida de Data	1.00	UD			
46.08	Salida de TC Especial	1.00	UD			
	IMÁGENES					
47	RAYOS X (EQUIPO DE TECHO) - SALA DE INTERPRETACION - COMANDO CONTROL - BAÑO					
47.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	5.00	UD			
47.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	2.00	UD			
47.03	Salida de Interruptor simple	4.00	UD			
47.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.Grado Hospitalario	7.00	UD			
47.05	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral.Grado Hospitalario	1.00	UD			
47.06	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. Grado Hospitalario	3.00	UD			
47.07	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS Grado Hospitalario	1.00	UD			
47.08	Salida de Data	4.00	UD			
47.09	Salida de TC especial	2.00	UD			
48	SONOGRAFIA (2) - BAÑO					
48.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
48.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	2.00	UD			
48.03	Salida de Interruptor simple	2.00	UD			
48.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	4.00	UD			
48.05	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
48.06	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	2.00	UD			
48.07	Salida de Data	2.00	UD			
49	AUTORIZACION					
49.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
49.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
49.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	3.00	UD			
49.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	3.00	UD			
49.05	Salida de Data	3.00	UD			
	AREA ADMINISTRATIVA					
50	RECEPCION - SALA DE ESPERA					
50.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
50.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
50.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	4.00	UD			
50.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	2.00	UD			
50.05	Salida de Data	2.00	UD			
51	SUB - DIRECTOR - AUXILIARES					
51.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
51.02	Salida de Interruptor simple	2.00	UD			
51.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	4.00	UD			
51.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	3.00	UD			
51.05	Salida de Data	3.00	UD			
52	DIRECTOR - CLOSET - BAÑO					
52.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
52.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	2.00	UD			
52.03	Salida de Interruptor simple	3.00	UD			
52.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
52.05	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	1.00	UD			
52.06	Salida de Data	1.00	UD			
53	OFICINA 1 (5 CUBICULOS)					
53.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	3.00	UD			
53.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
53.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	7.00	UD			
53.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	5.00	UD			
53.05	Salida de Data	5.00	UD			
54	OFICINA 2					

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE D

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
54.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
54.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
54.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
54.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	1.00	UD			
54.05	Salida de Data	1.00	UD			
55	OFICINA 3					
55.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
55.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
55.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
55.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	1.00	UD			
55.05	Salida de Data	1.00	UD			
56	OFICINA 4					
56.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
56.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
56.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
56.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	1.00	UD			
56.05	Salida de Data	1.00	UD			
57	OFICINA 5					
57.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
57.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
57.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
57.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	1.00	UD			
57.05	Salida de Data	1.00	UD			
58	BAÑO					
58.01	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	1.00	UD			
58.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
59	KITCHENETT					
59.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
59.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
59.03	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
60	PASILLO ADMINISTRACION					
60.01	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	4.00	UD			
60.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
	VACUNA					
61	SALA DE ESPERA - BAÑOS (2)					
61.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
61.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	2.00	UD			
61.03	Salida de Interruptor doble	3.00	UD			
61	RECEPCION - ARCHIVOS					
61.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
61.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	1.00	UD			
61.03	Salida de Interruptor simple	2.00	UD			
61.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
61.05	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	1.00	UD			
61.06	Salida de Data	1.00	UD			
62	ENCARGADO - BAÑO					
62.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
62.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	1.00	UD			
62.03	Salida de Interruptor simple	2.00	UD			
62.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
62.05	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	1.00	UD			
62.06	Salida de Data	1.00	UD			
63	TOMA DE MUESTRA					
63.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
63.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
63.03	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral.	1.00	UD			
64	LAVADO DE TERMOS - REFRIGERACION					
64.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
64.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
64.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
64.04	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
	CONSULTORIOS					
65	CONSULTORIO DE PEDIATRIA (2) - BAÑO					
65.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	4.00	UD			
65.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	1.00	UD			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE D

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
65.03	Salida de Interruptor simple	3.00	UD			
65.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	8.00	UD			
65.05	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
65.06	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	2.00	UD			
65.07	Salida de Data	2.00	UD			
66	CONSULTORIO ADULTO 3					
66.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
66.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
66.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	4.00	UD			
66.04	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral.	1.00	UD			
66.05	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	1.00	UD			
66.06	Salida de Data	1.00	UD			
67	CONSULTORIO ADULTO 2					
67.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
67.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
67.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	4.00	UD			
67.04	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral.	1.00	UD			
67.05	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	1.00	UD			
67.06	Salida de Data	1.00	UD			
68	CONSULTORIO DE GINECO-ADULTO 1					
68.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	3.00	UD			
68.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	2.00	UD			
68.03	Salida de Interruptor simple	3.00	UD			
68.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	4.00	UD			
68.05	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral.	1.00	UD			
68.06	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	1.00	UD			
68.07	Salida de Data	1.00	UD			
69	PASILLO DE CONSULTA					
69.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	6.00	UD			
69.02	Salida de Interruptor simple	2.00	UD			
70	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA - BAÑO - ESTERILIZACION					
70.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
70.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	2.00	UD			
70.03	Salida de Interruptor simple	4.00	UD			
70.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
70.05	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral.	4.00	UD			
70.06	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	2.00	UD			
70.07	Salida de Data	2.00	UD			
70.08	Salida de TC Especial 0.6KW	1.00	UD			
	HOSPITALIZACION					
71	HOSPITALIZACION (12 HABITACIONES DE 2 CAMAS C/U - BAÑO)					
71.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	24.00	UD			
71.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	24.00	UD			
71.03	Salida de Interruptor simple	36.00	UD			
71.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	48.00	UD			
71.05	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral.	12.00	UD			
71.06	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS	96.00	UD			
71.07	Salida de Data	24.00	UD			
71.08	Salida de luz de noche (0.40m)	12.00	UD			
71.09	Salida de TV	12.00	UD			
71.10	Salida de Lampara LED de cabecera, 100-277Vacsuperior efecto de luz 105lm/w-130lm/w, bateria de emergencia.	24.00	UD			
72	HOSPITALIZACION PEDIATRICA (2 HABITACIONES DE 2 CAMAS C/U - BAÑO)					
72.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	4.00	UD			
72.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	4.00	UD			
72.03	Salida de Interruptor simple	6.00	UD			
72.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	8.00	UD			
72.05	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
72.06	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS	16.00	UD			
72.07	Salida de Data	4.00	UD			
72.08	Salida de luz de noche (0.40m)	2.00	UD			
72.09	Salida de TV	2.00	UD			
72.10	Salida de Lampara LED de cabecera, 100-277Vacsuperior efecto de luz 105lm/w-130lm/w, bateria de emergencia.	4.00	UD			
73	ESTACION DE ENFERMERIA					
73.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	4.00	UD			
73.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	2.00	UD			
73.03	Salida de Interruptor simple	4.00	UD			
73.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	4.00	UD			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO						
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.						
LOTE D						
Nombre del Contratista:			Fecha: 27 de Mayo del 2019			
Ubicación Dajabón			Localización: Prov. Dajabón, R.D.			
No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
73.05	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral.	6.00	UD			
73.06	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	3.00	UD			
73.07	Salida de Data	3.00	UD			
74	ALMACEN DE EQUIPOS					
74.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
74.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
74.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	1.00	UD			
75	MEDICAMENTOS					
75.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
75.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
75.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	1.00	UD			
76	DESCANSO MEDICO					
76.01	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	3.00	UD			
76.02	Salida de Interruptor simple	3.00	UD			
76.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
76.04	Salida de Data	1.00	UD			
77	PASILLO GENERAL UCI - ESCALERA - SALA DE ESPERA					
77.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
77.02	Salida de Interruptor simple	5.00	UD			
77.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
78	CUARTO ELECTRICO					
78.01	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	3.00	UD			
78.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
78.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	1.00	UD			
78	BAÑOS (2)					
78.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
78.02	Salida de Interruptor simple	3.00	UD			
79	HABITACIONES MEDICOS (2)					
79.01	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	6.00	UD			
79.02	Salida de Interruptor simple	4.00	UD			
79.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
79.04	Salida de Data	2.00	UD			
80	SALA DE ESPERA (FRENTE A PRE-OPERATORIO)					
80.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	3.00	UD			
80.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
80.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
81	BAÑOS (2)					
81.01	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	2.00	UD			
81.02	Salida de Interruptor simple	2.00	UD			
82	CUARTO DE LIMPIEZA					
82.01	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	1.00	UD			
82.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
83	BAÑO					
83.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
83.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
83.03	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral.	1.00	UD			
84	PASILLO GENERAL HOSPITALIZACION					
84.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	19.00	UD			
84.02	Salida de Interruptor simple	5.00	UD			
	NUTRICION					
85	COMEDOR EMPLEADOS					
85.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	6.00	UD			
85.02	Salida de Interruptor doble	1.00	UD			
85.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	3.00	UD			
86	AREA DE COCCION - PREPARACION DE BANDEJAS - PREPARACION DE CARNES Y AVES - PREPARACION DE VEGETALES Y VIVERES					
86.01	Salida Lámpara LED Antivádalica 658x95 (mm) 56W/2 Tubos/120-277/60Hz/IP65	14.00	UD			
86.02	Salida de Interruptor simple	5.00	UD			
86.03	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral.	8.00	UD			
86.04	Salida TC-Trifásico	3.00	UD			
86.05	Salida de TC Especial 650W	1.00	UD			
86.06	Salida de TC Especial	2.00	UD			
87	LAVADO DE VAJILLAS - LAVADO DE OLLAS					

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE D

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
87.01	Salida Lámpara LED Antivádalica 658x95 (mm) 56W/2 Tubos/120-277/60Hz/IP65	4.00	UD			
87.02	Salida de Interruptor simple	2.00	UD			
87.03	Salida de TC Especial 680W	1.00	UD			
88	OFICINA NUTRICIONISTA					
88.01	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	1.00	UD			
88.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
88.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	1.00	UD			
88.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS.	1.00	UD			
88.05	Salida de Data	1.00	UD			
89	CAMARAS DE CONGELACION (2)					
89.01	Salida Lámpara LED Antivádalica 658x95 (mm) 56W/2 Tubos/120-277/60Hz/IP65	5.00	UD			
89.02	Salida de Interruptor simple	2.00	UD			
89.03	Salida de TC Especial de 3HP	4.00	UD			
90	RECIBO DE ALIMENTOS - DESPENSA SECA					
90.01	Salida Lámpara LED Antivádalica 658x95 (mm) 56W/2 Tubos/120-277/60Hz/IP65	5.00	UD			
90.02	Salida de Interruptor simple	2.00	UD			
90.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
	LAVANDERÍA					
91	ALMACEN DE ROPA LIMPIA					
91.01	Salida Lámpara LED Antivádalica 658x95 (mm) 56W/2 Tubos/120-277/60Hz/IP65	4.00	UD			
91.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
91.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
92	AREA LIMPIA					
92.01	Salida Lámpara LED Antivádalica 658x95 (mm) 56W/2 Tubos/120-277/60Hz/IP65	4.00	UD			
92.02	Salida de Interruptor simple	3.00	UD			
92.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	4.00	UD			
92.04	Salida de TC Especial 0.5HP	1.00	UD			
92.05	Salida de TC Especial 7.5HP	1.00	UD			
92.06	Salida de TC Especial 500W	1.00	UD			
93	LLEGADA DE ROPA SUCIA					
93.01	Salida Lámpara LED Antivádalica 658x95 (mm) 56W/2 Tubos/120-277/60Hz/IP65	4.00	UD			
93.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
93.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
94	BAÑOS/VESTIDORES EMPLEADOS (2)					
94.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	4.00	UD			
94.02	Salida de Interruptor simple	2.00	UD			
94.03	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral.	2.00	UD			
95	CUARTO DE DATA					
95.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
95.02	Salida de Interruptor simple	1.00	UD			
95.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral.	1.00	UD			
96	CONTROL DE ENTREGAS - DEPOSITO DE MEDICINAS					
96.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	6.00	UD			
96.02	Salida de Interruptor simple	2.00	UD			
97	PASILLO (SALIDA DE ROPA LIMPIA - LLEGADA ROPA SUCIA - CONTROL DE ACCESO EMPLEADOS)					
97.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	10.00	UD			
97.02	Salida de Interruptor simple	3.00	UD			
98	PASILLO GENERAL (SALIDAS DE EMERGENCIAS)					
98.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	10.00	UD			
98.02	Salida de Interruptor simple	3.00	UD			
	TB					
98	SALA DE ESPERA-BAÑOS					
98.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	6.00	UD			
98.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	2.00	UD			
98.03	Salida de Interruptor sencillo	3.00	UD			
98.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado	2.00	UD			
99	ADMISION					
99.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
99.02	Salida de Interruptor sencillo	1.00	UD			
99.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado	2.00	UD			
99.04	Salida TC-UPS (0.40m) Polarizado	2.00	UD			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE D

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
99.05	Salida de Data	2.00	UD			
100	ARCHIVO					
100.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
100.02	Salida de Interruptor sencillo	1.00	UD			
100.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado	1.00	UD			
101	DEP. MEDICAMENTOS					
101.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
101.02	Salida de Interruptor sencillo	1.00	UD			
101.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado	1.00	UD			
102	LABORATORIO					
102.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	4.00	UD			
102.02	Salida de Interruptor sencillo	1.00	UD			
102.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado Grado Hospitalario	2.00	UD			
102.04	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado Grado Hospitalario	7.00	UD			
102.05	Salida TC-UPS (0.40m) PolarizadoGrado Hospitalario	1.00	UD			
102.06	Salida de Data	1.00	UD			
102.07	Salida de TC Especial 3 kw	1.00	UD			
103	OFICINA					
103.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
103.02	Salida de Interruptor sencillo	1.00	UD			
103.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado	2.00	UD			
103.04	Salida TC-UPS (0.40m) Polarizado	1.00	UD			
103.05	Salida de Data	1.00	UD			
104	CONSULTORIO TB (BAÑO)					
104.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
104.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	1.00	UD			
104.03	Salida de Interruptor sencillo	2.00	UD			
104.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado	4.00	UD			
104.05	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado	1.00	UD			
104.06	Salida TC-UPS (0.40m) Polarizado	1.00	UD			
104.07	Salida de Data	1.00	UD			
105	COCINA					
105.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	1.00	UD			
105.02	Salida de Interruptor sencillo	1.00	UD			
105.03	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado	2.00	UD			
106	BAÑOS					
106.01	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	1.00	UD			
106.02	Salida de Interruptor sencillo	1.00	UD			
107	PASILLO					
107.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
107.02	Salida de Interruptor sencillo	1.00	UD			
	VIH					
108	SALA DE ESPERA-BAÑOS					
108.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	7.00	UD			
108.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	2.00	UD			
108.03	Salida de Interruptor sencillo	3.00	UD			
108.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado	2.00	UD			
109	ADMISION					
109.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	2.00	UD			
109.02	Salida de Interruptor sencillo	1.00	UD			
109.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado	2.00	UD			
109.04	Salida TC-UPS (0.40m) Polarizado	2.00	UD			
109.05	Salida de Data	2.00	UD			
110	CONSULTORIO (BAÑO)					
110.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	4.00	UD			
110.02	Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W	1.00	UD			
110.03	Salida de Interruptor sencillo	2.00	UD			
110.04	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado	4.00	UD			
110.05	Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado	1.00	UD			
110.06	Salida TC-UPS (0.40m) Polarizado	1.00	UD			
110.07	Salida de Data	1.00	UD			
111	UTILERIA-SALA DE CHARLA					
111.01	Salida Lámpara LED P/tipo Panel, 2x2 38W/80-240V/60Hz/6000K-7000K, BLANCO FRIO	3.00	UD			
111.02	Salida de Interruptor sencillo	2.00	UD			
111.03	Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado	1.00	UD			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE D

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
112	CASETA BOMBA					
112.01	Salida luz cenital	2.00	UD			
112.02	Salida de interruptor sencillo	1.00	UD			
112.03	Salida de TC110v	2.00	UD			
112.04	Salida para conexión de bomba de agua en registro metálico 4x4x4 mas panel de 4 circuitos y breakers doble de 30 amp.	1.00	UD			
112.05	Acometida desde PBP @ caseta de bomba de agua, compuesto por: 3 #8 (F) AWG, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería PVC 1"	80.00	PL			
112	Misceláneos:					
112.07	Suministro y colocación bomba de 7.5hp (Mayer o similar),con doble tiro de seleccion y arrancador magnetico.	2.00	UD			
112.08	Suministro y colocación tanque hidroneumático de 120gls	1.00	UD			
112.09	Conexión a cisterna en tubería Ø1" PVC de presión	1.00	PA			
112.10	Piezas especiales,válvulas de paso y otras	1.00	PA			
112.11	Mano de obra	1.00	PA			
113	CASETA GASES MEDICOS					
113.01	Salida luz cenital	2.00	UD			
113.02	Salida de interruptor sencillo	1.00	UD			
113.03	Salida de TC110v	2.00	UD			
113.04	Salida para conexión de bomba de agua en registro metálico 6x6x4 mas panel de 4 circuitos y breakers doble de 30 amp.	1.00	UD			
113.05	Acometida desde PBP a CASETA DE GM., compuesto por: 3 #4 (F) AWG, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #10 (T) AWG THHN, tubería EMT 1 1/2"	310.00	PL			
113.06	Misceláneos	1.00	PA			
113.07	Mano de obra	1.00	PA			
114	PLANTA DE TRATAMIENTO					
114.01	Salida Lámpara LED Antivádalica 658x95 (mm) 56W/2 Tubos/120-277/60Hz/IP65	12.00	UD			
114.02	Salida de interruptor sencillo	2.00	UD			
114.03	Salida de TC110v	6.00	UD			
114.04	Salida para conexión de bombas de agua en registro metálico 6x6x4 mas panel de 12 circuitos y 2 breakers doble de 30 amp.	1.00	UD			
114.05	Acometida desde PBP., compuesto por: 3 #4 (F) AWG, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #10 (T) AWG THHN, tubería EMT 1 1/2"	200.00	PL			
114.06	Misceláneos	1.00	PA			
114.07	Mano de obra	1.00	PA			
115	ILUMINACION AREA EXTERIOR					
115.01	Salida de luz cenital en pared.	6.00	PL			
115.02	Cable de vinil 10/3	3,843.00	UD			
115.03	Suministro e instalacion de Lampara tipo cobra 150 watt en perfil cuadrado 4" x 4" x 20' (doble lampara).	12.00	UD			
115.04	Suministro e instalacion de Lampara tipo cobra 150 watt en perfil cuadrado 4" x 4" x 20' (Una lampara).	36.00	UD			
115.05	Sistema de Control de encendido automatico 120/208VAC,30AMP.NEMA3R	1.00	UD			
115.06	Registros eléctricos (6" X 6" X 4")	5.00	UD			
115.07	Mano de obra	1.00	PA			
SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICA						

GASTOS GENERALES

Dirección Técnica	10.00%
ITBIS de la Dirección Técnica	18.00%
Seguros y Fianzas (Según Facturas)	2.00%
Gastos Administrativos	4.00%
Liquidación y Prestaciones Laborales	1.00%
Transporte	2.50%
Supervisión e Inspección de Obras	5.00%
Estudio y Diseño	2.50%
Publicidad	3.00%

SUB-TOTAL	
Imprevistos	5.00%
TOTAL GENERAL	