

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE E

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
	SUMINISTRO E INSTALACION CLIMATIZACION					
	PRELIMINARES					
1	CAMPAMENTO:					
1.01	Alquiler furgón almacenamiento de materiales de 20 pies	4.00	mes			
1.02	Oficina furgón de 40 pies	4.00	mes			
	CLIMATIZACION					
2	SALA DE PARTO 5.0 TON:					
2.01	Unidad Manejadora convencional de 5.0 TON , 220V, 60Hz.	1.00	UD			
2.02	Suministro de sistema (unidad de climatización convencional) de 400 CFM para inyección de aire fresco al retorno de la unidad principal	1.00	UD			
2.03	Suministro de sistema de extracción de 135 CFM para extraer al exterior aire climatizado	1.00	UD			
2.04	Sistema de ductos para extracción e inyección de aire	1.00	UD			
2.05	Termostato Digital, sensor de HR	1.00	UD			
2.06	Suministro e instalación de Banco de resistencia de 5 Kw con sus sistemas de control y protección para controlar la humedad relativa	1.00	UD			
2.07	Cable UTP C-6	25.00	PL			
2.08	Planchas de ducteria P3	13.00	UD			
2.09	Filtro HEPA 99.99% eficiencia	2.00	UD			
2.10	Filtro final de 90% de eficiencia	1.00	UD			
2.11	Rejilla porta Prefiltro de retorno de 30% de eficiencia, carbon activado	2.00	UD			
2.12	Lampara Ultra Violeta 22 x 4 x 4	1.00	UD			
2.13	Soporte para ducto P3	20.00	UD			
2.14	Perfiles	26.00	UD			
2.15	Bayonetas	26.00	UD			
2.16	Cemento P3	1.75	Gls			
2.17	Barras roscada	26.00	UD			
2.18	Expansiones	26.00	UD			
2.19	Angulares	3.00	UD			
2.20	Varilla de plata 15%	0.50	Lbs			
2.21	Goma aislante	5.00	UD			
2.22	Tuberia de Cobre Ø15.9	25.00	PL			
2.23	Tuberia de Cobre Ø9.53	25.00	PL			
2.24	Codo	6.00	UD			
2.25	Coupling	3.00	UD			
2.26	Tubo semipresión PVC 3/4,	2.00	UD			
2.27	Codos PVC 3/4	8.00	UD			
2.28	Tee PVC 3/4	1.00	UD			
2.29	Tapón PVC 3/4	1.00	UD			
2.30	Adaptador PVC Macho 3/4	1.00	UD			
2.31	Cemento PVC	0.25	Gls			
2.32	Desconectivo 40A/2	1.00	UD			
2.33	Mano de Obra	1.00	PA			
3	QUIROFANO 1, 5.0 TON:					
3.01	Unidad Manejadora convencional de 5.0 TON , 220V, 60Hz, .	1.00	UD			
3.02	Suministro de sistema (unidad de climatización convencional) de 400 CFM para inyección de aire fresco al retorno de la unidad principal	1.00	UD			
3.03	Suministro de sistema de extracción de 135 CFM para extraer al exterior aire climatizado	1.00	UD			
3.04	Sistema de ductos para extracción e inyección de aire	1.00	UD			
3.05	Termostato Digital, sensor de HR	1.00	UD			
3.06	Suministro e instalación de Banco de resistencia de 5 Kw con sus sistemas de control y protección para controlar la humedad relativa	1.00	UD			
3.07	Cable UTP C-6	25.00	PL			
3.08	Planchas de ducteria P3	13.00	UD			
3.09	Filtro HEPA 99.99% eficiencia	2.00	UD			
3.10	Filtro final de 90% de eficiencia	1.00	UD			
3.11	Rejilla porta Prefiltro de retorno de 30% de eficiencia, carbón activado	2.00	UD			
3.12	Lampara Ultra Violeta 22 x 4 x 4	1.00	UD			
3.13	Soporte para ducto P3	20.00	UD			
3.14	Perfiles	26.00	UD			
3.15	Bayonetas	26.00	UD			
3.16	Cemento P3	1.75	Gls			
3.17	Barras roscada	26.00	UD			
3.18	Expansiones	26.00	UD			
3.19	Angulares	3.00	UD			
3.20	Varilla de plata 15%	0.50	Lbs			
3.21	Goma aislante	5.00	UD			
3.22	Tuberia de Cobre Ø 15.9	25.00	PL			
3.23	Tuberia de Cobre Ø 9.53	25.00	PL			
3.24	Codo	6.00	UD			
3.25	Coupling	3.00	UD			
3.26	Tubo semipresión PVC 3/4"	2.00	UD			
3.27	Codos PVC 3/4"	8.00	UD			
3.28	Tee PVC 3/4"	1.00	UD			
3.29	Tapón PVC 3/4"	1.00	UD			
3.30	Adaptador PVC Macho 3/4"	1.00	UD			
3.31	Cemento PVC	0.25	Gls			
3.32	Desconectivo 40A/2	1.00	UD			
3.33	Mano de Obra	1.00	PA			
4	QUIROFANO 2, 5.5 TON:					
4.01	Unidad Manejadora convencional de 5.0 TON , 220V, 60Hz, .	1.00	UD			
4.02	Suministro de sistema (unidad de climatización convencional) de 400 CFM para inyección de aire fresco al retorno de la unidad principal	1.00	UD			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE E

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
4.03	Suministro de sistema de extracción de 150 CFM para extraer al exterior aire climatizado	1.00	UD			
4.04	Sistema de ductos para extracción e inyección de aire	1.00	UD			
4.05	Termostato Digital, sensor de HR	1.00	UD			
4.06	Suministro e instalación de Banco de resistencia de 5 Kw con sus sistemas de control y protección para controlar la humedad relativa	1.00	UD			
4.07	Cable UTP C-6	25.00	PL			
4.08	Planchas de ducteria P3	14.00	UD			
4.09	Filtro HEPA 99.99% eficiencia	2.00	UD			
4.10	Filtro final de 90% de eficiencia	1.00	UD			
4.11	Rejilla porta Prefiltro de retorno de 30% de eficiencia, carbon activado	2.00	UD			
4.12	Lampara Ultra Violeta 22 x 4 x 4	1.00	UD			
4.13	Soporte para ducto P3	21.00	UD			
4.14	Perfiles	28.00	UD			
4.15	Bayonetas	28.00	UD			
4.16	Cemento P3	2.00	Gls			
4.17	Barras roscada	28.00	UD			
4.18	Expansiones	28.00	UD			
4.19	Angulares	3.00	UD			
4.20	Varilla de plata 15%	0.75	Lbs			
4.21	Goma aislante	5.00	UD			
4.22	Tuberia de Cobre Ø 19.1	25.00	PL			
4.23	Tuberia de Cobre Ø 9.53	25.00	PL			
4.24	Codo	6.00	UD			
4.25	Coupling	3.00	UD			
4.26	Tubo semipresión PVC 3/4"	2.00	UD			
4.27	Codos PVC 3/4"	8.00	UD			
4.28	Tee PVC 3/4"	1.00	UD			
4.29	Tapón PVC 3/4"	1.00	UD			
4.30	Adaptador PVC Macho 3/4"	1.00	UD			
4.31	Cemento PVC	0.25	Gls			
4.32	Desconectivo 40A/2	1.00	UD			
4.33	Mano de Obra	1.00	PA			
5	GRUPO A:					
5.01	Unidad Exterior 288,000 BTU, VRF 480Vac, 60Hz. Ref. 410 .	1.00	UD			
5.02	Base Unidad Condensadora	1.00	UD			
5.03	Unidad Interior 4TVC0024B1000AA-Fan Coil	12.00	UD			
5.04	Desconectivo 10A/2	12.00	UD			
5.05	Desconectivo 85A/3	1.00	UD			
5.06	Sistema de Soportería	12.00	UD			
5.07	Mano de Obra	1.00	PA			
6	TUBERIAS Y ASCESORIOS:					
6.01	Varilla de plata 15%	2.00	Lbs			
6.02	Tubo de Cobre Ø 34.9	70.00	PL			
6.03	Tubo de Cobre Ø 31.8	5.00	PL			
6.04	Tubo de Cobre Ø 28.6	50.00	PL			
6.05	Tubo de Cobre Ø 22.2	20.00	PL			
6.06	Tubo de Cobre Ø 19.1	80.00	PL			
6.07	Tubo de Cobre Ø 15.9	152.00	PL			
6.08	Tubo de Cobre Ø 12.7	30.00	PL			
6.09	Tubo de Cobre Ø 9.53	140.00	PL			
6.10	Ramal TRDK314HP-BRANCH	3.00	UD			
6.11	Ramal TRDK225HP-BRANCH	5.00	UD			
6.12	Ramal TRDK112HP-BRANCH	2.00	UD			
6.13	Ramal TRDK056HP-BRANCH	1.00	UD			
6.14	Ramal TRDK002HP-BRANCH	1.00	UD			
6.15	Sistema de Aislamiento	1.00	PA			
6.16	Sistema de Soportería	1.00	PA			
6.17	Mano de Obra	1.00	PA			
7	SISTEMA DE DUCTERIA:					
7.01	Planchas p3	60.00	UD			
7.02	Perfiles invisibles	120.00	UD			
7.03	Bayonetas	120.00	UD			
7.04	Barra roscada	120.00	UD			
7.05	Tarugos HDI 1/4	120.00	UD			
7.06	Tuercas 1/4 + arandelas	120.00	UD			
7.07	Angulares	12.00	UD			
7.08	Cintas p3	4.00	UD			
7.09	Cemento p3	8.50	Gls			
7.10	Difusor AM 12" x 12"	24.00	UD			
7.11	Rejilla porta filtro (Retorno) 14" x 14"	12.00	UD			
7.12	Mano de Obra	1.00	PA			
8	SISTEMA DE CONTROL:					
8.01	Alambre blindado 12/3 shielded	350.00	PL			
8.02	Tuberia conduit para canalizar cable blindado	350.00	PL			
8.03	Cable UTP C-6	300.00	PL			
8.04	Correítas plásticas	110.00	UD			
8.05	Conectores curvos 3/4"	12.00	UD			
8.06	Conectores rectos 3/4"	12.00	UD			
8.07	Cajas 2 x 4 c/tapa	12.00	UD			
8.08	Mano de Obra	1.00	PA			
9	SISTEMA DE DRENAJE:					
9.01	Tubo PVC 3/4" x 20	15.00	UD			
9.02	Codos PVC 3/4"	15.00	UD			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE E

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
9.03	Tee PVC 3/4"	18.00	UD			
9.04	Cemento PVC	0.25	Gls			
9.05	Aislamiento para drenaje	288.00	PL			
9.06	Abrazadera 3/4"	36.00	UD			
9.07	Tarugo HDI 5/16 - tornillo	36.00	UD			
9.08	Mano de Obra	1.00	PA			
10	GRUPO B:					
10.01	Unidad Exterior 210,000 BTU, VRF 480Vac, 60Hz. Ref. 410 .	1.00	UD			
10.02	Base Unidad Condensadora	1.00	UD			
10.03	Unidad Interior 4TVC0024B1000AA-Fan Coil	3.00	UD			
10.04	Unidad Interior 4TVC0018B1000AA-Fan Coil	1.00	UD			
10.05	Unidad Interior 4TVC0042B1000AA-Cassette	1.00	UD			
10.06	Unidad Interior 4TVC0036B1000AA-Cassette	1.00	UD			
10.07	Unidad Interior 4TVC0024B1000AA-Consola	1.00	UD			
10.08	Unidad Interior 4TVC0018B1000AA-Cassette	1.00	UD			
10.09	Desconectivo 10A/2	8.00	UD			
10.10	Desconectivo 65A/3	1.00	UD			
10.11	Sistema de Soportería	8.00	UD			
10.12	Mano de Obra	1.00	PA			
11	TUBERIAS Y ASCESORIOS:					
11.01	Varilla de plata 15%	1.50	Lbs			
11.02	Tubo de Cobre Ø 34.9		PL			
11.03	Tubo de Cobre Ø 31.8	50.00	PL			
11.04	Tubo de Cobre Ø 28.6	20.00	PL			
11.05	Tubo de Cobre Ø 25.4	5.00	PL			
11.06	Tubo de Cobre Ø 22.2	30.00	PL			
11.07	Tubo de Cobre Ø 19.1	12.00	PL			
11.08	Tubo de Cobre Ø 15.9	130.00	PL			
11.09	Tubo de Cobre Ø 12.7	45.00	PL			
11.10	Tubo de Cobre Ø 9.53	100.00	PL			
11.11	Ramal TRDK225HP-BRANCH	3.00	UD			
11.12	Ramal TRDK112HP-BRANCH	3.00	UD			
11.13	Ramal TRDK056HP-BRANCH	1.00	UD			
11.14	Ramal TRDK002HP-BRANCH	1.00	UD			
11.15	Sistema de Aislamiento	1.00	PA			
11.16	Sistema de Soportería	1.00	PA			
11.17	Mano de Obra	1.00	PA			
12	SISTEMA DE DUCTERIA:					
12.01	Planchas p3	19.00	UD			
12.02	Perfiles invisibles	38.00	UD			
12.03	Bayonetas	38.00	UD			
12.04	Barra roscada	38.00	UD			
12.05	Tarugos HDI 1/4	38.00	UD			
12.06	Tuercas 1/4 + arandelas	38.00	UD			
12.07	Angulares	4.00	UD			
12.08	Cintas p3	1.00	UD			
12.09	Cemento p3	3.00	Gls			
12.10	Difusor AM 12" x 12"	1.00	UD			
12.11	Difusor AM 10" x 10"	6.00	UD			
12.12	Rejilla porta filtro (Retorno) 14" x 14"	3.00	UD			
12.13	Rejilla porta filtro (Retorno) 13" x 12"	1.00	UD			
12.14	Mano de Obra	1.00	PA			
13	SISTEMA DE CONTROL:					
13.01	Alambre blindado 12/3 shielded	250.00	PL			
13.02	Tuberia conduit para canalizar cable blindado	250.00	PL			
13.03	Cable UTP C-6	200.00	PL			
13.04	Correítas plásticas	110.00	UD			
13.05	Conectores curvos 3/4"	8.00	UD			
13.06	Conectores rectos 3/4"	8.00	UD			
13.07	Cajas 2 x 4 c/tapa	8.00	UD			
13.08	Mano de Obra	1.00	PA			
14	SISTEMA DE DRENAJE:					
14.01	Tubo PVC 3/4" x 20	10.00	UD			
14.02	Codos PVC 3/4"	10.00	UD			
14.03	Tee PVC 3/4"	12.00	UD			
14.04	Cemento PVC	0.25	Gls			
14.05	Aislamiento para drenaje	192.00	PL			
14.06	Abrazadera 3/4	24.00	UD			
14.07	Tarugo HDI 5/16 - tornillo	24.00	UD			
14.08	Mano de Obra	1.00	PA			
15	GRUPO C:					
15.01	Unidad Exterior 294,000 BTU, VRF 480Vac, 60Hz. Ref. 410 .	1.00	UD			
15.02	Base Unidad Condensadora	1.00	UD			
15.03	Unidad Interior 4TVC0036B1000AA-Fan Coil	1.00	UD			
15.04	Unidad Interior 4TVC0030B1000AA-Fan Coil	4.00	UD			
15.05	Unidad Interior 4TVC0024B1000AA-Fan Coil	2.00	UD			
15.06	Unidad Interior 4TVC0012B1000AA-Fan Coil	2.00	UD			
15.07	Unidad Interior 4TVC0024B1000AA-Cassette	2.00	UD			
15.08	Unidad Interior 4TVC0018B1000AA-Cassette	1.00	UD			
15.09	Desconectivo 10A/2	12.00	UD			
15.10	Desconectivo 80A/3	1.00	UD			
15.11	Sistema de Soportería	12.00	UD			
15.12	Mano de Obra	1.00	PA			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE E

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
16	TUBERIAS Y ASCESORIOS:					
16.01	Varilla de plata 15%	3.00	Lbs			
16.02	Tubo de Cobre Ø 34.9	50.00	PL			
16.03	Tubo de Cobre Ø 31.8	5.00	PL			
16.04	Tubo de Cobre Ø 22.2	40.00	PL			
16.05	Tubo de Cobre Ø 19.1	80.00	PL			
16.06	Tubo de Cobre Ø 15.9	75.00	PL			
16.07	Tubo de Cobre Ø 12.7	50.00	PL			
16.08	Tubo de Cobre Ø 9.53	110.00	PL			
16.09	Tubo de Cobre Ø 6.35	20.00	PL			
16.10	Ramal TRDK314HP-BRANCH	1.00	UD			
16.11	Ramal TRDK112HP-BRANCH	4.00	UD			
16.12	Ramal TRDK056HP-BRANCH	3.00	UD			
16.13	Ramal TRDK002HP-BRANCH	1.00	UD			
16.14	Sistema de Aislamiento	1.00	PA			
16.15	Sistema de Soportería	1.00	PA			
16.16	Mano de Obra	1.00	PA			
17	SISTEMA DE DUCTERIA:					
17.01	Planchas p3	48.00	UD			
17.02	Perfiles invisibles	95.00	UD			
17.03	Bayonetas	95.00	UD			
17.04	Barra roscada	95.00	UD			
17.05	Tarugos HDI 1/4	95.00	UD			
17.06	Tuercas 1/4 + arandelas	95.00	UD			
17.07	Angulares	10.00	UD			
17.08	Cintas p3	3.00	UD			
17.09	Cemento p3	6.75	Gls			
17.10	Difusor AM 10"x10"	9.00	UD			
17.11	Difusor AM 08"x08"	15.00	UD			
17.12	Rejilla porta filtro (Retorno) 17" x 16"	1.00	UD			
17.13	Rejilla porta filtro (Retorno) 16" x 15"	4.00	UD			
17.14	Rejilla porta filtro (Retorno) 14" x 14"	2.00	UD			
17.15	Rejilla porta filtro (Retorno) 12" x 10"	2.00	UD			
17.16	Mano de Obra	1.00	PA			
18	SISTEMA DE CONTROL:					
18.01	Alambre blindado 12/3 shielded	350.00	PL			
18.02	Tuberia conduit para canalizar cable blindado	350.00	PL			
18.03	Cable UTP C-6	300.00	PL			
18.04	Correítas plásticas	110.00	UD			
18.05	Conectores curvos 3/4"	12.00	UD			
18.06	Conectores rectos 3/4"	12.00	UD			
18.07	Cajas 2 x 4 c/tapa	12.00	UD			
18.08	Mano de Obra	1.00	PA			
19	SISTEMA DE DRENAJE:					
19.01	Tubo PVC 3/4" x 20	15.00	UD			
19.02	Codos PVC 3/4"	15.00	UD			
19.03	Tee PVC 3/4"	18.00	UD			
19.04	Cemento PVC	0.25	Gls			
19.05	Aislamiento para drenaje	288.00	PL			
19.06	Abrazadera 3/4"	36.00	UD			
19.07	Tarugo HDI 5/16 - tornillo	36.00	UD			
19.08	Mano de Obra	1.00	PA			
20	GRUPO D:					
20.01	Unidad Exterior 108,000 BTU, VRF 480Vac, 60Hz. Ref. 410 .	1.00	UD			
20.02	Base Unidad Condensadora	1.00	UD			
20.03	Unidad Interior 4TVC0036B1000AA-Fan Coil	1.00	UD			
20.04	Unidad Interior 4TVC0012B1000AA-Fan Coil	6.00	UD			
20.05	Desconectivo 10A/2	7.00	UD			
20.06	Desconectivo 40A/3	1.00	UD			
20.07	Sistema de Soportería	7.00	UD			
20.08	Mano de Obra	1.00	PA			
21	TUBERIAS Y ASCESORIOS					
21.01	Varilla de plata 15%	1.50	Lbs			
21.02	Tubo de Cobre Ø28.6	50.00	PL			
21.03	Tubo de Cobre Ø22.2	40.00	PL			
21.04	Tubo de Cobre Ø19.1	12.00	PL			
21.05	Tubo de Cobre Ø15.9	12.00	PL			
21.06	Tubo de Cobre Ø12.7	130.00	PL			
21.07	Tubo de Cobre Ø9.53	40.00	PL			
21.08	Tubo de Cobre Ø6.35	60.00	PL			
21.09	Ramal TRDK225HP-BRANCH	1.00	UD			
21.10	Ramal TRDK112HP-BRANCH	4.00	UD			
21.11	Ramal TRDK056HP-BRANCH	1.00	UD			
21.12	Sistema de Aislamiento	1.00	PA			
21.13	Sistema de Soportería	1.00	PA			
21.14	Mano de Obra	1.00	PA			
22	SISTEMA DE DUCTERIA					
22.01	Planchas p3	23.00	UD			
22.02	Perfiles invisibles	45.00	UD			
22.03	Bayonetas	45.00	UD			
22.04	Barra roscada	45.00	UD			
22.05	Tarugos HDI 1/4	45.00	UD			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE E

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
22.06	Tuercas 1/4 + arandelas	45.00	UD			
22.07	Angulares	5.00	UD			
22.08	Cintas p3	1.00	UD			
22.09	Cemento p3	3.25	Gls			
22.10	Difusor AM 10"x10"	7.00	UD			
22.11	Difusor AM 08"x08"	2.00	UD			
22.12	Rejilla porta filtro (Retorno) 17"x16"	1.00	UD			
22.13	Rejilla porta filtro (Retorno) 12"x10"	6.00	UD			
22.14	Mano de Obra	1.00	PA			
23	SISTEMA DE CONTROL					
23.01	Alambre blindado 12/3 shielded	225.00	PL			
23.02	Tuberia conduit para canalizar cable blindado	225.00	PL			
23.03	Cable UTP C-6	175.00	PL			
23.04	Correítas plásticas	110.00	UD			
23.05	Conectores curvos 3/4"	7.00	UD			
23.06	Conectores rectos 3/4"	7.00	UD			
23.07	Cajas 2 x 4 c/tapa	7.00	UD			
23.08	Mano de Obra	1.00	PA			
24	SISTEMA DE DRENAJE					
24.01	Tubo pvc 3/4 X 20	9.00	UD			
24.02	Codos pvc 3/4	9.00	UD			
24.03	Tee pvc 3/4	11.00	UD			
24.04	Cemento PVC	0.25	Gls			
24.05	Aislamiento para drenaje	168.00	PL			
24.06	Abrazadera 3/4	21.00	UD			
24.07	Tarugo HDI 5/16 - tornillo	21.00	UD			
24.08	Mano de Obra	1.00	PA			
25	GRUPO E					
25.01	Unidad Exterior 216,000 BTU, VRF 480Vac, 60Hz. Ref. 410 .	1.00	UD			
25.02	Base Unidad Condensadora	1.00	UD			
25.03	Unidad Interior 4TVC0054B1000AA-Fan Coil	1.00	UD			
25.04	Unidad Interior 4TVC0048B1000AA-Fan Coil	1.00	UD			
25.05	Unidad Interior 4TVC0030B1000AA-Fan Coil	2.00	UD			
25.06	Unidad Interior 4TVC0018B1000AA-Fan Coil	1.00	UD			
25.07	Unidad Interior 4TVC0012B1000AA-Fan Coil	3.00	UD			
25.08	Desconectivo 10A/2	8.00	UD			
25.09	Desconectivo 70A/3	1.00	UD			
25.10	Sistema de Soportería	8.00	UD			
25.11	Mano de Obra	1.00	PA			
26	TUBERIAS Y ASCESORIOS					
26.01	Varilla de plata 15%	2.00	Lbs			
26.02	Tubo de Cobre Ø31.8	55.00	PL			
26.03	Tubo de Cobre Ø28.6	30.00	PL			
26.04	Tubo de Cobre Ø25.4	5.00	PL			
26.05	Tubo de Cobre Ø22.2	30.00	PL			
26.06	Tubo de Cobre Ø15.9	115.00	PL			
26.07	Tubo de Cobre Ø12.7	55.00	PL			
26.08	Tubo de Cobre Ø9.53	85.00	PL			
26.09	Tubo de Cobre Ø6.35	31.00	PL			
26.10	Ramal TRDK225HP-BRANCH	4.00	UD			
26.11	Ramal TRDK112HP-BRANCH	3.00	UD			
26.12	Ramal TRDK002HP-BRANCH	1.00	UD			
26.13	Sistema de Aislamiento	1.00	PA			
26.14	Sistema de Soportería	1.00	PA			
26.15	Mano de Obra	1.00	PA			
27	SISTEMA DE DUCTERIA					
27.01	Planchas p3	45.00	UD			
27.02	Perfiles invisibles	90.00	UD			
27.03	Bayonetas	90.00	UD			
27.04	Barra roscada	90.00	UD			
27.05	Tarugos HDI 1/4	90.00	UD			
27.06	Tuercas 1/4 + arandelas	90.00	UD			
27.07	Angulares	9.00	UD			
27.08	Cintas p3	3.00	UD			
27.09	Cemento p3	6.50	Gls			
27.10	Difusor AM 12"x12"	1.00	UD			
27.11	Difusor AM 10"x10"	13.00	UD			
27.12	Difusor AM 08"x08"	8.00	UD			
27.13	Rejilla porta filtro (Retorno) 20"x18"	1.00	UD			
27.14	Rejilla porta filtro (Retorno) 19"x18"	1.00	UD			
27.15	Rejilla porta filtro (Retorno) 16"x15"	2.00	UD			
27.16	Rejilla porta filtro (Retorno) 13"x12"	1.00	UD			
27.17	Rejilla porta filtro (Retorno) 12"x10"	3.00	UD			
27.18	Mano de Obra	1.00	PA			
28	SISTEMA DE CONTROL					
28.01	Alambre blindado 12/3 shielded	250.00	PL			
28.02	Tuberia conduit para canalizar cable blindado	250.00	PL			
28.03	Cable UTP C-6	200.00	PL			
28.04	Correítas plásticas	110.00	UD			
28.05	Conectores curvos 3/4"	8.00	UD			
28.06	Conectores rectos 3/4"	8.00	UD			
28.07	Cajas 2 x 4 c/tapa	8.00	UD			
28.08	Mano de Obra	1.00	PA			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE E

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
29	SISTEMA DE DRENAJE					
29.01	Tubo pvc 3/4 X 20	10.00	UD			
29.02	Codos pvc 3/4	10.00	UD			
29.03	Tee pvc 3/4	12.00	UD			
29.04	Cemento PVC	0.25	Gls			
29.05	Aislamiento para drenaje	192.00	PL			
29.06	Abrazadera 3/4	24.00	UD			
29.07	Tarugo HDI 5/16 - tornillo	24.00	UD			
29.08	Mano de Obra	1.00	PA			
30	GRUPO F1					
30.01	Unidad Exterior 132,000 BTU, VRF 480Vac, 60Hz. Ref. 410 .	1.00	UD			
30.02	Base Unidad Condensadora	1.00	UD			
30.03	Unidad Interior 4TVC0036B1000AA-Fan Coil	1.00	UD			
30.04	Unidad Interior 4TVC0024B1000AA-Fan Coil	2.00	UD			
30.05	Unidad Interior 4TVC0012B1000AA-Fan Coil	4.00	UD			
30.06	Desconectivo 10A/2	7.00	UD			
30.07	Desconectivo 40A/3	1.00	UD			
30.08	Sistema de Soportería	7.00	UD			
30.09	Mano de Obra	1.00	PA			
31	TUBERIAS Y ASCESORIOS					
31.01	Varilla de plata 15%	1.00	Lbs			
31.02	Tubo de Cobre Ø22.2	75.00	PL			
31.03	Tubo de Cobre Ø19.1	20.00	PL			
31.04	Tubo de Cobre Ø15.9	20.00	PL			
31.05	Tubo de Cobre Ø12.7	110.00	PL			
31.06	Tubo de Cobre Ø9.53	50.00	PL			
31.07	Tubo de Cobre Ø6.35	40.00	PL			
31.08	Ramal TRDK112HP-BRANCH	3.00	UD			
31.09	Ramal TRDK056HP-BRANCH	2.00	UD			
31.10	Sistema de Aislamiento	1.00	PA			
31.11	Sistema de Soportería	1.00	PA			
31.12	Mano de Obra	1.00	PA			
32	SISTEMA DE DUCTERIA					
32.01	Planchas p3	28.00	UD			
32.02	Perfiles invisibles	55.00	UD			
32.03	Bayonetas	55.00	UD			
32.04	Barra roscada	55.00	UD			
32.05	Tarugos HDI 1/4	55.00	UD			
32.06	Tuercas 1/4 + arandelas	55.00	UD			
32.07	Angulares	6.00	UD			
32.08	Cintas p3	2.00	UD			
32.09	Cemento p3	4.00	Gls			
32.10	Difusor AM 10"x10"	10.00	UD			
32.11	Difusor AM 08"x08"	2.00	UD			
32.12	Rejilla porta filtro (Retorno) 17"x16"	1.00	UD			
32.13	Rejilla porta filtro (Retorno) 14"x14"	2.00	UD			
32.14	Rejilla porta filtro (Retorno) 12"x10"	4.00	UD			
32.15	Mano de Obra	1.00	PA			
33	SISTEMA DE CONTROL					
33.01	Alambre blindado 12/3 shielded	225.00	PL			
33.02	Tubería conduit para canalizar cable blindado	225.00	PL			
33.03	Cable UTP C-6	175.00	PL			
33.04	Correítas plásticas	110.00	UD			
33.05	Conectores curvos 3/4"	7.00	UD			
33.06	Conectores rectos 3/4"	7.00	UD			
33.07	Cajas 2 x 4 c/tapa	7.00	UD			
33.08	Mano de Obra	1.00	PA			
34	SISTEMA DE DRENAJE					
34.01	Tubo pvc 3/4 X 20	9.00	UD			
34.02	Codos pvc 3/4	9.00	UD			
34.03	Tee pvc 3/4	11.00	UD			
34.04	Cemento PVC	0.25	Gls			
34.05	Aislamiento para drenaje	180.00	PL			
34.06	Abrazadera 3/4	23.00	UD			
34.07	Tarugo HDI 5/16 - tornillo	23.00	UD			
34.08	Mano de Obra	1.00	PA			
35	GRUPO F					
35.01	Unidad Exterior 252,000 BTU, VRF 480Vac, 3F 60Hz. Ref. 410.	1.00	UD			
35.02	Base Unidad Condensadora	1.00	UD			
35.03	Unidad Interior 4TVC0036B1000AA-Fan Coil	2.00	UD			
35.04	Unidad Interior 4TVC0030B1000AA-Fan Coil	4.00	UD			
35.05	Unidad Interior 4TVC0018B1000AA-Fan Coil	2.00	UD			
35.06	Unidad Interior 4TVC0012B1000AA-Fan Coil	2.00	UD			
35.07	Desconectivo 10A/2	9.00	UD			
35.08	Desconectivo 70A/3	1.00	UD			
35.09	Sistema de Soportería	7.00	UD			
35.10	Mano de Obra	1.00	PA			
36	TUBERIAS Y ASCESORIOS					
36.01	Varilla de plata 15%	1.50	Lbs			
36.02	Tubo de Cobre Ø34.9	60.00	PL			
36.03	Tubo de Cobre Ø28.6	41.00	PL			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE E

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
36.04	Tubo de Cobre Ø25.4	5.00	PL			
36.05	Tubo de Cobre Ø22.2	20.00	PL			
36.06	Tubo de Cobre Ø19.1	66.00	PL			
36.07	Tubo de Cobre Ø15.9	90.00	PL			
36.08	Tubo de Cobre Ø12.7	54.00	PL			
36.09	Tubo de Cobre Ø6.35	90.00	PL			
36.10	Ramal TRDK314HP-BRANCH	1.00	UD			
36.11	Ramal TRDK225HP-BRANCH	4.00	UD			
36.12	Ramal TRDK112HP-BRANCH	2.00	UD			
36.13	Ramal TRDK056HP-BRANCH	1.00	UD			
36.14	Ramal TRDK002HP-BRANCH	1.00	UD			
36.15	Sistema de Aislamiento	1.00	PA			
36.16	Sistema de Soportería	1.00	PA			
36.17	Mano de Obra	1.00	PA			
37	SISTEMA DE DUCTERIA					
37.01	Planchas p3	50.00	UD			
37.02	Perfiles invisibles	110.00	UD			
37.03	Bayonetas	110.00	UD			
37.04	Barra roscada	110.00	UD			
37.05	Tarugos HDI 1/4	110.00	UD			
37.06	Tuercas 1/4 + arandelas	110.00	UD			
37.07	Angulares	10.00	UD			
37.08	Cintas p3	5.00	UD			
37.09	Cemento p3	6.50	Gls			
37.10	Difusor AM 12"x12"	5.00	UD			
37.11	Difusor AM 10"x10"	17.00	UD			
37.12	Rejilla porta filtro (Retorno) 17"x16"	2.00	UD			
37.13	Rejilla porta filtro (Retorno) 16"x15"	4.00	UD			
37.14	Rejilla porta filtro (Retorno) 13"x12"	2.00	UD			
37.15	Rejilla porta filtro (Retorno) 12"x10"	2.00	UD			
37.16	Mano de Obra	1.00	PA			
38	SISTEMA DE CONTROL					
38.01	Alambre blindado 12/3 shielded	315.00	PL			
38.02	Tuberia conduit para canalizar cable blindado	315.00	PL			
38.03	Cable UTP C-6	250.00	PL			
38.04	Correítas plásticas	125.00	UD			
38.05	Conectores curvos 3/4"	10.00	UD			
38.06	Conectores rectos 3/4"	10.00	UD			
38.07	Cajas 2 x 4 c/tapa	10.00	UD			
38.08	Mano de Obra	1.00	PA			
39	SISTEMA DE DRENAJE					
39.01	Tubo pvc 3/4 X 20	12.00	UD			
39.02	Codos pvc 3/4	14.00	UD			
39.03	Tee pvc 3/4	14.00	UD			
39.04	Cemento PVC	0.50	Gls			
39.05	Aislamiento para drenaje	240.00	PL			
39.06	Abrazadera 3/4	29.00	UD			
39.07	Tarugo HDI 5/16 - tornillo	29.00	UD			
39.08	Mano de Obra	1.00	PA			
40	GRUPO G					
40.01	Unidad Exterior 132,000 BTU, VRF 480Vac, 60Hz. Ref. 410 .	1.00	UD			
40.02	Base Unidad Condensadora	1.00	UD			
40.03	Unidad Interior 4TVC0030B1000AA-Fan Coil	2.00	UD			
40.04	Unidad Interior 4TVC0018B1000AA-Fan Coil	3.00	UD			
40.05	Unidad Interior 4TVC0018B1000AA-Cassette	1.00	UD			
40.06	Desconectivo 10A/2	6.00	UD			
40.07	Desconectivo 40A/3	1.00	UD			
40.08	Mano de Obra	1.00	PA			
41	TUBERIAS Y ASCESORIOS					
41.01	Varilla de plata 15%	1.00	Lbs			
41.02	Tubo de Cobre Ø28.6	57.00	PL			
41.03	Tubo de Cobre Ø22.2	20.00	PL			
41.04	Tubo de Cobre Ø19.1	20.00	PL			
41.05	Tubo de Cobre Ø15.9	50.00	PL			
41.06	Tubo de Cobre Ø12.7	67.00	PL			
41.07	Tubo de Cobre Ø9.53	80.00	PL			
41.08	Ramal TRDK225HP-BRANCH	1.00	UD			
41.09	Ramal TRDK112HP-BRANCH	2.00	UD			
41.10	Ramal TRDK056HP-BRANCH	1.00	UD			
41.11	Sistema de Aislamiento	1.00	PA			
41.12	Sistema de Soportería	1.00	PA			
41.13	Mano de Obra	1.00	PA			
42	SISTEMA DE DUCTERIA					
42.01	Planchas p3	24.00	UD			
42.02	Perfiles invisibles	48.00	UD			
42.03	Bayonetas	48.00	UD			
42.04	Barra roscada	48.00	UD			
42.05	Tarugos HDI 1/4	48.00	UD			
42.06	Tuercas 1/4 + arandelas	48.00	UD			
42.07	Angulares	5.00	UD			
42.08	Cintas p3	2.00	UD			
42.09	Cemento p3	3.50	Gls			
42.10	Difusor AM 12"x12"	3.00	UD			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE E

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
42.11	Difusor AM 10"x10"	2.00	UD			
42.12	Difusor AM 08"x08"	5.00	UD			
42.13	Rejilla porta filtro (Retorno) 16"x15"	2.00	UD			
42.14	Rejilla porta filtro (Retorno) 13"x12"	3.00	UD			
42.15	Mano de Obra	1.00	PA			
43	SISTEMA DE CONTROL					
43.01	Alambre blindado 12/3 shielded	200.00	PL			
43.02	Tuberia conduit para canalizar cable blindado	200.00	PL			
43.03	Cable UTP C-6	150.00	PL			
43.04	Correítas plásticas	110.00	UD			
43.05	Conectores curvos 3/4"	6.00	UD			
43.06	Conectores rectos 3/4"	6.00	UD			
43.07	Cajas 2 x 4 c/tapa	6.00	UD			
43.08	Mano de Obra	1.00	PA			
44	SISTEMA DE DRENAJE					
44.01	Tubo pvc 3/4 X 20	8.00	UD			
44.02	Codos pvc 3/4	8.00	UD			
44.03	Tee pvc 3/4	9.00	UD			
44.04	Cemento PVC	0.25	Gls			
44.05	Aislamiento para drenaje	160.00	PL			
44.06	Abrazadera 3/4	20.00	UD			
44.07	Tarugo HDI 5/16 - tornillo	20.00	UD			
44.08	Mano de Obra	1.00	PA			
	UNIDADES INDEPENDIENTES					
44	VACUNA					
44.01	Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "ENCARGADO"	1.00	UD			
44.02	Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "TOMA DE MUESTRA"	1.00	UD			
44.03	Unidades de Aires Acondicionados de 18,000 BTU, tipo CASSETTE, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "SALA DE ESPERA, REGISTRO"	1.00	UD			
44.04	Desconectivo 15A/2	2.00	UD			
44.05	Desconectivo 20A/2	1.00	UD			
44.06	Mano de Obra	1.00	PA			
45	CONSULTA					
45.01	Unidades de Aires Acondicionados de 24,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; CONSULTORIO ADULTO 1	1.00	UD			
45.02	Unidades de Aires Acondicionados de 18,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; CONSULTORIO ADULTO 2	1.00	UD			
45.03	Unidades de Aires Acondicionados de 18,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; CONSULTORIO ADULTO 3	1.00	UD			
45.04	Unidades de Aires Acondicionados de 18,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; CONSULTORIO PEDIATRIA 1	1.00	UD			
45.05	Unidades de Aires Acondicionados de 18,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; CONSULTORIO PEDIATRIA 2	1.00	UD			
45.06	Desconectivo 30A/2	1.00	UD			
45.07	Desconectivo 20A/2	4.00	UD			
45.08	Mano de Obra	1.00	PA			
46	ADMINISTRACION					
46.01	Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "SUB-DIRECTOR"	1.00	UD			
46.02	Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "DIRECTOR"	1.00	UD			
46.03	Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "OFICINA SIN NOMBRAR"	1.00	UD			
46.04	Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "OFICINA SIN NOMBRAR"	1.00	UD			
46.05	Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "OFICINA SIN NOMBRAR"	1.00	UD			
46.06	Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "OFICINA SIN NOMBRAR"	1.00	UD			
46.07	Desconectivo 15A/2	6.00	UD			
46.08	Mano de Obra	1.00	PA			
47	OTRAS AREAS					
47.01	Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "SEGURIDAD"	1.00	UD			
47.02	Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "CUARTO DE DATA"	1.00	UD			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE E

Nombre del Contratista:
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
47.03	Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "ESTAR MEDICO"	1.00	UD			
47.04	Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "ENCARGADO UCI"	1.00	UD			
47.05	Desconectivo 15A/2	4.00	UD			
47.06	Mano de Obra	1.00	PA			
48	TB					
48.01	Unidades de Aires Acondicionados de 36,000 BTU, tipo Fan Coil (Unidad condensadora de 3.0 TON) con sus respectivas ducterías en p-3 y materiales gastables de instalación; "LABORATORIO DE TB"	1.00	UD			
48.02	Unidades de Aires Acondicionados de 24,000 BTU, tipo Fan Coil (Unidad condensadora de 2.0 TON) con sus respectivas ducterías en p-3 y materiales gastables de instalación; "CONSULTORIO DE TB"	1.00	UD			
48.03	Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo Fan Coil (Unidad condensadora de 1.0 TON) con sus respectivas ducterías en p-3 y materiales gastables de instalación; "OFICINA"	1.00	UD			
48.04	Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo Fan Coil (Unidad condensadora de 1.0 TON) con sus respectivas ducterías en p-3 y materiales gastables de instalación; "DEP. MEDICAMENTOS"	1.00	UD			
48.05	Unidades de Aires Acondicionados de 18,000 BTU, tipo Fan Coil (Unidad condensadora de 1.5 TON) con sus respectivas ducterías en p-3 y materiales gastables de instalación; "PASILLO"	1.00	UD			
48.06	Desconectivo 20A/2	5.00	UD			
48.07	Desconectivo 30A/2	1.00	UD			
48.08	Mano de Obra	1.00	PA			
48	VIH					
48.03	Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "SALA DE CHARLA"	1.00	UD			
48.04	Unidades de Aires Acondicionados de 18,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "CONSULTORIO"	1.00	UD			
48.05	Unidades de Aires Acondicionados de 24,000 BTU, tipo CASSETTE, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "SALA DE ESPERA"	2.00	UD			
48.06	Desconectivo 20A/2	4.00	UD			
48.07	Mano de Obra	1.00	PA			
65	EXTRACTORES					
65.01	Suministro e instalacion de extractor tipo hongo para cocina con su ducteria y materiales de instalacion	1.00	UD			
65.02	Extractor de 75 CFM con sus respectivos materiales gastables de instalación	45.00	UD			
65.03	Extractor de 120 CFM con sus respectivos materiales gastables de instalación	2.00	UD			
65.04	Extractor de 200 CFM con sus respectivos materiales gastables de instalación	2.00	UD			
65.05	Extractor de 215 CFM con sus respectivos materiales gastables de instalación	2.00	UD			
65.06	Extractor de 380 CFM con sus respectivos materiales gastables de instalación	1.00	UD			
65.07	Mano de obra	1.00	PA			
SUB-TOTAL CLIMATIZACION						

GASTOS GENERALES

Dirección Técnica	10.00%
ITBIS de la Dirección Técnica	18.00%
Seguros y Fianzas (Según Facturas)	2.00%
Gastos Administrativos	4.00%
Liquidación y Prestaciones Laborales	1.00%
Transporte	2.50%
Supervisión e Inspección de Obras	5.00%
Estudio y Diseño	2.50%
Publicidad	3.00%

SUB-TOTAL	
Imprevistos	5.00%
TOTAL GENERAL	