

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO**  
**PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.**

**LOTE G**

Nombre del Contratista:  
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019  
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO</b>					
	<b>PRELIMINARES</b>					
<b>1</b>	<b>CAMPAMENTO:</b>					
1.01	Alquiler furgón almacenamiento de materiales de 20 pies	4.00	mes			
1.02	Oficina furgón de 40 pies	4.00	mes			
<b>2</b>	<b>SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN):</b>					
2.01	Tuberías de 4" HN	3.00	UD			
2.02	Tuberías de 3" HN	3.00	UD			
2.03	Tuberías de 2 1/2" HN	2.00	UD			
2.04	Tuberías de 2" SCH 40 con soportes tipo pera	2.00	UD			
2.05	Tuberías de 1 1/2" SCH 40 con soportes tipo pera	2.00	UD			
2.06	Tuberías de 1 1/4" SCH 40 con soportes tipo pera	2.00	UD			
2.07	Rociador automático v2708, de factor k 5.6, 68°C con rosca de 1/2"	50.00	UD			
2.08	Escudo para rociador	50.00	UD			
2.09	Manguera no trenzada de 3' para rociador	10.00	UD			
2.10	Riser 747m 3"*: manómetro, aliviador de presión, desagüe, detector de flujo	1.00	UD			
2.11	Suministro y colocación de codo de 4"	4.00	UD			
2.12	Tee de 4"	6.00	UD			
2.13	Acople 4"	10.00	UD			
2.14	Tee mecánica de 4"	5.00	UD			
2.15	Acople reductor de 4" a 3"	2.00	UD			
2.16	Válvula mariposa de apertura supervisada de 3"	3.00	UD			
2.17	Acople 009 de 3"	6.00	UD			
2.18	Tee reducción no. 25 3" x 3" x 2"	3.00	UD			
2.19	Acople reductor no. 750 3"x 2 1/2"	3.00	UD			
2.20	Acople 009 de 2"	10.00	UD			
2.21	Tee 002 de 2"	3.00	UD			
2.22	Acople reductor no. 750 2" x 1 1/2"	3.00	UD			
2.23	Tee reducción no. 25 2 1/2" x 2 1/2" x 2"	3.00	UD			
2.24	Acople 009 de 2 1/2"	8.00	UD			
2.25	Reducción no. 52 2 1/2" x 1 1/4"	1.00	UD			
2.26	Tee mecánica 920 roscada 3" x 1/2"	1.00	UD			
2.27	Tee mecánica 920 roscada 2 1/2 x 1/2"	1.00	UD			
2.28	Tee mecánica 922 1 1/4" x 1/2"	1.00	UD			
2.29	Tee mecánica 922 1 1/2" x 1/2"	10.00	UD			
2.30	Codos roscados 1 1/2"	3.00	UD			
2.31	Codos roscados 1 1/4"	2.00	UD			
2.32	Tee roscada de 1 1/2"	8.00	UD			
2.33	Tee roscada de 1 1/4"	4.00	UD			
2.34	Acoples roscados de 1 1/2"	10.00	UD			
2.35	Acoples roscados de 1 1/4"	6.00	UD			
2.36	Hangers para tuberías	40.00	UD			
2.37	Barras roscadas	10.00	UD			
<b>3</b>	<b>SISTEMA DE BOMBEO Y ALIMENTACIÓN:</b>					
3.01	Bomba diesel 370HP, ul & fm con panel firetrol	1.00	UD			
3.02	Piezas especiales y materiales de instalación. válvulas de alivio, cabezal de pruebas, cono de descarga, medidor de flujo, ...	1.00	UD			
3.03	Válvula de alarma NXT	1.00	PA			
3.04	Instalación cuarto de bombas + pruebas hidrostáticas y de desempeño	1.00	PA			
3.05	Tubería PVC C-900 de 6" + mov. de tierra, mano de obra y anclajes	20.00	ML			
3.06	Pruebas y puesta en marcha del sistema completo	1.00	PA			
3.07	Pruebas hidrostáticas	1.00	UD			
3.08	Tuberías de 6" HN con soportes/risers	1.00	UD			
3.09	Codo de 6"	3.00	UD			
3.10	Tee de 6"	1.00	UD			
3.11	Acople de 6"	1.00	UD			
3.12	Acople reductor de 6" a 4"	1.00	UD			
<b>4</b>	<b>EXTINTORES:</b>					
4.01	Extintores ABC	15.00	UD			
4.02	Extintores CO2	2.00	UD			
4.03	Extintores clase k	3.00	UD			
<b>5</b>	<b>GABINETES DE INCENDIO/INCLUYE EDIFICIO:</b>					
5.01	Gabinetes clase 3 con manguera de 1 1/2" y salida de 2 1/2" con su válvula de conexión	8.00	UD			
5.02	Tuberías de 4" SCH 40 con soportes/risers (suministro e instalación)	6.00	UD			
5.03	Codo de 4"	2.00	UD			
5.04	Tee de 4"	6.00	UD			
5.05	Acople 4"	20.00	UD			
5.06	Tee mecánica de 4"	3.00	UD			
5.07	Acople reductor de 4" a 2 1/2"	9.00	UD			
5.08	Mano de obra e instalación	1.00	PA			
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					

**GASTOS GENERALES**  
Dirección Técnica

10.00%

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO  
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.

LOTE G

Nombre del Contratista:  
Ubicación Dajabón

Fecha: 27 de Mayo del 2019  
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	SUB-TOTAL	TOTAL
	ITBIS de la Dirección Técnica	18.00%				
	Seguros y Fianzas (Según Facturas)	2.00%				
	Gastos Administrativos	4.00%				
	Liquidación y Prestaciones Laborales	1.00%				
	Transporte	2.50%				
	Supervisión e Inspección de Obras	5.00%				
	Estudio y Diseño	2.50%				
	Publicidad	3.00%				
<b>SUB-TOTAL</b>						
	<b>Imprevistos</b>	<b>5.00%</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>						