

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.
LOTE A (Adenda 1, Resolución 28-2019)**

Nombre del Contratista:
Ubicación: Dajabón

Fecha: 01 de Julio del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL
	OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA				
1	CAMPAMENTO:				
1.01	Cierre perimetral del área a construir en madera y zinc	323.43	ML		
1.02	Puerta de acceso de planchas de aluzinc	2.00	UD		
1.03	Baños portátiles para obra y campamento (4 baños standard y 2 vip)	12.00	MES		
1.04	Instalaciones eléctricas provisionales de campamento	1.00	UD		
1.05	Instalaciones Electricas Provisionales Internas	1.00	PA		
1.06	Alquiler furgón almacenamiento de materiales de 20 pies	12.00	MES		
1.07	Oficina furgón de 40 pies	12.00	MES		
1.08	Construcción de pozo para utilización de agua de 14" encamisado en tubo de PVC de 12", incluye bomba sumergible de 2 hp con accesorios	1.00	UD		
2	PRELIMINARES:				
2.01	Levantamiento topográfico (incluye Edificación, vias, parqueos, edificios externos y area recreativa)	9,092.79	M2		
2.02	Letrero en obra (12' x 24')	1.00	UD		
3	VIAS Y PARQUEOS:				
3.01	Suministro de material de relleno de granzote para conformación de vias y parqueos	1,102.23	M3		
3.02	Compactación de material de relleno de granzote	716.45	M3C		
3.03	Acarreo de Material de Base (Granzote) 91 Km	100,302.93	M3-KM		
3.04	Suministro de material de relleno de caliche para conformación de vias y parqueos	412.50	M3		
3.05	Compactación de material de caliche	268.13	M3C		
3.06	Acarreo de Material de SubBase (Caliche) 45 Km	18,562.50	M3-KM		
3.07	Relleno de material subgranular de baja plasticidad	216.36	M3C		
3.08	Bote de material a 5.00 Kms	43,015.34	M3E-HECT		
4	MOVIMIENTO DE TIERRAS:				
4.01	Limpieza y desbroce incluye bote	6,449.00	M2		
4.02	Excavación con equipos (profundidad de desplante= 3.00 mts)	9,435.00	M3		
4.03	Relleno compactado bajo platea h= 2.00 mts (Factor de Esponjamiento, 25%)	6,387.50	M3		
4.04	Relleno Compactado para piso sobre platea h = 0.55 mts (Factor de Esponjamiento, 25%)	2,509.38	M3		
4.05	Bote de material excavado, incluye capa vegetal (Factor de Abultamiento, 20%)	13,020.30	M3E		
4.06	Fumigación contra termitas	6,449.00	M2		
	EDIFICIO PRINCIPAL				
1	PRELIMINARES:				
1.01	Replanteo	3,650.64	M2		
2	HORMIGON ARMADO :				
	Platea (Hormigón Industrial 280 kg / cm2)				
2.01	Hormigón de limpieza e = 5 cm 140 kg/cm²	3,329.83	M2		
2.02	Hormigón en Platea (h = 45 cm) (280 kg/cm²)	1,498.42	M3		
	Zapatas de Columnas				
	Asumir solo acero ya que esta embebida en platea				
2.03	Zapata de Columna C1, C22, C66, C87, C92 (2.90 x 2.90) mts	27.33	M3		
2.04	Zapata de Columna C2, C3 (2.50 x 2.50) mts	6.88	M3		
2.05	Zapata de Columna C4, C12, C65, C67, C70, C86 (2.30 x 2.30) mts	15.87	M3		
2.06	Zapata de Columna C5, C6, C7, C8, C9, C32, C41, C42, C46, C54, C68, C71 (2.10 x 2.10) mts	23.81	M3		
2.07	Zapata de Columna C11, C43, C90, C93 (3.10 x 3.10) mts	26.91	M3		

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.
LOTE A (Adenda 1, Resolución 28-2019)**

Nombre del Contratista:
Ubicación: Dajabón

Fecha: 01 de Julio del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL
2.08	Zapata de Columna C13 (1.70 x 1.70) mts	1.01	M3		
2.09	Zapata de Columna C14, C39 (1.70 x 1.70) mts	2.02	M3		
2.10	Zapata de Columna C15, C75 (1.50 x 1.50) mts	1.58	M3		
2.11	Zapata de Columna C16, C17, C18, C19, C34, C36, C37 (1.30 x 1.30) mts	4.14	M3		
2.12	Zapata de Columna C20, C60 (1.30 x 1.30) mts	1.18	M3		
2.13	Zapata de Columna C21 (1.65 x 2.45) mts	2.63	M3		
2.14	Zapata de Columna C23 (2.95 x 2.95) mts	5.66	M3		
2.15	Zapata de Columna C24, C25, C33, C47, C76 (1.90 x 1.90) mts	7.22	M3		
2.16	Zapata de Columna C26, C55 (1.70 x 1.70) mts	2.02	M3		
2.17	Zapata de Columna C27 (1.50 x 1.50) mts	0.68	M3		
2.18	Zapata de Columna C28, C29, C30, C31 (1.50 x 1.50) mts	2.70	M3		
2.19	Zapata de Columna C35, C61 (1.30 x 1.30) mts	1.18	M3		
2.20	Zapata de Columna C38 (1.50 x 1.50) mts	0.68	M3		
2.21	Zapata de Columna C40, C48, C49, C50, C51 (1.70 x 1.70) mts	5.06	M3		
2.22	Zapata de Columna C44 (3.55 x 3.55) mts	10.08	M3		
2.23	Zapata de Columna C45, C69, C85 (2.75 x 2.75) mts	13.61	M3		
2.24	Zapata de Columna C52, C74, C84 (2.55 x 2.55) mts	10.73	M3		
2.25	Zapata de Columna C53 (1.40 x 1.40) mts	0.69	M3		
2.26	Zapata de Columna C56 (1.30 x 1.30) mts	0.68	M3		
2.27	Zapata de Columna C57 (1.95 x 1.95) mts	1.52	M3		
2.28	Zapata de Columna C58 (1.20 x 1.20) mts	0.43	M3		
2.29	Zapata de Columna C59, C73 (1.30 x 1.30) mts	1.18	M3		
2.30	Zapata de Columna C62 (1.95 x 1.95) mts	1.52	M3		
2.31	Zapata de Columna C63 (1.30 x 1.30) mts	0.68	M3		
2.32	Zapata de Columna C64 (1.40 x 1.40) mts	0.78	M3		
2.33	Zapata de Columna C72, C80 (3.25 x 3.25) mts	14.79	M3		
2.34	Zapata de Columna C81 (2.40 x 2.40) mts	2.88	M3		
2.35	Zapata de Columna C82 (2.20 x 2.20) mts	2.18	M3		
2.36	Zapata de Columna C83 (3.65 x 3.65) mts	10.66	M3		
2.37	Zapata de Columna C91 (2.70 x 2.70) mts	4.37	M3		
2.38	Zapata de Columna C94 (3.05 x 3.05) mts	6.05	M3		
2.39	Zapata de Columna C95 (2.95 x 2.95) mts	5.22	M3		
2.40	Zapata de Columna C96 (2.90 x 2.10) mts	3.96	M3		
2.41	Zapata de Columna C97, C98 (2.85 x 2.85) mts	9.75	M3		
2.42	Zapata de Columna C99 (2.90 x 2.30) mts	4.34	M3		
2.43	Zapata de Columna C102 (3.05 x 2.15) mts	6.56	M3		
2.44	Zapata de Columna C103 (2.30 x 3.10) mts	4.99	M3		
2.45	Zapata de Columna C10 C100 (4.65 x 2.50) mts	12.79	M3		
	Hormigón de Columna (Hormigón Industrial 280 kg/cm2) NNT 3.65 mts				
2.46	Columna C1, C3, C14, C24 (0.40 x 0.40) mts	2.59	M3		
2.47	Columna C2, C11, C12, C13, C22, C41, C43 (0.40 x 0.40) mts	4.54	M3		
2.48	Columna C4, C15, C25, C40 (0.40 x 0.40) mts	2.59	M3		
2.49	Columna C5, C16, C26, C39, C55, C56, C75, C76 (0.40 x 0.40) mts	5.18	M3		
2.50	Columna C6, C86, C87, C92, C93 (0.40 x 0.40) mts	3.24	M3		
2.51	Columna C7, C8, C9, C17, C18, C19, C21, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C37, C38, C54, C96, C99, C102 (0.40 x 0.40) mts	12.96	M3		
2.52	Columna C10, C100 (0.40 x 0.40) mts	1.30	M3		
2.53	Columna C20, C34, C35, C36, C53 (0.40 x 0.40) mts	3.24	M3		
2.54	Columna C23 (0.45 x 0.45) mts	0.82	M3		
2.55	Columna C42 (0.40 x 0.40) mts	0.65	M3		
2.56	Columna C44 (0.45 x 0.45) mts	0.82	M3		
2.57	Columna C45 (0.45 x 0.45) mts	0.82	M3		
2.58	Columna C46 (0.40 x 0.40) mts	0.65	M3		
2.59	Columna C47, C48, C49 (0.40 x 0.40) mts	1.94	M3		
2.60	Columna C50, C51 (0.40 x 0.40) mts	1.30	M3		
2.61	Columna C52 (0.45 x 0.45) mts	0.82	M3		
2.62	Columna C57, C74 (0.45 x 0.45) mts	1.42	M3		

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.
LOTE A (Adenda 1, Resolución 28-2019)**

Nombre del Contratista:
Ubicación: Dajabón

Fecha: 01 de Julio del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL
2.63	Columna C58 (0.40 x 0.40) mts	0.65	M3		
2.64	Columna C59, C61 (0.40 x 0.40) mts	1.30	M3		
2.65	Columna C60 (0.40 x 0.40) mts	0.65	M3		
2.66	Columna C62, C69 (0.45 x 0.45) mts	1.64	M3		
2.67	Columna C63 (0.40 x 0.40) mts	0.65	M3		
2.68	Columna C64, C65 (0.40 x 0.40) mts	1.30	M3		
2.69	Columna C66, C68 (0.40 x 0.40) mts	1.30	M3		
2.70	Columna C67 (0.40 x 0.40) mts	0.65	M3		
2.71	Columna C70, C71 (0.40 x 0.40) mts	1.30	M3		
2.72	Columna C72 (0.55 x 0.55) mts	1.23	M3		
2.73	Columna C73 (0.40 x 0.40) mts	0.65	M3		
2.74	Columna C80, C94 (0.55 x 0.55) mts	2.45	M3		
2.75	Columna C81 (0.50 x 0.50) mts	1.01	M3		
2.76	Columna C82 (0.50 x 0.50) mts	1.01	M3		
2.77	Columna C83 (0.55 x 0.55) mts	1.23	M3		
2.78	Columna C84, C85 (0.45 x 0.45) mts	1.64	M3		
2.79	Columna C90, C91 (0.40 x 0.40) mts	1.30	M3		
2.80	Columna C95, C97 (0.55 x 0.55) mts	2.45	M3		
2.81	Columna C98 (0.55 x 0.55) mts	1.23	M3		
2.82	Columna C103 (0.40 x 0.40) mts	0.65	M3		
	Hormigón de Columna (Hormigón Industrial 280 kg/cm2) NNT 4.90 mts				
2.83	Columna C59, C61 (0.40 x 0.40) mts	0.15	M3		
2.84	Columna C60 (0.40 x 0.40) mts	0.15	M3		
2.85	Columna C62, C69 (0.45 x 0.45) mts	0.38	M3		
2.86	Columna C72 (0.55 x 0.55) mts	0.29	M3		
2.87	Columna C83 (0.55 x 0.55) mts	0.29	M3		
2.88	Cepos de Columnas	97.00	UD		
	Hormigón en Vigas (Hormigón Industrial 280 kg/cm2) NNT 3.65 mts				
2.89	Dintel (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	6.84	M3		
2.90	Viga de amarre (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	69.50	M3		
2.91	Viga pórtico 01 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	9.93	M3		
2.92	Viga pórtico 02 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	10.99	M3		
2.93	Viga pórtico 03 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	8.90	M3		
2.94	Viga pórtico 04 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.38	M3		
2.95	Viga pórtico 05 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	10.65	M3		
2.96	Viga pórtico 06 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.60	M3		
2.97	Viga pórtico 07 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	6.39	M3		
2.98	Viga pórtico 08 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	4.26	M3		
2.99	Viga pórtico 09 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	1.88	M3		
2.100	Viga pórtico 10 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	11.28	M3		
2.101	Viga pórtico 11 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	2.76	M3		
2.102	Viga pórtico 12 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	2.76	M3		
2.103	Viga pórtico 13 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	4.89	M3		
2.104	Viga pórtico 14 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	2.82	M3		
2.105	Viga pórtico 15 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	2.32	M3		
2.106	Viga pórtico 16 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	1.55	M3		
2.107	Viga pórtico 17 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	3.09	M3		
2.108	Viga pórtico 18 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.38	M3		
2.109	Viga pórtico 19 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	3.09	M3		
2.110	Viga pórtico 20 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	3.09	M3		
2.111	Viga pórtico 21 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	3.09	M3		
2.112	Viga pórtico 22 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	3.09	M3		
2.113	Viga pórtico 23 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.35	M3		
2.114	Viga pórtico 24 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	3.09	M3		
2.115	Viga pórtico 25 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.35	M3		
2.116	Viga pórtico 26 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	3.09	M3		
2.117	Viga pórtico 27 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	5.95	M3		
2.118	Viga pórtico 28 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.35	M3		

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.
LOTE A (Adenda 1, Resolución 28-2019)**

Nombre del Contratista:
Ubicación: Dajabón

Fecha: 01 de Julio del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL
2.119	Viga pórtico 29 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	5.95	M3		
2.120	Viga pórtico 30 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	5.95	M3		
2.121	Viga pórtico 31 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	1.34	M3		
2.122	Viga pórtico 32 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	2.51	M3		
2.123	Viga pórtico 33 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.90	M3		
	Hormigón en Vigas (Hormigón Industrial 280 kg/cm2) NNT 4.90 mts				
2.124	Viga pórtico 1(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	6.39	M3		
2.125	Viga pórtico 2(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	2.13	M3		
2.126	Viga pórtico 3(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	6.39	M3		
2.127	Viga pórtico 4(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	2.13	M3		
2.128	Viga pórtico 5(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	3.20	M3		
2.129	Viga pórtico 6(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	2.13	M3		
2.130	Viga pórtico 7(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	2.13	M3		
2.131	Viga pórtico 8(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	1.88	M3		
2.132	Viga pórtico 9(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	1.88	M3		
2.133	Viga pórtico 10(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	1.88	M3		
2.134	Viga pórtico 11(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	1.88	M3		
2.135	Viga pórtico 12(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	1.88	M3		
2.136	Viga pórtico 13(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	1.88	M3		
2.137	Viga pórtico 14(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	2.51	M3		
2.138	Viga pórtico 15(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	2.51	M3		
2.139	Viga pórtico 16(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	2.51	M3		
	Losas				
2.140	Losa de techo (esp.= 0.15 mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2)	381.72	M3		
2.141	Junta de Expansión Vertical y Horizontal	499.63	ML		
2.142	Pasantes Eléctricos en Vigas 3"	42.00	UD		
2.143	Pasantes Ventilaciones en Losa 3"	8.00	UD		
2.144	Pasantes Pluviales 5"	27.00	UD		
3	ESTRUCTURAS METÁLICAS:				
3.01	Vigas Principales W 12 x 50 Lb/Pie (Pórticos 5,6,7 y 8)	15,939.00	LIB		
3.02	Viga W 6 x 25 Lb/Pie (Vigas Secundarias Soporte Metaldeck)	1,781.00	LIB		
3.03	Viga W 8 x 24 Lb/Pie (Pórticos 2,3 Y 4)	5,149.00	LIB		
3.04	Viga W 6 x 9 (Pórtico 1)	14,010.00	LIB		
3.05	Metaldeck calibre 22	517.40	M2		
3.06	Topping con malla electrosoldada, e = 0.08 mts, con Hormigón Industrial 280 kg/cm2	546.53	M2		
3.07	Anclajes vigas metalicas en columnas metalicas	48.00	UD		
3.08	Pernos de Anclaje en Tijerillas W 6 x 9	1.00	UD		
3.09	Pernos y placas de anclaje para W12 x 58 a Columna HA	17.00	UD		
3.10	Studs 3/4" @ 0.30 LONG.	655.00	UD		
3.11	Angular 3"x 3" de 3/16 (Guarderas)	10.00	UD		
4	MUROS DE BLOQUES:				
4.01	Muro de bloques de 6" (3/8" @ 0.40 mts) (BNP)	884.48	M2		
4.02	Muro de bloques de 6" (3/8" @ 0.40 mts) (SNP) por encima de 3 mts Altura.	5,024.88	M2		
4.03	Muro de Bloques de 6" (3/8" @ 0.40 mts) (SNP) por debajo de 3 mts Altura.	618.16	M2		
5	MUROS DE PANELES ALIGERADOS:				
5.01	Muro de paneles "densglass" (2 caras)	1,102.29	M2		
5.02	Divisiones de baños en Fiberock	5.00	UD		
5.03	Densglass fachada	270.97	M2		
5.04	Densglass en columnas y bloque quirurgico	198.56	M2		
6	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:				
6.01	Fraguache (sin andamios)	613.20	M2		
6.02	Careteo con llana (sin andamios)	16,245.95	M2		

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.
LOTE A (Adenda 1, Resolución 28-2019)**

Nombre del Contratista:
Ubicación: Dajabón

Fecha: 01 de Julio del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL
6.03	Pañete Interior < 3.00 mts	7,206.11	M2		
6.04	Pañete Interior > 3.00 mts	1,130.27	M2		
6.05	Pañete Interior Baños	1,084.14	M2		
6.06	Pañete en Columnas	626.08	M2		
6.07	Pañete Exterior < 3.00 mts	759.82	M2		
6.08	Pañete Exterior > 3.00 mts	430.77	M2		
6.09	Pañete en Antepecho	669.96	M2		
6.10	Pañete en Techos	227.85	M2		
6.11	Cantos	6,946.98	ML		
6.12	Curvas Sanitarias	922.85	ML		
6.13	Violin	86.45	ML		
6.14	Gotos	54.87	ML		
6.15	Repello	1,310.25	M2		
7	REVESTIMIENTO DE PISOS:				
7.01	Torta de piso con malla electrosoldada e = 0.15 mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	254.03	M3		
7.02	Losa de piso áreas asépticas e = 0.15 mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	117.33	M3		
7.03	Pisos de Porcelanato alto tránsito (0.60 x 0.60) mts antideslizante color blanco	1,693.50	M2		
7.04	Zócalos en porcelanato (0.10 x 0.60) mts	1,328.70	ML		
7.05	Pisos Gress	109.51	M2		
7.06	Zócalos de Piso Gress	117.62	ML		
7.07	Piso de hormigón epoxico (es un revestimiento coloreado, de 3 a 4 mm de espesor a base de resinas epóxicas y cargas seleccionadas, exento de disolventes. Su elevada fluidez permite obtener revestimientos continuos autonivelantes, de excelentes cualidades mecánicas, inercia química y alto efecto decorativo. Sistema Polykit, en el que con los mismos componentes de resina A4 y endurecedor B4, concentrado X1, y varios tipos de áridos, se consigue una amplia gama de recubrimientos para pisos.)	782.22	M2		
7.08	Zócalos terminación epoxico (es un revestimiento coloreado, de 3 a 4 mm de espesor a base de resinas epóxicas y cargas seleccionadas, exento de disolventes. Su elevada fluidez permite obtener revestimientos continuos autonivelantes, de excelentes cualidades mecánicas, inercia química y alto efecto decorativo. Sistema Polykit, en el que con los mismos componentes de resina A4 y endurecedor B4, concentrado X1, y varios tipos de áridos, se consigue una amplia gama de recubrimientos para pisos).-	685.05	ML		
8	REVESTIMIENTO DE PAREDES:				
8.01	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 166)	639.56	M2		
8.02	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 16)	51.20	M2		
8.03	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 62)	31.52	M2		
8.04	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 64)	41.60	M2		
8.05	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 10)	38.96	M2		
8.06	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 3)	45.92	M2		
8.07	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 153)	92.32	M2		
8.08	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 182)	89.31	M2		
8.09	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 44)	16.13	M2		
8.10	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 55)	19.85	M2		
8.11	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 57)	39.84	M2		
8.12	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 67)	25.92	M2		
8.13	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 134)	19.58	M2		
8.14	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 135)	27.50	M2		
8.15	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 60)	36.19	M2		
8.16	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 102)	34.75	M2		

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.
LOTE A (Adenda 1, Resolución 28-2019)**

Nombre del Contratista:
Ubicación: Dajabón

Fecha: 01 de Julio del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL
8.17	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 86)	14.64	M2		
8.18	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en morgue	41.76	M2		
8.19	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 117)	65.76	M2		
8.20	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 116)	40.66	M2		
8.21	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 185)	36.29	M2		
8.22	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en área de muestras (áreas 29-30)	30.38	M2		
8.23	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 41)	17.76	M2		
8.24	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 21)	17.18	M2		
8.25	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 91)	20.99	M2		
8.26	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en áreas de lavado y curetaje	75.62	M2		
8.27	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en cocina de administración	12.00	M2		
8.28	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en área de yesos	35.52	M2		
8.29	Cerámica (0.30 x 0.60) mts en cocina de cafetería	38.59	M2		
8.30	Revestimiento En Sheetrock Rayos X	51.20	M2		
8.31	Revestimiento Aseptico	2,101.01	M2		
8.32	Aplicación De Blockaid En Paredes	536.34	M2		
9	REVESTIMIENTO DE TECHOS (PLAFONES):				
9.01	Plafón comercial 2" x 2"	1,893.83	M2		
9.02	Plafón PVC liso 2" x 2"	202.00	M2		
9.03	Plafón de sheetrock	249.06	M2		
9.04	Plafón tipo "Clean Room"	782.22	M2		
9.05	Techo de Denglass Metaldeck	233.04	M2		
9.06	Fascia de Sheetrock h = 0.50 mts	129.88	ML		
9.07	Fascia Densglass	95.74	ML		
10	TERMINACIÓN DE TECHOS:				
10.01	Fino en techo plano	2,917.10	M2		
10.02	Huecos en techo para salidas A/A, Eléctricas y Equipos	30.70	M2		
10.03	Zabaletas	901.98	ML		
10.04	Impermeabilizante de techo (4mm / 4.00kg/cm2)	3,902.01	M2		
11	PUERTAS:				
11.01	Puerta (2 hojas) en acero inox. Doble acción y visor, quirofano 1, (2.00 x 2.10) mts	1.00	UD		
11.02	Puerta (1 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, quirofanos 2 y 3, (1.80 x 2.10) mts	2.00	UD		
11.03	Puerta (2 hojas) en acero inox. Doble acción y visor, pasillo esteril limpio y preoperatorio, (2.00 x 2.10) mts	2.00	UD		
11.04	Puerta (2 hojas) en acero inox. Doble acción y visor, traumashock, (1.80 x 2.10) mts	1.00	UD		
11.05	Puerta (1 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, vestidor cirugía, (1.20 x 2.10) mts	2.00	UD		
11.06	Puerta (2 hojas) en acero inox. Doble acción y visor, pasillo cirugía, (2.00 x 2.10) mts	3.00	UD		
11.07	Puerta (1 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, Cura, Yeso, Triage y Nebulización (1.20 x 2.10) mts	4.00	UD		
11.08	Puerta (1 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, Uci, Adaptación Neonatal y pasillo, (1.20 x 2.10) mts	5.00	UD		
11.09	Puerta (2 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, Pasillo Trauma Shock, (1.90 x 2.10) mts	2.00	UD		
11.10	Puerta (2 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, Pasillo entrada de emergencia, (1.99 x 2.10) mts	2.00	UD		
11.11	Puerta (2 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, Pasillo entrada de emergencia, (1.90 x 2.10) mts	1.00	UD		
11.12	Puerta (1 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, Salida de Desecho, (1.20 x 2.10) mts	2.00	UD		
11.13	Puerta (2 hojas) en acero inox. Doble acción y visor, Entrada a Uci, (2.02 x 2.10) mts	1.00	UD		

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.
LOTE A (Adenda 1, Resolución 28-2019)**

Nombre del Contratista:
Ubicación: Dajabón

Fecha: 01 de Julio del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL
11.14	Puerta (2 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, Post Operatorio, (1.70 x 2.10) mts	1.00	UD		
11.15	Puerta en acero inox.1 hoja con marco y llavin, Descontaminación, (0.89 x 2.10) mts	1.00	UD		
11.16	Puerta en acero inox.1 hoja con marco y llavin, Material esteril y Farmacia, (0.90 x 2.10) mts	2.00	UD		
	PUERTAS INTERIORES:				
11.17	P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.00 x 2.092) mts	1.00	UD		
11.18	P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.00 x 2.102) mts	1.00	UD		
11.19	P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.006 x 2.101) mts	1.00	UD		
11.20	P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.004 x 2.096) mts	1.00	UD		
11.21	P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.003 x 2.102) mts	1.00	UD		
11.22	P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (0.999 x 2.103) mts	1.00	UD		
11.23	P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.001 x 2.096) mts	1.00	UD		
11.24	P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.001 x 2.096) mts	1.00	UD		
11.25	P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.00 x 2.109) mts	1.00	UD		
11.26	P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.001 x 2.10) mts	1.00	UD		
11.27	P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.001 x 2.105) mts	1.00	UD		
11.28	P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.002 x 2.106) mts	1.00	UD		
11.29	P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (0.999 x 2.084) mts	1.00	UD		
11.30	P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.001 x 2.085) mts	1.00	UD		
11.31	P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.002 x 2.09) mts	1.00	UD		
11.32	P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.002 x 2.084) mts	1.00	UD		
11.33	P-4Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.001 x 2.089) mts	1.00	UD		
11.34	P-4 Bloque Quirurgico PrePuerta Multiusos (0.997 x 2.082) mts	1.00	UD		
11.35	P-4 Aislamiento UCI Puerta Multiusos (0.995 x 2.083) mts	1.00	UD		
11.36	P-6 Ginecologia Puerta Multiusos (1.00 x 2.096) mts	1.00	UD		
11.37	P-6 Adultos 3Puerta Multiusos (0.998 x 2.098) mts	1.00	UD		
11.38	P-6 Adultos 3 Puerta Multiusos (1.00 x 2.099) mts	1.00	UD		
11.39	P-6 Pediatrico 1 Puerta Multiusos (1.00 x 2.10) mts	1.00	UD		
11.40	P-6 Pediatrico 2 Puerta Multiusos (1.00 x 2.094) mts	1.00	UD		
11.41	P-6 Baño Consultorio Puerta Multiusos (0.80 x 2.082) mts	1.00	UD		
11.42	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.898 x 2.103) mts	1.00	UD		
11.43	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.895 x 2.104) mts	1.00	UD		
11.44	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.896 x 2.091) mts	1.00	UD		
11.45	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.887 x 2.107) mts	1.00	UD		
11.46	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.891 x 2.102) mts	1.00	UD		
11.47	P-6 Baños de PlantaPuerta Multiusos (0.899 x 2.12) mts	1.00	UD		
11.48	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.903 x 2.117) mts	1.00	UD		
11.49	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.798 x 2.111) mts	1.00	UD		
11.50	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.897 x 2.103) mts	1.00	UD		
11.51	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.898 x 2.079) mts	1.00	UD		
11.52	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.898 x 2.085) mts	1.00	UD		
11.53	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.798 x 2.097) mts	1.00	UD		
11.54	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.799 x 2.079) mts	1.00	UD		
11.55	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.798 x 2.08) mts	1.00	UD		
11.56	P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.799 x 2.081) mts	1.00	UD		
11.57	P-6 Baño Laboratorio Puerta Multiusos (0.796 x 2.10) mts	1.00	UD		
11.58	P-6 Baño Laboratorio Puerta Multiusos (0.899 x 2.10) mts	1.00	UD		
11.59	P-7 Dormitorio Enfermeria Puerta Multiusos con Visor (0.90 x 2.082) mts	1.00	UD		
11.60	P-7 Dormitorio Enfermeria Puerta Multiusos con Visor (0.898 x 2.083) mts	1.00	UD		
11.61	P-6 Vestidor Medicos Puerta Multiusos (0.895 x 2.084) mts	1.00	UD		
11.62	P-6 Vestidor Medicos Puerta Multiusos (0.902 x 2.076) mts	1.00	UD		
11.63	P-7 Dormitorio Medico Puerta Multiusos con Visor (0.90 x 2.095) mts	1.00	UD		
11.64	P-4 Internas (1.20 x 2.10) mts	16.00	UD		
11.65	P-6 Internas (1.00 x 2.10) mts	12.00	UD		
11.66	P-6 Internas (0.90 x 2.10) mts	14.00	UD		

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.
LOTE A (Adenda 1, Resolución 28-2019)**

Nombre del Contratista:
Ubicación: Dajabón

Fecha: 01 de Julio del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL
11.67	P-6 Internas (1.60 x 2.10) mts	1.00	UD		
11.68	P-7 Internas (1.00 x 2.10) mts	1.00	UD		
11.69	Puerta polimetel (0.70 x 2.10) mts	12.00	UD		
11.70	Puerta de Tola	9.00	UD		
12	VENTANAS:				
12.01	Ventanas de corredera blanco vidrio claro laminado de 1/4" P92	566.02	P2		
12.02	Paneles de cristal fijo (aluminio ionizado-cristal 3/8") P40	483.41	P2		
12.03	Fachada de cristal con marco fijo P-40 Blanco vidrio laminado 1/4"	35.51	P2		
12.04	Panel doble de cristal templado (zona de rayos x)	17.28	P2		
13	PINTURA:				
13.01	Primer en paredes y techos	15,341.12	M2		
13.02	Pintura interior en semigloss (2 manos)	3,824.32	M2		
13.03	Pintura Color Crema en paredes Tipo Esmalte Epóxico Hospitalario de 2 componentes base agua, excelente dureza y resistencia a lavados y limpieza sanitaria constante e intensa, alta resistencia al brillo, fácil aplicación, bajo olor además de tener un buen comportamiento a la intemperie y luz solar, cumpliendo con las normas Jiz Z 2801 y Norma Europea 13697 para desinfección superficial.	2,914.07	M2		
13.04	Pintura Color Crema en paredes Tipo Esmalte Epóxico Hospitalario de 2 componentes base agua, excelente dureza y resistencia a lavados y limpieza sanitaria constante e intensa, alta resistencia al brillo, fácil aplicación, bajo olor además de tener un buen comportamiento a la intemperie y luz solar, cumpliendo con las normas Jiz Z 2801 y Norma Europea 13697 para desinfección superficial. (2 manos Adicionales por equipamiento)	2,134.97	M2		
13.05	Pintura Color Azul en franja Tipo Esmalte Epóxico Hospitalario de 2 componentes base agua, excelente dureza y resistencia a lavados y limpieza sanitaria constante e intensa, alta resistencia al brillo, fácil aplicación, bajo olor además de tener un buen comportamiento a la intemperie y luz solar, cumpliendo con las normas Jiz Z 2801 y Norma Europea 13697 para desinfección superficial.	108.13	M2		
13.06	Pintura Semigloss Gris Claro en Fachada	1,380.74	M2		
13.07	Pintura Semigloss Gris Claro en Fachada (2 manos adicionales)	1,004.18	M2		
13.08	Pintura Semigloss Gris Oscuro en Fachada	59.48	M2		
13.09	Pintura Semigloss Gris Oscuro en Fachada (1 mano por reparaciones).	59.48	M2		
13.10	Pintura Semigloss Blanco 00 en techos	233.04	M2		
13.11	Pintura Blanco 00 en Metaldeck	58.32	M2		
13.12	Masilla en paredes	2,693.74	M2		
13.13	Primer para pintura epoxica cocina y lavanderia	391.80	M2		
13.14	Pintura epoxica en paredes cocina general y cocina cafeteria	273.80	M2		
13.15	Pintura epoxica en paredes cocina general y cocina cafeteria.(2 manos Adicionales por equipamiento).	273.80	M2		
13.16	Pintura epoxica en paredes Lavanderia	118.00	M2		
13.17	Pintura epoxica en paredes Lavanderia. (2 manos Adicionales por equipamiento).	118.00	M2		
13.18	Primer caseta seguridad, caseta GM-Bombeo, Edificios servicios-Caseta desechos.	520.55	M2		
13.19	Pinrura Acrilica en caseta seguridad, caseta GM-Bombeo, Edificios servicios-Caseta desechos.	520.55	M2		
13.20	Pintura Semigloss exterior Caseta desechos de acuerdo a codigos.	18.46	M2		
13.21	Pintura Semigloss exterior muro rampas y y escaleras	74.75	M2		
13.22	Pintura Semigloss exterior muros antepecho	703.63	M2		
13.23	Pintura Cornisa en Densglass Fachada	230.77	M2		
14	MISCELANEOS:				
14.01	Limpieza Continua y Final (incluye lavado de pisos, brillado y pulido)	12.00	mes		

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.
LOTE A (Adenda 1, Resolución 28-2019)**

Nombre del Contratista:
Ubicación: Dajabón

Fecha: 01 de Julio del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL
SUB-TOTAL CONSTRUCCION HOSPITAL					
CISTERNA H.A. 36,000 GLS					
1	PRELIMINARES:				
1.01	Replanteo y control topográfico	1.00	PA		
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
2.01	Excavación	201.50	M3		
2.02	Relleno de reposición	3.04	M3		
2.03	Relleno compactado	12.40	M3		
2.04	Bote de material sobrante de excavación	213.97	M3		
3	HORMIGON ARMADO EN: (FC = 280 KG/CM2 INDUSTRIAL):				
3.01	Losa de fondo e = 0.25 mts	12.64	M3		
3.02	Viga de Fondo (0.35 x 0.90) mts Ø1/2" @0.20 AD y AC Asumir Solo Acero ya que se encuentra embebida en Losa de Fondo	10.96	M3		
3.03	Viga V1 (0.20 x 0.40) mts en Muros Internos	0.78	M3		
3.04	Muro de Hormigón Armado e = 0.30 mts	31.92	M3		
3.05	Losa de techo e = 0.15 mts	9.30	M3		
4	TERMINACION DE SUPERFICIE EN:				
4.01	Pañete interior pulido	176.16	M2		
4.02	Fino fondo pulido	55.20	M2		
4.03	Fino losa techo	62.00	M2		
4.04	Fraguache	120.96	M2		
4.05	Zabaleta	33.20	ML		
4.06	Cantos	20.40	ML		
5	MISCELANEOS:				
5.01	Sum. e instalación tapa de acero (0.60 x 0.60) mts	1.00	UD		
SUB-TOTAL CISTERNA H.A. 36,000 GLS					
CUARTO DE BOMBAS (2.50 x 2.50) mts					
1	HORMIGON ARMADO:				
1.01	Losa de techo e = 0.12 mts (3/8" @ 0.20 mts AD), Hormigón Industrial 180 kg/cm2	1.47	M3		
1.02	Viga de Amarre (0.30 x 0.15) mts (4 de 3/4", est. 3/8" @ 0.20 mts), Hormigón f'c 180 Kg/cm2 (Industrial)	0.12	M3		
1.03	Dintel (0.15 x 0.20) mts (3 de 3/8", est. 3/8" @ 0.20 mts), Hormigón Industrial 180 kg/cm2	0.84	M3		
2	MUROS DE BLOQUES:				
2.01	Muro de block de 6" (3/8" @ 0.20 mts cámaras llenas)	32.94	M2		
2.02	Ventanas en blocks calados	1.00	M2		
3	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:				
3.01	Fino losa techo	12.25	M2		
3.02	Pañete interior y exterior	28.00	M2		
3.03	Fraguache	28.00	M2		
3.04	Careteo	9.99	M2		
3.05	Cantos	14.00	ML		
3.06	Pintura Acrílica	28.00	M2		
3.07	Puerta de Tola (1.20 x 1.00) mts	1.00	UD		

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.
LOTE A (Adenda 1, Resolución 28-2019)**

Nombre del Contratista:
Ubicación: Dajabón

Fecha: 01 de Julio del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL
	SUB-TOTAL CUARTO DE BOMBAS (2.50 x 2.50) mts				
	CASETA PLANTA ELECTRICA (4.15 x 10.83) mts., h = 3.00 mts.				
1	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
1.01	Excavación	11.45	M3		
1.02	Bote Material	6.84	M3		
1.03	Relleno Prov. de Mina	4.61	M3		
2	HORMIGON ARMADO EN:				
2.01	Zapata de muros de 0.15 mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2	2.43	M3		
2.02	Columnas (0.15 x 0.30) mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2	2.13	M3		
2.03	Viga V1 (0.20 x 0.40) mts	0.18	M3		
2.04	Viga V2 (0.15 x 0.30) mts	0.68	M3		
2.05	Viga V3 (0.20 x 0.40) mts	0.15	M3		
2.06	Viga de amarre (0.15 x 0.30) mts	0.36	M3		
2.07	Dintel (0.15 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2	0.65	M3		
2.08	Losa en Techo y Vuelo Plano, e = 0.15 mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2	3.46	M3		
3	MUROS DE BLOQUES:				
3.01	Muros de Blocks de 6 " BNP @ 0.20 mts CCLL	12.96	M2		
3.02	Muros de Blocks de 6 " SNP @ 0.20 mts CCLL	64.80	M2		
4	TERMINACION DE SUPERFICIE:				
4.01	Pañete de Mezcla Liso en Techo, vuelos, vigas y columnas	129.60	M2		
4.02	Careteo de techo, vuelos y columnas	41.62	M2		
5	TERMINACION DE PISOS:				
5.01	Piso de H.A. pulido con malla electrosoldada e = 0.10 mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2	1.02	M3		
6	TERMINACION DE TECHOS:				
6.01	Fino de Mezcla en Techo plano	28.80	M2		
6.02	Aplicación impermeabilizante tipo membrana asfáltica de 4.00 mm de espesor con terminación en pintura de aluminio refractiva. (sujeto a presentación de factura y garantía)	28.80	M2		
7	PINTURA:				
7.01	Semigloss en Muros y techos	129.60	M2		
7.02	Mantenimiento (color gris perla) en piso	28.80	M2		
8	PORTAJE:				
8.01	Puerta acústica confeccionada en Tola (2.00 x 2.40) mts.	1.00	UD		
	SUB-TOTAL CASETA PLANTA ELECTRICA				
	CASETA DE GASES MEDICOS, BOMBA VACIO Y COMPRESOR DE AIRE				
1	PRELIMINARES:				
1.01	Limpieza del solar	1.00	PA		
1.02	Replanteo con charrancha	1.00	PA		
1.03	Fumigación	9.54	M2		

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.
LOTE A (Adenda 1, Resolución 28-2019)**

Nombre del Contratista:
Ubicación: Dajabón

Fecha: 01 de Julio del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
2.01	Excavación de zapatas	9.54	M3		
2.02	Relleno compactado (e = 0.20 mts)	9.43	M3		
2.03	Bote de material excavado	12.26	M3		
3	HORMIGON ARMADO:				
3.01	Zapata de Muros blocks de 6", Hormigón Industrial 180 kg/cm2	2.39	M3		
3.02	Viga de amarre a nivel de piso (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2	0.60	M3		
3.03	Columnas de amarre (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2	0.71	M3		
3.04	Viga de amarre a nivel de losa (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2	0.60	M3		
3.05	Dinteles (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2	0.06	M3		
3.06	Losa de entrepiso e = 0.12 mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2	3.95	M3		
4	MUROS DE BLOQUES:				
4.01	De 6" BNP @ 0.20 mts	16.00	M2		
4.02	De 6" SNP @ 0.20 mts	58.86	M2		
4.03	Blocks calados	0.96	M2		
5	TERMINACION DE SUPERFICIE:				
5.01	Careteo	51.10	M2		
5.02	Pañete Muros, Columnas y Vigas	118.62	M2		
5.03	Pañete de techos	30.36	M2		
5.04	Cantos	92.32	ML		
6	TERMINACION DE PISOS:				
6.01	Torta de Piso con malla electrosoldada de 2.3 x 2.3 de 0.10 x 0.10, espesor 0.10 mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2	2.11	M3		
6.02	Piso de cemento pulido	21.09	M2		
7	PINTURA:				
7.01	Pintura acrílica, color azul glaciador 981 hasta una altura de 1.60 mts sobre el nivel de piso y de esta altura en adelante blanco 00.	151.47	M2		
7.02	Masillado en paredes	151.47	M2		
8	PUERTA:				
8.01	Puerta de polimetálica lisa (1.00 x 2.10) mts, con cierre tipo palanca.	1.00	UD		
9	TERMINACION DE TECHO:				
9.01	Fino de Techo Plano	30.36	M2		
9.02	Zabaleta de Techo	22.40	ML		
9.03	Impermeabilizante de techo, lona asfáltica granulada de 4 mm	39.32	M2		
SUB-TOTAL CASETA DE GASES MEDICOS, BOMBA VACIO Y COMPRESOR DE AIRE					
	CASETA DE DESECHOS				
1	PRELIMINARES:				
1.01	Limpieza del solar	1.00	PA		
1.02	Replanteo	1.00	PA		
1.03	Fumigación	49.98	M2		
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
2.01	Excavación de zapatas	12.66	M3		

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.
LOTE A (Adenda 1, Resolución 28-2019)**

Nombre del Contratista:
Ubicación: Dajabón

Fecha: 01 de Julio del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL
2.02	Relleno de reposición	4.82	M3		
2.03	Relleno compactado (e = 0.20 mts)	10.00	M3		
2.04	Bote de material excavado a manos	10.19	M3		
3	HORMIGON ARMADO:				
3.01	Zapata de Muros blocks de 6", Hormigón Industrial 180 kg/cm2	3.02	M3		
3.02	Zapata de Columna e = 0.35 mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2	2.80	M3		
3.03	Columnas de amarre (0.15 x 0.30) mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2	1.08	M3		
3.04	Viga de amarre a nivel de piso (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2	0.80	M3		
3.05	Viga (0.15 x 0.38) mts, ejes 1,2,3 y 4	0.72	M3		
3.06	Viga (0.15 x 0.38) mts, ejes A y B	1.00	M3		
3.07	Dinteles (0.15 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2	0.65	M3		
3.08	Losa de entrepiso e = 0.12 mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2	6.00	M3		
4	MUROS DE BLOQUES:				
4.01	De 6" Ø 3/8" a 0.40 mts BNP	16.08	M2		
4.02	De 6" Ø 3/8" a 0.80 mts SNP	58.86	M2		
4.03	Blocks calados	2.16	M2		
5	TERMINACION DE SUPERFICIE:				
5.01	Careteo	87.67	M2		
5.02	Fraguache	58.86	M2		
5.03	Pañete liso en Columnas	19.58	M2		
5.04	Pañete liso en Vigas	37.69	M2		
5.05	Pañete liso en techos	49.98	M2		
5.06	Pañete liso en Muros	117.71	M2		
5.07	Cantos	74.48	ML		
6	TERMINACION DE PISOS:				
6.01	Torta de Piso con malla electrosoldada, e = 0.10 Mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2	2.37	M3		
6.02	Piso de cemento pulido	23.70	M2		
7	PINTURA:				
7.01	Pintura blanco 00 en techos	49.98	M2		
7.02	Pintura acrílica en muros, vigas y columnas	174.98	M2		
7.03	Masillado en paredes	174.98	M2		
8	PUERTA:				
8.01	Puerta de tola dos hojas (1.80 x 2.20) mts	3.00	UD		
9	TERMINACION DE TECHO:				
9.01	Fino de Techo Plano	49.98	M2		
9.02	Zabaleta de Techo	30.20	ML		
9.03	Impermeabilizante tipo lona asfáltica 4 mm	49.98	M2		
9.04	Antepecho h = 0.60 mts	18.12	M2		
SUB-TOTAL CASETA DE DESECHOS					
	PLANTA DE TRATAMIENTO (UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UTAR)				
1	PRELIMINARES:				
1.01	Replanteo	890.20	M2		
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:				

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.
LOTE A (Adenda 1, Resolución 28-2019)**

Nombre del Contratista:
Ubicación: Dajabón

Fecha: 01 de Julio del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL
2.01	Excavación	272.17	M3		
2.02	Relleno de reposición	57.96	M3		
2.03	Bote de Material	321.32	M3		
3	HORMIGON ARMADO:				
3.01	Hormigón de Nivelación, Hormigón f'c 140 Kg/cm2 (Industrial)	3.08	M2		
3.02	Zapata de Muros de Hormigón e = 0.10 mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	4.84	M3		
3.03	Losa de Fondo de (12.30 x 5.00 x 0.20) mts, e = 0.20 mts, Hormigón f'c 280 Kg/cm2 (Industrial)	12.30	M3		
3.04	Losa de Techo (12.30 x 5.00 x 0.15) mts, e = 0.15 mts, Hormigón f'c 280 Kg/cm2 (Industrial)	9.23	M3		
3.05	Muro de Hormigón en dirección X-X' e = 0.25 mts, Hormigón f'c 280 Kg/cm2 (Industrial)	18.45	M3		
3.06	Muro de Hormigón central e = 0.20 mts, Hormigón f'c 280 Kg/cm2 (Industrial)	5.16	M3		
3.07	Muro de Hormigón en dirección Y-Y' e = 0.25 mts, Hormigón f'c 280 Kg/cm2 (Industrial)	9.68	M3		
3.08	Losa perforada e = 0.20 mts, Hormigón f'c 280 Kg/cm2 (Industrial)	1.08	M3		
4	TERMINACION DE SUPERFICIE:				
4.01	Fraguache	277.89	M2		
4.02	Pañete Pulido en piso	52.89	M2		
4.03	Pañete Pulido en muros	225.00	M2		
4.04	Zabaleta	147.00	ML		
5	TAPA PESADA:				
5.01	Tapa de hierro fundido Diámetro = 0.60 mts	8.00	UD		
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE FILTRO:				
6.01	Suministro grava 2 " @ 4"	10.25	M3		
7	VARIOS:				
7.01	Barrera de vapor	238.91	M2		
7.02	Suministro y Colocación de Carbón Activo	2.74	M3		
7.03	Registro de block 6" p/proteger filtrante con tapa de hierro fundido	8.00	UD		
SUB-TOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO (UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UTAR)					
	EXTERIORES				
1	EXTERIORES:				
1.01	Paragomas	28.00	UD		
1.02	Acera frotada y violinada (esp.= 0.10 mts) Hormigón Industrial 180 kg/cm2	379.87	M2		
1.03	Conten (tipo telford) con Hormigón Industrial 180 kg/cm2	284.97	ML		
1.04	Pasamos y barandas de acero inoxidable	39.20	ML		
1.05	Limpieza continua área de parqueos y exteriores	1.00	PA		
2	ASFALTADO DE CALLES Y PARQUEOS:				
2.01	Topografía	1.00	PA		
2.02	Finish Grade	1,974.86	M2		
2.03	Pavimento rígido en hormigón industrial 280 kg/cm2	1,974.86	M2		
2.04	Dovelas 1"	98.65	ML		
2.05	Corte de juntas	653.00	ML		
2.06	Sellador Supracure	1,974.86	M2		
2.07	Topografía	10.00	visitas		

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.
LOTE A (Adenda 1, Resolución 28-2019)**

Nombre del Contratista:
Ubicación: Dajabón

Fecha: 01 de Julio del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL
3	JARDINERÍA Y PAISAJISMO:				
	PALMAS & ARBOLES				
3.01	Palma Phoenix Robellini peq.	15.00	UD		
3.02	Palma Phoenix Robellini dble. De 7 pies	8.00	UD		
3.03	Palma Areca	12.00	UD		
3.04	Palma Areca peq.	60.00	UD		
3.05	Ficus laura arbusto gde.	4.00	UD		
3.06	Palma Manilla doble	8.00	UD		
3.07	Palma Mongomeriana	4.00	UD		
3.08	Cycad Revoluta	10.00	UD		
3.09	Palma reales de 6 pies	2.00	UD		
3.10	Arbol: Bay rum o alternativo: Mara pequeña	3.00	UD		
3.11	Palma Real	1.00	UD		
	ARBUSTOS Y CUBRESUELOS				
3.12	Ficus isla verde	350.00	UD		
3.13	Guayiga	140.00	UD		
3.14	Coralillo maui / (Trinitaria)	90.00	UD		
3.14	Arbusto icaco o alternativa: Clusia	80.00	UD		
	MISCELANEOS				
3.15	Grama Bermuda	1,200.00	M2		
3.16	Materiales riego	1.00	PA		
3.17	Mano de obra plomeria	1.00	PA		
3.18	Enraizador	1.00	UD		
	TIERRA NEGRA, MATERIAL DE RELLENO Y OTROS				
3.19	Tierra negra	100.00	M3		
3.20	Abono organico	1.00	Sacos		
3.21	Grava	6.00	M3		
3.22	Peñones decorativos	1.00	PA		
3.23	Corteza biodegradable	9.00	Sacos		
3.24	Pino Americano (sujetar palma reales)	24.00	UD		
	MISCELANEOS:				
3.25	Paisajista Diseño y Supervisión	1.00	UD		
4	VERJA PERIMETRAL:				
	Obra civil en verja				
4.01	Excavación de zapata de columnas	273.38	M3		
4.02	Excavación de zapata de muros	145.54	M3		
4.03	Bote de Material Excavado	234.29	M3		
4.04	Relleno de Reposición Compactado	59.49	M3		
4.05	Zapata de muros (0.45 x 0.25) mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2	48.57	M3		
4.06	Columna de amarre (0.20 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2	23.33	M3		
4.07	Columna CAE (0.35 x 0.35) mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2	0.61	M3		
4.08	Muro de bloques de 6" (3/8" @ 0.80 mts) (SNP)	122.35	M2		
4.09	Viga de amarre (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2	29.94	M3		
4.10	Pañete maestreado exterior	917.82	M2		
4.11	Cantos	1,007.51	ML		
4.12	Primer en Muros Exteriores	734.21	M2		
4.13	Acrílica en muros exteriores	1,028.34	M2		
	Herrería en verja				
4.14	Puerta peatonal metálica en barras cuadradas (Ver detalle)	4.84	M2		
4.15	Puerta corredera en barras cuadradas (área servicios) (Ver detalle)	15.85	M2		
4.16	Puerta corredera en barras cuadradas (acceso principal) (Ver detalle)	15.85	M2		
4.17	Puerta corredera en barras cuadradas (salida de parqueos) (Ver detalle)	15.85	M2		
4.18	Verja perimetral en barras cuadradas (Ver detalle)	404.00	M2		
6	MISCELÁNEOS:				
6.01	Seguridad física y equipos	1.00	PA		
6.02	Limpieza continua y final	12.00	MES		

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.
LOTE A (Adenda 1, Resolución 28-2019)**

Nombre del Contratista:
Ubicación: Dajabón

Fecha: 01 de Julio del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL
6.03	Traslado interno de materiales	12.00	MES		
7	ENTRADA INVITADOS Y ACERA FRONTAL EXTERIOR:				
7.01	Suministro y Colocación de grava en acera frontal	72.00	M3		
7.02	Suministro y Colocación de grava en entrada invitados inauguración	36.00	M3		
8	CASETA SISTEMA CONTRA INCENDIO:				
8.01	Excavación	18.53	M3		
8.02	Relleno de Reposición	8.42	M3		
8.03	Bote de Material Excavado	13.15	M3		
8.04	Zapata de muros de 0.20 mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	5.41	M3		
8.05	Columna C1 (0.25 x 0.25) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.88	M3		
8.06	Columna CA (0.20 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.98	M3		
8.07	Viga BNP (0.20 x 0.30) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	1.80	M3		
8.08	Viga V1 (0.25 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.58	M3		
8.09	Viga VA (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	2.48	M3		
8.10	Losa de piso e = 0.15 mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	5.52	M3		
8.11	Losa de techo aligerada (esp.= 0.25 mts), Hormigón Industrial 280 kg/cm2	13.99	M3		
8.12	Pedestal de bombas e = 0.50 mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.49	M3		
8.13	Refuerzo plano, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.50	M3		
8.14	Muros de bloques de 0.20 mts Ø 3/8" a 0.40 mts	71.63	M2		
8.15	Fraguache	143.26	M2		
8.16	Pañete liso en muros	143.26	M2		
8.17	Pañete liso en vigas	25.95	M2		
8.18	Cantos	28.00	ML		
8.19	Fino de techo	50.11	M2		
8.20	Zabaleta	28.46	ML		
8.21	Antepecho h = 0.40 mts	30.06	ML		
8.22	Impermeabilizante de techo (4 mm / 4.00kg/cm2)	50.11	M2		
8.23	Piso pulido	36.81	M2		
8.24	Pintura Acrilica	169.21	M2		
8.25	Puerta de tola (2.60 x 2.10) mts	1.00	UD		
8.26	Ventana (2.60 x 1.00) mts	1.00	UD		
9	SENALIZACION INTERIOR:				
9.01	Letrero en PVC letras cortadas "Hospital Profesor Juan Bosch" 18" en PVC de 1" pintadas en Uretano instaladas con tacos.	1.00	UD		
9.02	Letreros de "Emergencia" 17" letras armadas acrílico rojo y luces led de 50/50 GE	3.00	UD		
9.03	Letrero PVC 1/8" con Vinyl en Zona de evacuación 25 Izq. – 25 Der. 10 x 5"	40.00	UD		
9.04	Letrero PVC 1/8" con Vinyl en "Atención al usuario" "Sala de lectura e interpretación" "Entrada" "Salida" "Area de Internamientos" "Sub-Directorio" 30 x 15"	12.00	UD		
9.05	Letrero PVC 1/8" con Vinyl en "Información" 30 x 10"	2.00	UD		
9.06	Letrero PVC 1/8" con Vinyl , Rótulos 20 x 10"	20.00	UD		
9.07	Letrero PVC 1/8" con Vinyl en "Silencio, no fumar, no comer" 20" x 15"	10.00	UD		
9.08	Letrero PVC 1/8" con Vinyl en Estación de enfermería 24 x 10"	4.00	UD		
9.09	Letrero PVC 1/8" con Vinyl en Recepción 30" x 15"	2.00	UD		
9.10	Letrero PVC 1/8" con Vinyl en Sub-Directorios 24" x 18" de 1/4", 4 tornillos decorativos	8.00	UD		
9.11	Letrero PVC Directorio 36 x 48 ACM y Aluminio con Acrílico de 1/4 en área principal	1.00	UD		
9.12	Letrero PVC 1/8" con Vinyl 15 x 5" para todas las áreas	161.00	UD		
9.13	Letrero PVC 1/8" con Vinyl de 20"x 10", "áreas de cargas" "áreas de descargas" "Laboratorio "	3.00	UD		

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.
LOTE A (Adenda 1, Resolución 28-2019)**

Nombre del Contratista:
Ubicación: Dajabón

Fecha: 01 de Julio del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL
9.14	Letrero PVC 1/8" con Vinyl en letras cortadas "Junta Central Electoral" 8"	1.00	UD		
9.15	Caja de luz SNS 36" x 36"	1.00	UD		
9.16	Letrero PVC 1/8" con Vinyl en Cuarto de Desechos sólidos 20" x 11"	3.00	UD		
9.17	Letrero PVC Pintado 3/8" Grosor en Farmacia 14" PVC letras cortadas	1.00	UD		
9.18	Letrero PVC 1/4" con Vinyl en Salida de emergencia PVC rojo 20" x 10"	3.00	UD		
9.19	Letrero Metal / Vinyl Tola (7) "P" de parqueos 18" x 32" (6) "H" de Hospital 18" x 32" (1) Parqueos de embarazadas 18" x 32" (1) Parqueos de minusválido 18" x 32" (2) Parqueos de motores 18" x 32"	24.00	UD		
9.20	TOLA (2) Entrada 24" x 10" (2) Salida 24" x 10" (1) Entradas peatonales 24" x 10"	5.00	UD		
9.21	Letrero Metal/Vinyl Tola (3) Puntos de encuentros 30" x 24" Seguridad en 1/4"	3.00	UD		
9.22	Mano de obra, producción e instalación	1.00	UD		
10	TOPES DE GRANITO:				
10.01	Bases para topes de granito	1.00	PA		
10.02	Topes de granito	28.00	M2		
SUB-TOTAL EXTERIORES					
	UNIDAD VIH				
1	PRELIMINARES:				
1.01	Replanteo	151.45	M2		
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
2.01	Excavación con retroexcavadora	454.35	M3N		
2.02	Relleno compactado bajo platea h = 2.00 mts (Factor de Espongamiento, 25%)	378.63	M3E		
2.03	Relleno Compactado para piso sobre platea h = 0.55 mts (Factor de Espongamiento, 25%)	104.12	M3E		
2.04	Bote de Escombros	567.94	M3S		
3	HORMIGON ARMADO :				
	Platea (Hormigón Industrial 280 kg / cm2)				
3.01	Hormigón de limpieza e= 5 cm 140 kg/cm²	151.45	M2		
3.02	Hormigon en Platea (h= 45cm) (280 kg/cm2)	68.15	M3		
3.03	Zapata de Columna (1.40 x 1.40) mts, Asumir solo acero ya que esta embebida en platea	13.23	M3		
3.04	Columna C1 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	7.20	M3		
3.05	Viga pórtico Ejes A (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.73	M3		
3.06	Viga pórtico Ejes B y D (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.35	M3		
3.07	Viga pórtico Ejes C (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.60	M3		
3.08	Viga pórtico Ejes E (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.80	M3		
3.09	Viga pórtico Ejes F (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.30	M3		

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.
LOTE A (Adenda 1, Resolución 28-2019)**

Nombre del Contratista:
Ubicación: Dajabón

Fecha: 01 de Julio del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL
3.10	Viga pórtico Ejes 1 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.47	M3		
3.11	Viga pórtico Ejes 2 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.33	M3		
3.12	Viga pórtico Ejes 3 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.21	M3		
3.13	Viga pórtico Ejes 4, 5 y 6 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	1.06	M3		
3.14	Viga V1 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.12	M3		
3.15	Dinteles de (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.69	M3		
3.16	Losa de techo (esp.= 0.15 mts), Hormigón Industrial 280 kg/cm2	91.87	M3		
4	MUROS DE BLOQUES:				
4.01	Blocks de 6" BNP (bastones 3/8 " @ 0.60 mts, serpentinas 2 f 3/8")	34.30	M2		
4.02	Blocks de 6" SNP (bastones 3/8 " @0.60 mts, serpentinas 2 f 3/8")	360.11	M2		
4.03	Antepecho (altura = 0.40 mts) (bastones @ 0.60 mts) .	15.41	M2		
5	TERMINACION DE SUPERFICIE:				
5.01	Fraguache	720.22	M2		
5.02	Careteo	223.53	M2		
5.03	Pañete Muros Interiores	558.43	M2		
5.04	Pañete en muros exterior (mezcla 1:4, dos capas espesor aproximado 3 mm, primera capa de 2Cm y 2da capa de 1 Cm)	161.78	M2		
5.05	Pañete en columnas (mezcla 1:4, dos capas espesor aproximado 3 mm, primera capa de 2Cm y 2da capa de 1 Cm)	36.54	M2		
5.06	Pañete en vigas y techo (mezcla 1:4, dos capas espesor aproximado 3 mm, primera capa de 2Cm y 2da capa de 1 Cm)	186.99	M2		
5.07	Cantos en general.	832.00	M2		
6	TERMINACION DE PISOS:				
6.01	Torta de Nivelación Chapapote de f'c = 280 kgs /cms 2, h = 0.10 mts con malla electrosoldada de 20 x 20	88.09	M2		
6.02	Piso de Porcelanato (Porcelanato compuesto por una sola masa, español. Con Junta entre piezas no mayor a 2 mm sellada con mortero porcelánico. Colocación a nivel, sin resaltes entre las piezas), Ancho 0.60 mts mín. Largo 0.60 mts mín. Espesor 8 mm mín, Tono: Claro, Color: Crema, beige, blanco, Acabado: Mate, AC-01	88.09	M2		
6.03	Zócalos de Porcelanato (0.10 x 0.60) mts, (Zócalo de porcelanato o de otro material con similar característica (igual al piso), Tono: Claro, Color: Crema, beige, blanco, Acabado: Mate, AC-01	171.48	ML		
7	REVESTIMIENTO:				
7.01	Cerámica en Baño (0.30 x 0.60) mts	80.01	M2		
8	PUERTAS:				
8.01	Aluminio y vidrio laminado de seguridad 6 mm, Tono: Claro, Color: Marco Blanco y vidrio, Ancho 1.00 m mínimo Altura 2.10 m, P-3, P-3A	7.00	UD		
8.02	Puerta (2.10 x 1.00) mts, Puerta de aluminio y vidrio doble de 6 mm, con bumper de seguridad incluye laminado según normas mispas	2.00	UD		
9	VENTANAS:				
9.01	Ventanas de corredera blanco vidrio claro laminado de 1/4" P-92	135.58	P2		
9.02	Protectores de Ventanas (Perfil tubular cuadrado de 1 1/2" x 1 1/2")	135.58	P2		
10	PLAFOND:				
10.01	Falso cielo raso, hecho de baldosas de fibra mineral de 2' x 2'x 5/8". Anclaje antisísmico. Anclar a 45 grados en las esquinas, Tono: Claro, Color: Blanco, 2' x 2'x 5/8" (Medidas enpies) DT-01	88.09	M2		

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.
LOTE A (Adenda 1, Resolución 28-2019)**

Nombre del Contratista:
Ubicación: Dajabón

Fecha: 01 de Julio del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL
11	PINTURA:				
11.01	Pintura Base	863.74	M2		
11.02	Pintura Semigloss	863.74	M2		
12	VARIOS:				
12.01	Barra Tipo 1 (Barra apoyo de pared piso 75 cm x 75 cm de Acero Inoxidable 304 de 1 1/4")	3.00	UD		
12.02	Barra Tipo 2 (Barra apoyo abatible 75 cm de Acero Inoxidable 304 de 1 1/4")	3.00	UD		
12.03	Barra Tipo 3 (Barra 45 cm de Acero Inoxidable 304 de 1 1/4")	3.00	UD		
12.04	Juego de Acero Inoxidable en Baños	3.00	UD		
12.05	Terminales para bumpers contraimpacto (Protectores de camillas) modelo 700	57.00	UD		
12.06	Bumpers contraimpacto (protectores de camillas) base de aluminio y revestido de vinyl modelo 700	562.63	PL		
12.07	Protectores de esquinas base de aluminio y revestido de vinyl (2" x 2" x 4")	68.00	UD		
12.08	Limpieza Continua y Final	1.00	PA		
SUB-TOTAL UNIDAD VIH					
	CONSULTORIO TUBERCULOSIS				
1	PRELIMINARES:				
1.01	Replanteo	239.05	M2		
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
2.01	Excavación con equipos	717.15	M3N		
2.02	Relleno compactado bajo platea h= 2.00 mts (Factor de Espongamiento, 25%)	597.63	M3e		
2.03	Relleno Compactado para piso sobre platea h= 0.55 mts (Factor de Espongamiento, 25%)	164.35	M3e		
2.04	Bote de Escombros	932.30	M3e		
3	HORMIGÓN ARMADO:				
	Platea (Hormigón Industrial 280 kg / cm2)				
3.01	Hormigón de limpieza e = 5 cm 140 kg/cm ²	239.05	M2		
3.02	Hormigón en Platea (h = 45 cm) (280 kg/cm2)	107.57	M3		
3.03	Columna C1 (0.25 x 0.25) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.75	M3		
3.04	Columna C2 (0.35 x 0.35) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	2.94	M3		
3.05	Columna C3 (0.30 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.36	M3		
3.06	Columna C4 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.96	M3		
3.07	Viga de amarre (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	3.12	M3		
3.08	Viga Eje A (0.25 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	1.56	M3		
3.09	Viga Eje B y D (0.25 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.19	M3		
3.10	Viga Eje C (0.25 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.41	M3		
3.11	Viga Eje E (0.25 x 0.35) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.55	M3		
3.12	Viga Eje F (0.25 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.42	M3		
3.13	Viga Eje 1 (0.20 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.26	M3		
3.14	Viga Eje 2 (0.25 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.68	M3		
3.15	Viga Eje 3 (0.25 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.91	M3		
3.16	Viga Eje 4 (0.25 x 0.47) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	1.06	M3		
3.17	Viga Eje 5 (0.25 x 0.35) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.70	M3		
3.18	Viga Eje 6 (0.20 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.24	M3		
3.19	Viga V1X (0.25 x 0.37) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.43	M3		
3.20	Viga V2X (0.20 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.10	M3		
3.21	Viga V3X (0.25 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	0.46	M3		
3.22	Dinteles de (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2	1.03	M3		

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.
LOTE A (Adenda 1, Resolución 28-2019)**

Nombre del Contratista:
Ubicación: Dajabón

Fecha: 01 de Julio del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL
3.23	Losa de techo Macisa (esp.= 0.13 mts), Hormigón Industrial 280 kg/cm2	13.05	M3		
3.24	Losa de techo Aligerada (esp.= 0.25 mts), Hormigón Industrial 280 kg/cm2	14.25	M3		
4	MUROS DE BLOQUES:				
4.01	Blocks de 6" BNP (bastones 3/8 " @ 0.60 mts, serpentinas 2 f 3/8")	63.98	M2		
4.02	Blocks de 6" SNP (bastones 3/8 " @ 0.60 mts, serpentinas 2 f 3/8")	671.75	M2		
4.03	Antepecho (altura = 0.40 mts) (bastones @ 0.60 mts) .	23.98	M2		
5	TERMINACION DE SUPERFICIE:				
5.01	Careteo	338.74	M2		
5.01	Fraguache en Muros	1,535.22	M2		
5.01	Pañete Muros Interiores	1,283.39	M2		
5.01	Pañete en muros exterior (mezcla 1:4, dos capas espesor aproximado 3 mm, primera capa de 2 Cm y 2da capa de 1 Cm)	251.83	M2		
5.01	Pañete en columnas (mezcla 1:4, dos capas espesor aproximado 3 mm, primera capa de 2 Cm y 2da capa de 1 Cm)	36.12	M2		
5.01	Pañete en vigas y techo (mezcla 1:4, dos capas espesor aproximado 3 mm, primera capa de 2 Cm y 2da capa de 1 Cm)	302.62	M2		
5.01	Cantos en general.	801.60	ML		
6	TERMINACION DE PISOS:				
6.01	Torta de Hormigón Armado de f'c = 280 kgs /cms 2, h = 0.10 mts con malla electrosoldada de 10 x 10	158.68	M2		
6.02	Piso de Porcelanato (Porcelanato compuesto por una sola masa, español. Con Junta entre piezas no mayor a 2 mm sellada con mortero porcelánico. Colocación a nivel, sin resaltes entre las piezas), Ancho 0.60 mts mín. Largo 0.60 mts mín. Espesor 8 mm mín, Tono: Claro, Color: Crema, beige, blanco, Acabado: Mate, AC-01	158.68	M2		
6.03	Zócalos de Porcelanato (0.10 x 0.60) mts, (Zócalo de porcelanato o de otro material con similar característica (igual al piso), Tono: Claro, Color: Crema, beige, blanco, Acabado: Mate, AC-01	307.88	ML		
7	REVESTIMIENTO:				
7.01	Cerámica en Baño (0.30 x 0.60) mts	96.32	M2		
8	PUERTAS:				
8.01	Polimetal (De polimetal lisa con manubrio de palanca de acero inoxidable), Tono: Claro, Color: Blanco, Ancho 1.00 mts minimo, Altura 2.10 mts en metros, P-6	9.00	UD		
8.02	Puerta (1.10 x 1.00) mts, Puerta de aluminio y vidrio de 6 mm, con bumper de seguridad incluye laminado según normas mispas	1.00	UD		
8.03	Puerta (2.10 x 1.00) mts, Puerta de aluminio y vidrio doble de 6 mm, con bumper de seguridad incluye laminado según normas mispas	2.00	UD		
9	VENTANAS:				
9.01	Ventanas de corredera blanco vidrio claro laminado de 1/4" P92	240.16	P2		
9.02	Protectores De Ventanas (Perfil tubular cuadrado de 1 1/2" x 1 1/2")	240.16	P2		
10	PLAFOND:				
10.01	Suministro y Colocación de Plafond en Fibra Mineral, antihongo (Falso cielo raso, hecho de baldosas de fibra mineral de 2' x 2'x 5/8". Anclaje antisismico. Anclar a 45 grados en las esquinas). DT-01(Falso cielo raso, hecho de baldosas de fibra mineral de 2' x 2'x 5/8". Anclaje antisismico. Anclar a 45 grados en las esquinas). DT-01	158.68	M2		
11	PINTURA:				
11.01	Pintura Base	1,777.65	M2		
11.02	Pintura Semigloss	1,777.65	M2		

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.
LOTE A (Adenda 1, Resolución 28-2019)**

Nombre del Contratista:
Ubicación: Dajabón

Fecha: 01 de Julio del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL
12	VARIOS:				
12.01	Meseta en acero inoxidable T-304 (longitud promedio de analisis 5.5 x 0.6 mts)	39.08	PL		
12.02	Gabinetes de piso en acero inoxidable C-19	39.08	PL		
12.03	Gabinetes de pared en acero inoxidable C-19	39.08	PL		
12.04	Terminales para bumpers contraimpacto (Protectores de camillas) modelo 700	102.00	UD		
12.05	Bumpers contraimpacto (protectores de camillas) base de aluminio y revestido de vinyl modelo 700	1,010.15	PL		
12.06	Protectores de esquinas base de aluminio y revestido de vinyl (2" x 2" x 4")	132.00	UD		
12.07	Limpieza Continua y Final	1.00	PA		
SUB-TOTAL CONSULTORIO TUBERCULOSIS					

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DAJABON, PROV. DAJABON, R.D.
LOTE A (Adenda 1, Resolución 28-2019)**

Nombre del Contratista:
Ubicación: Dajabón

Fecha: 01 de Julio del 2019
Localización: Prov. Dajabón, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL
-----	----------	-------	------	------	-----------

SUB-TOTAL					
------------------	--	--	--	--	--

GASTOS GENERALES

Dirección Técnica	10.00%
Seguros y Fianzas (Según Facturas)	2.00%
Gastos Administrativos	4.00%
Liquidación y Prestaciones Laborales	1.00%
Transporte	2.50%
Supervisión e Inspección de Obras	5.00%
Estudio y Diseño	2.50%
Publicidad	3.00%
ITBIS de la Dirección Técnica	18.00%

SUB-TOTAL					
------------------	--	--	--	--	--

Imprevistos	5.00%
--------------------	--------------

TOTAL GENERAL					
----------------------	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

TOTAL RD\$

TOTAL
RD\$

--

--

--