OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS Y LABORATORIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, REP. DOM.

LOTE A - OBRA CIVIL

Nombre del Constratista: **Fecha: 17 de Septiembre del 2019**

Ubicación: **Localización: Prov. Hato Mayor, R.D.**

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
1	**PRELIMINARES:**					
1.01	Replanteo	384.60	Ml			
1.02	Furgon de Oficina	6.00	meses			
1.03	Baños portatiles (4UD)	6.00	meses			
1.04	Caseta de Materiales	1.00	PA.			
1.05	Fumigación contra Comején	2,600.00	M2			
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA:**					
2.01	Corte Capa Vegetal Mecanico (Esp= 0.20 m). Incluye Traslado de Material	884.00	M3			
2.02	Excavacion para Zapatas de Columnas	690.24	M3			
2.03	Excavacion para Zapatas de Muros	220.26	M3			
2.04	Relleno para Conformar Explanación, incluye Suministro	6,370.00	M3C			
2.05	Bote de Material Corte de capa Vegetal Fv=1.25 @ 5 km	55,250.00	M3-Hm			
2.06	Bote de Material Excavación de Zapatas @ 5 km	55,844.38	M3-Hm			
3	**HORMIGON ARMADO EN:**					
3.01	Hormigon de Limpieza Fc' = 140Kg/cms², en 0.05 m promedio para nivelacion y Proteccion del Acero	29.00	M3			
3.02	Barrera de Vapor PZ + 0.50 AD	3,692.87	M2			
3.03	Hormigon de Nivelacion 0.05	27.01	M2			
3.04	Zapata ZA1, ZA2 de 2.50 x 2.40 x 0.45 m, 10 Ø 3/4" @ 0.24M y 10 Ø 3/4" @ 0.26M F´C=210 Kg/cm2	59.40	M3			
3.05	Zapata ZA3, ZA4, ZA5, ZA6 de 2.70 x 2.60 x 0.50 m, 11 Ø 3/4" @ 0.24M y 11 Ø 3/4" @ 0.25M F´C=210 Kg/cm2	77.22	M3			
3.06	Zapata ZA7 de 2.60 x 2.50 x 0.45 m, 11 Ø 3/4" @ 0.24M y 11 Ø 3/4" @ 0.23M F´C=210 Kg/cm2	5.85	M3			
3.07	Zapata ZA8 de 2.20 x 2.10 x 0.40 m, 7 Ø 3/4" @ 0.32M y 7 Ø 3/4" @ 0.34M F´C=210 Kg/cm2	3.70	M3			
3.08	Zapata ZB1, ZB8 de 2.10 x 2.00 x 0.40 m, 6 Ø 3/4" @ 0.36M y 6 Ø 3/4" @ 0.38M F´C=210 Kg/cm2	16.80	M3			
3.09	Zapata ZB2, ZB3, ZB6, ZB7 de 3.10 x 3.00 x 0.50 m, 15 Ø 3/4" @ 0.20M y 16 Ø 3/4" @ 0.19M F´C=210 Kg/cm2	74.40	M3			
3.10	Zapata ZB4, ZB5 de 3.20 x 3.10 x 0.50 m, 15 Ø 3/4" @ 0.21M y 15 Ø 3/4" @ 0.21M F´C=210 Kg/cm2	19.84	M3			
3.11	Zapata ZE1, Ø 3/4" A/D @ 0.20M	7.02	M3			
3.12	Zapata ZE2 de 3.93 x 2.10 m, Ø 3/4" A/D @ 0.20M	4.95	M3			
3.13	Zapatas de Muros de 0.15 M de 0.45 x 0.25 m, Ø3/8" @0.25 M y 3 Ø 3/8" F´C=210 Kg/cm2	74.70	M3			
3.14	Zapatas de Muros de 0.20 M de 0.60 x 0.25 M, Ø3/8" @0.25 M y 3 Ø 3/8" F´C=210 Kg/cm2	3.00	M3			
3.15	Columna C1 de 0.50 x 0.60, 12 Ø 3/4" 3 Est. Ø 3/8" @ 0.20 M F´C=280 Kg/cm2	100.32	M3			
3.16	Columna C4 de 0.50 x 0.60, 13 Ø 3/4" 3 Est. Ø 3/8" @ 0.20 M F´C=280 Kg/cm2	4.40	M3			
3.17	Columna CE de 0.30 x 0.30, 10 Ø 1/2" 3 Est. Ø 3/8" @ 0.20 M F´C=280 Kg/cm2	3.92	M3			
3.18	Muro ME de 1.83 m x 0.30 m, Ø 1/2" @ 0.15m Est. Ø 3/8" @ 0.20 M F´C=280 Kg/cm2	16.69	M3			
3.19	Viga V1 Pórtico A (0.40 x 0.60 m) 5 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + (Adic. 2 Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	12.77	M3			
3.20	Viga V2 Pórtico B (0.40 x 0.60 m) 4 Ø 1/2"+ 2Ø 1/2" (Adc. 3Ø1/2"), Est.Ø3/8"@0.10 m	12.77	M3			
3.21	Viga V3 Pórtico C (0.40x 0.60 m) 4 Ø 1/2"+ 2Ø 1/2" (Adc. 3Ø1/2"), Est.Ø3/8"@0.10 m	12.77	M3			
3.22	Viga V4 Pórtico D (0.40x 0.60 m) 3 Ø 1/2"+ 2Ø 1/2" (Adc. 1Ø1/2"), Est.Ø3/8"@0.20 m	1.92	M3			
3.23	Viga V5 Pórtico E (0.40x 0.60 m)4 Ø 1/2"+ 2Ø 1/2" (Adc. 3Ø1/2"), Est.Ø3/8"@0.20 m	10.85	M3			
3.24	Viga 6 Pórtico 1 (0.40 x 0.60 m) 4 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + (Adic. 2 Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
3.25	Viga 7 Pórtico 2 (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3 Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	12.77	M3			
3.26	Viga 8 Pórtico 3 (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3 Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	12.77	M3			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS Y LABORATORIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, REP. DOM.

LOTE A - OBRA CIVIL

Nombre del Constratista: **Fecha: 17 de Septiembre del 2019**
Ubicación: **Localización: Prov. Hato Mayor, R.D.**

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
3.27	Viga 9 Pórtico 4 (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø1/2" (Adic. 2Ø 1/2"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
3.28	Viga 10 Pórtico 5 (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø1/2" (Adic. 2Ø 1/2"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
3.29	Viga 11 Pórtico 6 (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
3.30	Viga 12 Pórtico 7 (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
3.31	Viga 13 Pórtico 8 (0.40 x 0.60 m) 4 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" (Adic. 2Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
3.32	Viga VA1 Pórtico A (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	3.01	M3			
3.33	Viga VB1 Pórtico A (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	3.01	M3			
3.34	Viga VA2 Pórtico B(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
3.35	Viga VB2 Pórtico B(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
3.36	Viga VA3 Pórtico C(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
3.37	Viga VB3 Pórtico C(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
3.38	Viga VA4 Pórtico D(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
3.39	Viga VB4 Pórtico D(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
3.40	Viga VA5 Pórtico E(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
3.41	Viga VB5 Pórtico E(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
3.42	Viga VA6 Pórtico F(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 2Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	3.14	M3			
3.43	Viga VB6 Pórtico F(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 2Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	3.14	M3			
3.44	Viga VA7 Pórtico 5(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	7.08	M3			
3.45	Viga VB7 Pórtico 5(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	7.08	M3			
3.46	Viga VA8 Pórtico 3(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	7.84	M3			
3.47	Viga VB8 Pórtico 3(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	7.84	M3			
3.48	Viga VA9 Pórtico 2(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	7.84	M3			
3.49	Viga VB9 Pórtico 2(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	7.84	M3			
3.50	Viga VA10 Pórtico 1(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	6.16	M3			
3.51	Viga VB10 Pórtico 1(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	6.16	M3			
3.52	Viga VE (0.30 x 0.35 m) 3 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + (Adic. 1 Ø 1/2"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	3.73	M3			
3.53	Losa Aligerada	1,939.66	M2			
3.54	Losa Entrada Ø 1/2" A/C @ 0.12 M y Ø1/2" @ 0.17 M (Adic. Ø 1/2 @ 0.12 M)	7.44	M3			
3.55	Junta de Expansión	856.96	ML			
3.56	Dinteles	7.96	M3			
3.57	Rampa de Escalera (Arranque)	12.36	M3			
3.58	Rampa para Minusvalidos	4.12	M3			
4	**MUROS DE BLOQUES:**					
4.01	Muros de Blocks BNP	335.84	M2			
4.02	Muros de Blocks de 0.20 m SNP	1,105.46	M2			
4.03	Muros de Blocks de 0.10 m SNP	670.28	M2			
5	**TERMINACION DE SUPERFICIE:**					
5.01	Pañete Liso Interior en Muros	2,210.92	M2			
5.02	Pañete Exterior	1,340.56	M2			
5.03	Pañete en Techos, Vigas	2,553.60	M2			
5.04	Cantos	1,462.60	M.L.			
5.05	Pañete en Columnas	455.84	M2			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS Y LABORATORIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, REP. DOM.

LOTE A - OBRA CIVIL

Nombre del Constratista: **Fecha: 17 de Septiembre del 2019**
Ubicación: **Localización: Prov. Hato Mayor, R.D.**

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
5.06	Fraguache	6,105.08	m2			
5.07	Pañete en Vigas	167.92	m2			
6	**TERMINACION DE PISOS:**					
6.01	Piso de Porcelanato (0.50 x 0.50) mts.	2,820.70	M2			
6.02	Zocalos de Porcelanato (0.07 x 0.50) Mts	596.90	ML			
6.03	Torta de Piso	2,553.60	m2			
7	**TERMINACION DE ESCALERAS:**					
7.01	Escalones de Granito Fondo Blanco	179.60	M.L.			
7.02	Zocalos de Granito Fondo Blanco en Escalones	51.68	M.L.			
7.03	Baranda de Acero inoxidable de 2" y proteccion de 1"	22.20	Ml			
8	**REVESTIMIENTOS EN PAREDES DE BAÑOS:**					
8.01	Ceramica 0.15 x 0.20 Mts. Blanco Brillante	112.52	M2			
9	**PINTURAS:**					
9.01	Economica en Techo	2,553.60	M2			
9.02	Acrilica en Muros Ext. e Int.	3,551.48	M2			
10	**PLAFOND**					
10.01	Plafond PVC	327.00	M2			
11	**PUERTAS**					
11.01	Puerta (P9)Polimetal con Visor de 1.30 m x 2.10 m	23.00	uds			
11.02	Puerta (P10)Polimetal lisa de 0.80 m x 2.10 m	2.00	uds			
11.03	Puerta (P11)Polimetal lisa de 1.00 m x 2.10 m	6.00	uds			
11.04	Puerta (P12)Polimetal Doble batiente con Visor doble color azul de 2.00 m x 2.10 m	3.00	uds			
11.05	Puerta (P13)Polimetal Doble batiente con Visor doble color azul de 1.25 m x 2.10 m	2.00	uds			
12	**VENTANAS**					
12.01	Ventana Proyectada (V10) de Aluminio y Vidrio de 1.80 m x 6.80 m	1,317.02	P2			
12.02	Ventana Proyectada (V11) de Aluminio y Vidrio de 1.80 m x 6.95 m	1,615.29	P2			
12.03	Ventana Proyectada (V12) de Aluminio y Vidrio de 0.60 m x 2.40 m	61.98	P2			
12.04	Ventana Proyectada (V13) de Aluminio y Vidrio de 0.60 m x 3.65 m	541.98	P2			
13	**HERRERIA**					
13.01	Louvers metálicos	247.77	m2			
14	**MESETAS LABORATORIOS**					
14.01	Laboratorio de física (3.84x1.21) m (con pared sin revestimiento, forro de cerámica 0.20x0.20 m blanca, Sin fregadero , tramo de madera, piso y zocalo, pared de bloques, losa de H.A. forrada de cerámica, relleno compactado, tomacorriente, puerta)	6.00	ud			
14.02	Laboratorio de física (3.00x1.21) m (con pared sin revestimiento, forro de cerámica 0.20x0.20 m blanca, Sin fregadero , tramo de madera, piso y zocalo, pared de bloques, losa de H.A. forrada de cerámica, relleno compactado, tomacorriente, puerta)	2.00	ud			
14.03	Laboratorio de ciencias (3.84x1.21) m (con pared sin revestimiento, forro de cerámica 0.20x0.20 m blanca, Sin fregadero , tramo de madera, piso y zocalo, pared de bloques, losa de H.A. forrada de cerámica, relleno compactado, tomacorriente, puerta)	15.00	ud			
14.04	Laboratorio de ciencias (3.00x1.21) m (con pared sin revestimiento, forro de cerámica 0.20x0.20 m blanca, Sin fregadero , tramo de madera, piso y zocalo, pared de bloques, losa de H.A. forrada de cerámica, relleno compactado, tomacorriente, puerta)	5.00	ud			
	SUB-TOTAL PRIMER PISO					-
	SEGUNDO PISO					

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS Y LABORATORIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, REP. DOM.

LOTE A - OBRA CIVIL

Nombre del Constratista: **Fecha: 17 de Septiembre del 2019**

Ubicación: **Localización: Prov. Hato Mayor, R.D.**

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
1	**HORMIGON ARMADO EN:**					
1.01	Columna C1 de 0.50 x 0.60, 12 Ø 3/4" 3 Est. Ø 3/8" @ 0.20 M F´C=280 Kg/cm2	79.80	M3			
1.02	Columna C4 de 0.50 x 0.60, 13 Ø 3/4" 3 Est. Ø 3/8" @ 0.20 M F´C=280 Kg/cm2	3.50	M3			
1.03	Viga V1 Pórtico A (0.40 x 0.60 m) 5 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + (Adic. 2 Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	12.77	M3			
1.04	Viga V2 Pórtico B (0.40 x 0.60 m) 4 Ø 1/2"+ 2Ø 1/2" (Adc. 3Ø1/2"), Est.Ø3/8"@0.10 m	12.77	M3			
1.05	Viga V3 Pórtico C (0.40x 0.60 m) 4 Ø 1/2"+ 2Ø 1/2" (Adc. 3Ø1/2"), Est.Ø3/8"@0.10 m	12.77	M3			
1.06	Viga V4 Pórtico D (0.40x 0.60 m) 3 Ø 1/2"+ 2Ø 1/2" (Adc. 1Ø1/2"), Est.Ø3/8"@0.20 m	1.20	M3			
1.07	Viga V5 Pórtico E (0.40x 0.60 m)4 Ø 1/2"+ 2Ø 1/2" (Adc. 3Ø1/2"), Est.Ø3/8"@0.20 m	10.85	M3			
1.08	Viga 6 Pórtico 1 (0.40 x 0.60 m) 4 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + (Adic. 2 Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.09	Viga 7 Pórtico 2 (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3 Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	12.77	M3			
1.10	Viga 8 Pórtico 3 (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3 Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	12.77	M3			
1.11	Viga 9 Pórtico 4 (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø1/2" (Adic. 2Ø 1/2"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.12	Viga 10 Pórtico 5 (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø1/2" (Adic. 2Ø 1/2"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.13	Viga 11 Pórtico 6 (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.14	Viga 12 Pórtico 7 (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.15	Viga 13 Pórtico 8 (0.40 x 0.60 m) 4 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" (Adic. 2Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.16	Viga VA1 Pórtico A (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	3.01	M3			
1.17	Viga VB1 Pórtico A (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	3.01	M3			
1.18	Viga VA2 Pórtico B(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.19	Viga VB2 Pórtico B(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.20	Viga VA3 Pórtico C(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.21	Viga VB3 Pórtico C(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.22	Viga VA4 Pórtico D(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.23	Viga VB4 Pórtico D(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.24	Viga VA5 Pórtico E(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.25	Viga VB5 Pórtico E(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.26	Viga VA6 Pórtico F(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 2Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	3.14	M3			
1.27	Viga VB6 Pórtico F(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 2Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	3.14	M3			
1.28	Viga VA7 Pórtico 5(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	7.08	M3			
1.29	Viga VB7 Pórtico 5(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	7.08	M3			
1.30	Viga VA8 Pórtico 3(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	7.84	M3			
1.31	Viga VB8 Pórtico 3(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	7.84	M3			
1.32	Viga VA9 Pórtico 2(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	7.84	M3			
1.33	Viga VB9 Pórtico 2(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	7.84	M3			
1.34	Viga VA10 Pórtico 1(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	6.16	M3			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS Y LABORATORIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, REP. DOM.

LOTE A - OBRA CIVIL

Nombre del Constratista: **Fecha: 17 de Septiembre del 2019**
Ubicación: **Localización: Prov. Hato Mayor, R.D.**

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
1.35	Viga VB10 Pórtico 1(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	6.16	M3			
1.36	Losa Aligerada	1,939.66	M2			
1.37	Junta de Expansión	856.96	ML			
1.38	Dinteles	7.96	M3			
1.39	Rampa de Escalera (Arranque)	12.36	M3			
2	**MUROS DE BLOQUES:**					
2.01	Muros de Blocks de 0.20 m SNP	16.06	M2			
2.02	Muros de Blocks de 0.15 m SNP	1,517.87	M2			
2.03	Muros de Blocks de 0.10 m SNP	13.39	M2			
3	**TERMINACION DE SUPERFICIE:**					
3.01	Pañete Liso Interior en Muros	1,610.09	M2			
3.02	Pañete Exterior	825.25	M2			
3.03	Pañete en Techos, Vigas	2,773.91	M2			
3.04	Cantos	2,375.52	M.L.			
3.05	Pañete en Columnas	366.57	M2			
3.06	Fraguache	5,209.25	m2			
4	**TERMINACION DE PISOS:**					
4.01	Piso de Porcelanato (0.50 x 0.50) mts.	2,773.91	M2			
4.02	Zocalos de Porcelanato (0.07 x 0.50) Mts	1,078.52	ML			
4.03	Torta de Piso	2,773.91	m2			
4.04	Piso de Ceramica en Baños	106.12	m2			
5	**TERMINACION DE ESCALERAS:**					
5.01	Escalones de Granito Fondo Blanco	179.60	M.L.			
5.02	Zocalos de Granito Fondo Blanco en Escalones	51.68	M.L.			
5.03	Baranda de Acero inoxidable de 2" y proteccion de 1"	22.20	Ml			
6	**REVESTIMIENTOS EN PAREDES DE BAÑOS:**					
6.01	Ceramica 0.15 x 0.20 Mts. Blanco Brillante	159.96	M2			
7	**PINTURAS:**					
7.01	Economica en Techo	2,773.91	M2			
7.02	Acrilica en Muros Ext. e Int.	2,801.91	M2			
8	**PLAFOND**					
8.01	Plafond PVC	327.00	M2			
9	**PUERTAS**					
9.01	Puerta (P9)Polimetal con Visor de 1.30 m x 2.10 m	23.00	uds			
9.02	Puerta (P10)Polimetal lisa de 0.80 m x 2.10 m	2.00	uds			
9.03	Puerta (P11)Polimetal lisa de 1.00 m x 2.10 m	6.00	uds			
9.04	Puerta (P12)Polimetal Doble batiente con Visor doble color azul de 2.00 m x 2.10 m	3.00	uds			
9.05	Puerta (P13)Polimetal Doble batiente con Visor doble color azul de 1.25 m x 2.10 m	2.00	uds			
10	**VENTANAS**					
10.01	Ventana Proyectada (V10) de Aluminio y Vidrio de 1.80 m x 6.80 m	1,317.02	P2			
10.02	Ventana Proyectada (V11) de Aluminio y Vidrio de 1.80 m x 6.95 m	1,615.29	P2			
10.03	Ventana Proyectada (V12) de Aluminio y Vidrio de 0.60 m x 2.40 m	61.98	P2			
10.04	Ventana Proyectada (V13) de Aluminio y Vidrio de 0.60 m x 3.65 m	541.98	P2			
11	**HERRERIA**					
11.01	Louvers metálicos	247.77	m2			
	SUB-TOTAL SEGUNDO PISO					-
	TERCER PISO					
1	**HORMIGON ARMADO EN:**					
1.01	Columna C1 de 0.50 x 0.60, 12 Ø 3/4" 3 Est. Ø 3/8" @ 0.20 M F´C=280 Kg/cm2	93.48	M3			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS Y LABORATORIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, REP. DOM.

LOTE A - OBRA CIVIL

Nombre del Constratista: **Fecha: 17 de Septiembre del 2019**

Ubicación: **Localización: Prov. Hato Mayor, R.D.**

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
1.02	Columna C4 de 0.50 x 0.60, 13 Ø 3/4" 3 Est. Ø 3/8" @ 0.20 M F´C=280 Kg/cm2	4.10	M3			
1.03	Viga V1 Pórtico A (0.40 x 0.60 m) 5 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + (Adic. 2 Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	12.77	M3			
1.04	Viga V2 Pórtico B (0.40 x 0.60 m) 4 Ø 1/2"+ 2Ø 1/2" (Adc. 3Ø1/2"), Est.Ø3/8"@0.10 m	12.77	M3			
1.05	Viga V3 Pórtico C (0.40x 0.60 m) 4 Ø 1/2"+ 2Ø 1/2" (Adc. 3Ø1/2"), Est.Ø3/8"@0.10 m	12.77	M3			
1.06	Viga V4 Pórtico D (0.40x 0.60 m) 3 Ø 1/2"+ 2Ø 1/2" (Adc. 1Ø1/2"), Est.Ø3/8"@0.20 m	1.92	M3			
1.07	Viga V5 Pórtico E (0.40x 0.60 m)4 Ø 1/2"+ 2Ø 1/2" (Adc. 3Ø1/2"), Est.Ø3/8"@0.20 m	10.85	M3			
1.08	Viga 6 Pórtico 1 (0.40 x 0.60 m) 4 Ø 1/2" + 2 Ø 1/2" + (Adic. 2 Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.09	Viga 7 Pórtico 2 (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3 Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	12.77	M3			
1.10	Viga 8 Pórtico 3 (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3 Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	12.77	M3			
1.11	Viga 9 Pórtico 4 (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø1/2" (Adic. 2Ø 1/2"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.12	Viga 10 Pórtico 5 (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø1/2" (Adic. 2Ø 1/2"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.13	Viga 11 Pórtico 6 (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.14	Viga 12 Pórtico 7 (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.15	Viga 13 Pórtico 8 (0.40 x 0.60 m) 4 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" (Adic. 2Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.16	Viga VA1 Pórtico A (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	3.01	M3			
1.17	Viga VB1 Pórtico A (0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	3.01	M3			
1.18	Viga VA2 Pórtico B(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.19	Viga VB2 Pórtico B(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.20	Viga VA3 Pórtico C(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.21	Viga VB3 Pórtico C(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.22	Viga VA4 Pórtico D(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.23	Viga VB4 Pórtico D(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.24	Viga VA5 Pórtico E(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.25	Viga VB5 Pórtico E(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	5.38	M3			
1.26	Viga VA6 Pórtico F(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 2Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	3.14	M3			
1.27	Viga VB6 Pórtico F(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 2Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	3.14	M3			
1.28	Viga VA7 Pórtico 5(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	7.08	M3			
1.29	Viga VB7 Pórtico 5(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	7.08	M3			
1.30	Viga VA8 Pórtico 3(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	7.84	M3			
1.31	Viga VB8 Pórtico 3(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	7.84	M3			
1.32	Viga VA9 Pórtico 2(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	7.84	M3			
1.33	Viga VB9 Pórtico 2(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 3 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.10 m	7.84	M3			
1.34	Viga VA10 Pórtico 1(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	6.16	M3			
1.35	Viga VB10 Pórtico 1(0.40 x 0.60 m) 2 Ø 1/2" + 2 Ø 3/4" + 2 Ø1/2" (Adic. 3Ø 3/4"), Est.Ø 3/8"@ 0.20 m	6.16	M3			
1.36	Losa Aligerada	1,939.66	M2			
1.37	Junta de Expansión	869.56	ML			
1.38	Dinteles	7.96	M3			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS Y LABORATORIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, REP. DOM.

LOTE A - OBRA CIVIL

Nombre del Constratista: **Fecha: 17 de Septiembre del 2019**
Ubicación: **Localización: Prov. Hato Mayor, R.D.**

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
1.39	Rampa de Escalera (Arranque)	12.36	M3			
2	**MUROS DE BLOQUES:**					
2.01	Muros de Blocks de 0.20 m SNP	16.06	M2			
2.02	Muros de Blocks de 0.15 m SNP	1,517.87	M2			
2.03	Muros de Blocks de 0.10 m SNP	13.39	M2			
3	**TERMINACION DE SUPERFICIE:**					
3.01	Pañete Liso Interior en Muros	1,610.09	M2			
3.02	Pañete Exterior	825.25	M2			
3.03	Pañete en Techos, Vigas	2,773.91	M2			
3.04	Cantos	2,375.52	M.L.			
3.05	Pañete en Columnas	366.57	M2			
3.06	Fraguache	5,209.25	m2			
4	**TERMINACION DE PISOS:**					
4.01	Piso de Porcelanato (0.50 x 0.50) mts.	2,773.91	M2			
4.02	Zocalos de Porcelanato (0.07 x 0.50) Mts	1,078.52	ML			
4.03	Torta de Piso	2,773.91	m2			
4.04	Piso de Ceramica en Baños	106.12	m2			
5	**TERMINACION DE ESCALERAS:**					
5.01	Escalones de Granito Fondo Blanco	179.60	M.L.			
5.02	Zocalos de Granito Fondo Blanco en Escalones	51.68	M.L.			
5.03	Baranda de Acero inoxidable de 2" y proteccion de 1"	22.20	Ml			
6	**REVESTIMIENTOS EN PAREDES DE BAÑOS:**					
6.01	Ceramica 0.15 x 0.20 Mts. Blanco Brillante	159.96	M2			
7	**PINTURAS:**					
7.01	Economica en Techo	2,773.91	M2			
7.02	Acrilica en Muros Ext. e Int.	2,801.91	M2			
8	**PLAFOND**					
8.01	Plafond PVC	327.00	M2			
9	**PUERTAS**					
9.01	Puerta (P9)Polimetal con Visor de 1.30 m x 2.10 m	23.00	uds			
9.02	Puerta (P10)Polimetal lisa de 0.80 m x 2.10 m	2.00	uds			
9.03	Puerta (P11)Polimetal lisa de 1.00 m x 2.10 m	6.00	uds			
9.04	Puerta (P12)Polimetal Doble batiente con Visor doble color azul de 2.00 m x 2.10 m	3.00	uds			
9.05	Puerta (P13)Polimetal Doble batiente con Visor doble color azul de 1.25 m x 2.10 m	2.00	uds			
10	**VENTANAS**					
10.01	Ventana Proyectada (V10) de Aluminio y Vidrio de 1.80 m x 6.80 m	1,317.02	P2			
10.02	Ventana Proyectada (V11) de Aluminio y Vidrio de 1.80 m x 6.95 m	1,615.29	P2			
10.03	Ventana Proyectada (V12) de Aluminio y Vidrio de 0.60 m x 2.40 m	61.98	P2			
10.04	Ventana Proyectada (V13) de Aluminio y Vidrio de 0.60 m x 3.65 m	541.98	P2			
13	**HERRERIA**					
13.01	Louvers metálicos	256.33	m2			
	SUB-TOTAL TERCER PISO					-
	CUARTO PISO O CASETA PARA MANTENIMIENTOS					
1	**MUROS DE BLOQUES:**					
1.01	Muros de Blocks de 0.15 m SNP	66.18	M2			
2	**TERMINACION DE SUPERFICIE:**					
2.01	Pañete Liso Interior en Muros	66.18	M2			
2.02	Pañete Exterior	66.18	M2			
2.03	Pañete en Techos, Vigas	42.23	M2			
2.04	Cantos	8.40	M.L.			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS Y LABORATORIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, REP. DOM.

LOTE A - OBRA CIVIL

Nombre del Constratista: **Fecha: 17 de Septiembre del 2019**
Ubicación: **Localización: Prov. Hato Mayor, R.D.**

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
2.05	Fraguache	174.58	m2			
3	**TERMINACION DE PISOS:**					
3.01	Torta de Piso	42.23	m2			
3.02	Piso de Ceramica en Baños	42.23	m2			
4	**TERMINACION DE ESCALERAS:**					
4.01	Escalones de Granito Fondo Blanco	96.00	M.L.			
4.02	Zocalos de Granito Fondo Blanco en Escalones	11.48	M.L.			
4.03	Baranda de Acero inoxidable de 2" y proteccion de 1"	8.10	Ml			
5	**PINTURAS:**					
5.01	Economica en Techo	42.23	M2			
5.02	Acrilica en Muros Ext. e Int.	132.35	M2			
6	**PUERTAS**					
6.01	Puerta (P11)Polimetal lisa de 1.00 m x 2.10 m	1.00	uds			
7	**HERRERIA**					
7.01	Proteccion de puertas	22.60	P2			
	SUB-TOTAL CUARTO PISO O CASETA PARA MANTENIMIENTOS					-
	CISTERNA 13.20 x 17.90 x 3.56 m					
1	**PRELIMINARES**					
1.01	Replanteo y control topográfico	320.00	M2			
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
2.01	Excavación con retro excavadora	1,280.00	M3			
2.02	Relleno de reposición	221.43	M3			
2.03	Bote de material sobrante de excavación	1,217.35	M3			
3	**HORMIGON ARMADO EN: (FC = 280 KG/CM2 INDUSTRIAL):**					
3.01	Losa de fondo e = 0.40 mts	128.00	M3			
3.02	Losa de techo e = 0.16 mts (3/8" @ 0.20 mts AD)	51.20	M3			
3.03	Viga V1 (0.30 x 0.60) mts	10.80	M3			
3.04	Viga V2 (0.40 x 0.60) mts	4.30	M3			
3.05	Viga refuerzo (solo incluye acero y m. o. acero)	1.34	M3			
3.06	Columna C1 ----0.30 x 0.55 m	4.95	M3			
3.07	Columna C2 ----0.30 x 0.70 m	3.74	M3			
3.08	Muro hormigon 0.40 mts	103.38	M3			
4	**TERMINACION DE SUPERFICIE EN:**					
4.01	Pañete interior pulido	258.46	M2			
4.02	Pañete Pulido en piso	320.00	M2			
4.03	Fraguache	578.46	M2			
4.04	Zabaleta	240.76	ML			
5	**MISCELANEOS:**					
5.01	Sum. e instalación tapa de acero (0.60 x 0.60) mts	2.00	UD			
	SUB-TOTAL CISTERNA					-
	SUB TOTAL GENERAL					

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE AULAS Y LABORATORIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD-HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR, REP. DOM.

LOTE A - OBRA CIVIL

Nombre del Constratista: **Fecha: 17 de Septiembre del 2019**
Ubicación: **Localización: Prov. Hato Mayor, R.D.**

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
	GASTOS GENERALES					
	Beneficios	10.00%				
	ITBIS del Beneficio	18.00%				
	Gastos Administrativos	4.00%				
	Seguros y Fianzas	2.00%				
	Liquidación y Prestaciones	1.00%				
	Publicidad	3.00%				
	Transporte	2.50%				
	Supervisión e Inspección Obras	5.00%				
	Estudios y Diseños	5.00%				
	TOTAL GENERAL					
	Imprevistos	**5.00%**				
	TOTAL GENERAL					