



No. EXPEDIENTE
<b>OISOE-LPN-006-2019</b>
No. DOCUMENTO



**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO**  
"Año de la Innovación y la Competitividad"

13 de diciembre de 2019

**"Unidad Operativa de Compras y Contrataciones"**  
**CIRCULAR DE RESPUESTAS Y/O AVISOS A LOS OFERENTES**

CIRCULAR No. (3)

Del proceso de Licitación Pública Nacional: **OISOE-LPN-006-2019**, para la contratación de la construcción de la "**Primera Etapa de la Ciudad Universitaria CURHAMA (Centro Universitario Regional UASD- Hato Mayor)**". La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, les informa:

Número	Pregunta																		
1.	<p>En la Resolución Núm. 63-2019 que nos enviaron declaran (en la Pág. 9) que existe la debida provisión de un fondo de RD\$233, 400,998.95 para la realización de esta primera etapa. Sin embargo, dentro de los demás documentos que nos enviaron, la hoja "<b>Adenda 2. (Pres nuevo estimado) Resumen UASD de Hato Mayor (ADENDA)</b>" indica los siguientes montos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>PRESUPUESTO</th> <th>SUB-TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1</b></td> <td><b>Lote A</b> (Obra Civil del Bloque de Aulas y Laboratorios)</td> <td>185,029,228.69</td> </tr> <tr> <td><b>2</b></td> <td><b>Lote B</b> (Suministro e Instalación Hidrosanitaria del Bloque de Aulas)</td> <td>9,639,752.23</td> </tr> <tr> <td><b>3</b></td> <td><b>Lote C</b> (Suministro e Instalación Climatización General)</td> <td>20,903,212.50</td> </tr> <tr> <td><b>4</b></td> <td><b>Lote D</b> (Suministro e Instalaciones Eléctricas General)</td> <td>33,271,081.25</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Total General:</b></td> <td><b>248,843,274.68</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>¿Pueden confirmarnos cuál es el monto a considerar como referencia para la propuesta?</b></p> <p><b>Respuesta:</b> los montos a tomar en cuenta para las propuestas son los montos de la Adenda no.2 (<b>Pres) Resumen UASD de Hato Mayor (ADENDA)</b>.</p>	No.	PRESUPUESTO	SUB-TOTAL	<b>1</b>	<b>Lote A</b> (Obra Civil del Bloque de Aulas y Laboratorios)	185,029,228.69	<b>2</b>	<b>Lote B</b> (Suministro e Instalación Hidrosanitaria del Bloque de Aulas)	9,639,752.23	<b>3</b>	<b>Lote C</b> (Suministro e Instalación Climatización General)	20,903,212.50	<b>4</b>	<b>Lote D</b> (Suministro e Instalaciones Eléctricas General)	33,271,081.25		<b>Total General:</b>	<b>248,843,274.68</b>
No.	PRESUPUESTO	SUB-TOTAL																	
<b>1</b>	<b>Lote A</b> (Obra Civil del Bloque de Aulas y Laboratorios)	185,029,228.69																	
<b>2</b>	<b>Lote B</b> (Suministro e Instalación Hidrosanitaria del Bloque de Aulas)	9,639,752.23																	
<b>3</b>	<b>Lote C</b> (Suministro e Instalación Climatización General)	20,903,212.50																	
<b>4</b>	<b>Lote D</b> (Suministro e Instalaciones Eléctricas General)	33,271,081.25																	
	<b>Total General:</b>	<b>248,843,274.68</b>																	

2. **En el listado de partida de la ADENDA #2 Lote A, no aparece el tope de las mesetas de la cocina, pero en la hoja "ADENDA 2 – 09 – ESPECIFICACIONES GENERALES" indica que los topos de meseta son en granito natural, pero esta partida no está en el nuevo listado. ¿Cómo vamos a proceder?**


**Respuesta:** las Mesetas están contempladas a todo costo como parte de las actividades para entregar las mismas terminadas.

3. **En el listado de partida de la ADENDA #2 Lote A, no aparecen los accesorios de baño, pero en la hoja "ADENDA 2 – 09 – ESPECIFICACIONES GENERALES" indica que los accesorios de baño como jaboneras, dispensadores de papel, son el acero inoxidable, pero esta partida no está en el nuevo listado. ¿Cómo vamos a proceder?**

**Respuesta:** esta partida se encuentra en el Lote B, en Aparatos Sanitarios y Accesorios.

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			
<b>1</b>	<b>APARATOS SANITARIOS:</b>		
1.01	Suministro e instalación de Inodoro fluxómetro, inc. accesorios de instalación	60.00	UD
1.02	Suministro e instalación Lavamanos ovalin en cerámica vitrificada, inc. accesorios de instalación	36.00	UD
1.03	Suministro e instalación Lavamanos para discapacitados, inc. accesorios de instalación	12.00	UD
1.04	Suministro e instalación de Orinales fluxómetro, inc. accesorios de instalación	18.00	UD
1.05	Suministro e Instalación de Fregadero sencillo de acero inoxidable en laboratorios, incluye accesorios	28.00	UD
1.06	Suministro e instalación Llave de chorro 3/4" en jardines, incluye accesorios de instalación	3.00	UD
1.07	Suministro e instalación Llave de chorro 3/4" en vertederos, incluye accesorios de instalación	6.00	UD
<b>2</b>	<b>INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑO:</b>		
2.01	Papelera de Acero Inoxidable	60.00	UD
2.02	Dispensador De Toallas De Papel	12.00	UD
2.03	Dispensador De Jabón Liquido de Acero Inoxidable	24.00	UD
2.04	Suministro e Instalación de Barra Tipo 1 (Barra apoyo de pared piso 75 cm x 75 cm de Acero Inoxidable 304 de 1 1/4")	12.00	UD
2.05	Suministro e Instalación de Barra Tipo 2 (Barra apoyo abatible 75 cm de Acero Inoxidable 304 de 1 1/4")	12.00	UD
2.06	Suministro e Instalación de Barra Tipo 3 (Barra 45 cm de Acero Inoxidable 304 de 1 1/4")	12.00	UD

<p>4.</p>	<p><b>En la hoja "ADENDA 2 – 09 – ESPECIFICACIONES GENERALES" hay especificaciones de las áreas exteriores y parqueos, sin embargo, en el nuevo listado de partidas del Lote A, no tenemos aceras, ni paragomas. De hecho, en el presupuesto completo no hay un capítulo de AREAS EXTERIORES Y PARQUEOS. ¿Cómo vamos a proceder?</b></p> <p><b>Respuesta:</b> durante este Proceso de Licitación no se contemplarán los trabajos en exteriores, se realizarán en la segunda etapa del mismo.</p>
<p>5.</p>	<p><b>Muy cortésmente solicitamos la siguiente información, en la partida siguiente, significado de "NSP", características? 5.02 Impermeabilización de Superficies Internas NSP.</b></p> <p><b>Respuesta:</b> NSP, significa productos válidos para el manejo de agua potable por normas internacionales.</p>
<p>6.</p>	<p><b>Muy cortésmente solicitamos la verificación de la secciones de la viga v1 v2 de la cisterna a ver si son correctas. ¿Estas vigas tienen sección 40x60?</b></p> <p><b>Respuesta:</b> la sección de la viga v1 de la cisterna es de 0.30x0.6m y la viga v2 es de 0.4x0.6m.</p>

  
**Dr. Eric Hazim**

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC)

