

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS), DISTRITO NACIONAL, R.D.

Nombre del Contratista:

Fecha:

Ubicación:

Localización: Santo Domingo Este, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.01	Retiro y traslado de mobiliarios y equipos	35.00	UD			
1.02	Almacenamiento y protección de equipos de data	25.00	UD			
1.03	Protección de mobiliarios fijos existentes	1.00	PA			
1.04	Reubicación de mobiliario fijos existentes	20.00	UD			
1.05	Desmante de unidades de aire acondicionado split y resane de zona en la que estaba colocado	12.00	UD			
	SUB-TOTAL					
	DEMOLICIONES Y REMOCIÓN					
1	DEMOLICIONES Y REMOCIÓN 2DO NIVEL					
1.01	Demolición y bote de muros en sheetrock	107.72	M2			
1.02	Remoción y bote plafón comercial 60x60	227.24	M2			
1.03	Remoción y bote de piso de cerámica	23.71	M2			
1.04	Remoción y bote de revestimiento en pared	49.20	M2			
1.05	Desinstalación y bote inodoro	4.00	UD			
1.06	Desinstalación y bote lavamanos	4.00	UD			
1.07	Desinstalación y bote de espejo de pared	4.00	UD			
1.08	Desinstalación y bote de módulo divisorio de baño	2.00	UD			
1.09	Desinstalación y bote de puerta	4.00	UD			
2	DEMOLICIONES Y REMOCIÓN 3ER NIVEL					
2.01	Demolición y bote de muros en sheetrock	74.88	M2			
2.01	Remoción y bote plafón comercial 60x60	106.16	M2			
2.01	Remoción y bote de piso de cerámica	3.87	M2			
2.01	Remoción y bote de revestimiento en pared	16.72	M2			
2.01	Desinstalación y bote inodoro	2.00	UD			
2.01	Desinstalación y bote lavamanos	2.00	UD			
2.01	Desinstalación y bote de espejo de pared	2.00	UD			
2.01	Desinstalación y de módulo divisorio de baño	1.00	UD			
2.01	Desinstalación y bote de puerta	7.00	UD			
3	DEMOLICIONES Y REMOCIÓN 5TO NIVEL					
3.01	Demolición y bote de muros en sheetrock	98.45	M2			
3.02	Demolición y bote de techo en sheetrock	33.24	M2			
3.03	Remoción y bote plafón comercial 60x60	148.11	M2			
3.04	Remoción y bote de piso de cerámica	23.71	M2			
3.05	Remoción y bote de revestimiento en pared	49.20	M2			
3.06	Remoción y bote de piso de madera laminada	29.43	M2			
3.07	Desinstalación y bote inodoro	4.00	UD			
3.08	Desinstalación y bote lavamanos	4.00	UD			
3.09	Desinstalación y bote de espejo de pared	4.00	UD			
3.10	Desinstalación y bote de módulo divisorio de baño	2.00	UD			
3.11	Desinstalación y bote de puerta	3.00	UD			
	SUB-TOTAL DEMOLICIONES					
	INSTALACIONES EN BAÑOS					
1	INSTALACIONES EN BAÑO CABALLEROS 2DO. NIVEL					
1.01	Suministro y colocación de espejo rectangular -Dimensiones: 0.4 m ancho; 0.8 m alto.	2.00	UD			
1.02	Suministro y colocación de inodoro oval. (Color blanco)	2.00	UD			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS), DISTRITO NACIONAL, R.D.

Nombre del Contratista:

Fecha:

Ubicación:

Localización: Santo Domingo Este, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
1.03	Suministro y colocación de lavamanos sobre cubierta en Cerámica vitrificadal, con llave sencilla monomando. (Color blanco)	2.00	UD			
1.04	Suministro y colocación de tope en granito natural -Dimensiones: 1.30 m largo; 1.10 m ancho. (Color gris)	1.00	UD			
1.05	Suministro y colocación de dispensador de jabón liquido Familia. (Color blanco)	1.00	UD			
1.06	Suministro y colocación de dispensador de papel toalla Familia. (Color blanco)	1.00	UD			
1.07	Suministro y colocación de dispensador de papel de baño Familia. (Color blanco)	2.00	UD			
1.08	Suministro y colocación de módulo de baño con dos puertas y un panel divisorio en PVC. -Dimensión puerta: 0.7 m ancho; 1.6 m alto. -Dimensión panel: 1.17 m ancho; 1.6 m alto.	1.00	UD			
1.09	Suministro y colocación de colgador de metal (para colocar en las puertas en la parte interior de las módulos de baño)	4.00	UD			
1.10	Suministro y colocación de pisos en cerámica de alto tránsito (30x30) (Color blanco)	18.84	M2			
1.11	Suministro y colocación de revestimiento de pared en cerámica (20x40) (Color blanco)	32.48	M2			
2	INSTALACIONES EN BAÑO DAMAS 2DO. NIVEL					
2.01	Suministro y colocación de espejo rectangular -Dimensiones: 0.4 m ancho; 0.8 m alto.	1.00	UD			
2.02	Suministro y colocación de inodoro oval. (Color blanco)	1.00	UD			
2.03	Suministro y colocación de lavamanos de pedestal en Cerámica vitrificada, con llave sencilla monomando. (Color blanco)	1.00	UD			
2.04	Suministro y colocación de dispensador de jabón liquido Familia. (Color blanco)	1.00	UD			
2.05	Suministro y colocación de dispensador de papel toalla Familia. (Color blanco)	1.00	UD			
2.06	Suministro y colocación de dispensador de papel de baño Familia. (Color blanco)	1.00	UD			
2.07	Suministro y colocación de módulo de baño con una puerta y dos paneles divisorios en PVC.-Dimensión puerta: 0.7 m ancho; 1.6 m alto. -Dimensión panel 1: 0.87 m ancho; 1.6 m alto. -Dimensión panel 2: 0.60 m ancho; 1.6 m alto.	1.00	UD			
2.08	Suministro y colocación de colgador de metal (para colocar en las puertas en la parte interior de las módulos de baño)	2.00	UD			
2.09	Suministro y colocación de pisos en cerámica de alto tránsito (30x30) (Color blanco)	3.87	M2			
2.10	Suministro y colocación de revestimiento de pared en cerámica (20x40) (Color blanco)	16.72	M2			
3	INSTALACIONES EN BAÑO MIXTO 3ER. NIVEL:					
3.01	Suministro y colocación de espejo rectangular -Dimensiones: 0.4 m ancho; 0.8 m alto.	1.00	UD			
3.02	Suministro y colocación de inodoro oval. (Color blanco)	1.00	UD			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS), DISTRITO NACIONAL, R.D.

Nombre del Contratista:

Fecha:

Ubicación:

Localización: Santo Domingo Este, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
3.03	Suministro y colocación de lavamanos de pedestal en Cerámica vitrificada y con llave sencilla monomando. (Color blanco)	1.00	UD			
3.04	Suministro y colocación de dispensador de jabón liquido Familia. (Color blanco)	1.00	UD			
3.05	Suministro y colocación de dispensador de papel toalla Familia. (Color blanco)	1.00	UD			
3.06	Suministro y colocación de dispensador de papel de baño Familia. (Color blanco)	1.00	UD			
3.07	Suministro y colocación de módulo de baño con una puerta y dos paneles divisorios en PVC.-Dimensión puerta: 0.7 m ancho; 1.6 m alto. -Dimensión panel 1: 0.87 m ancho; 1.6 m alto. -Dimensión panel 2: 0.60 m ancho; 1.6 m alto.	1.00	UD			
3.08	Suministro y colocación de colgador de metal (para colocar en las puertas en la parte interior de las módulos de baño)	2.00	UD			
3.09	Suministro y colocación de pisos en cerámica de alto tránsito (30x30) (Color blanco)	3.87	M2			
3.10	Suministro y colocación de revestimiento de pared en cerámica (20x40) (Color blanco)	16.72	M2			
4	INSTALACIONES EN BAÑO DAMAS 5TO. NIVEL:					
4.01	Suministro y colocación de espejo rectangular -Dimensiones: 0.4 m ancho; 0.8 m alto.	2.00	UD			
4.02	Suministro y colocación de inodoro ova. (Color blanco)	2.00	UD			
4.03	Suministro y colocación de lavamanos sobre cubierta en Cerámica vitrificada, con llave sencilla monomando. (Color blanco)	2.00	UD			
4.04	Suministro y colocación de tope en granito natural -Dimensiones: 1.30 m largo; 1.10 m ancho. (Color gris)	1.00	UD			
4.05	Suministro y colocación de dispensador de jabón liquido Familia. (Color blanco)	1.00	UD			
4.06	Suministro y colocación de dispensador de papel toalla Familia. (Color blanco)	1.00	UD			
4.07	Suministro y colocación de dispensador de papel de baño Familia. (Color blanco)	2.00	UD			
4.08	Suministro y colocación de módulo de baño con dos puertas y un panel divisorio en PVC. -Dimensión puerta: 0.7 m ancho; 1.6 m alto. -Dimensión panel: 1.17 m ancho; 1.6 m alto.	1.00	UD			
4.09	Suministro y colocación de colgador de metal (para colocar en las puertas en la parte interior de las módulos de baño)	4.00	UD			
4.10	Suministro y colocación de pisos en cerámica de alto tránsito (30x30) (Color blanco)	18.84	M2			
4.11	Suministro y colocación de revestimiento de pared en cerámica (20x40) (Color blanco)	32.48	M2			
5	INSTALACIONES EN BAÑO CABALLEROS 5TO. NIVEL:					
5.01	Suministro y colocación de espejo rectangular -Dimensiones: 0.4 m ancho; 0.8 m alto.	1.00	UD			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS), DISTRITO NACIONAL, R.D.

Nombre del Contratista:

Fecha:

Ubicación:

Localización: Santo Domingo Este, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
5.02	Suministro y colocación de inodoro Oval. (Color blanco)	1.00	UD			
5.03	Suministro y colocación de lavamanos de pedestal en Cerámica vitrificada, con llave sencilla monomando. (Color blanco)	1.00	UD			
5.04	Suministro y colocación de dispensador de jabón líquido Familia. (Color blanco)	1.00	UD			
5.05	Suministro y colocación de dispensador de papel toalla Familia. (Color blanco)	1.00	UD			
5.06	Suministro y colocación de dispensador de papel de baño Familia. (Color blanco)	1.00	UD			
5.07	Suministro y colocación de módulo de baño con una puerta y dos paneles divisorios en PVC.-Dimensión puerta: 0.7 m ancho; 1.6 m alto. -Dimensión panel 1: 0.87 m ancho; 1.6 m alto. -Dimensión panel 2: 0.60 m ancho; 1.6 m alto.	1.00	UD			
5.08	Suministro y colocación de colgador de metal (para colocar en las puertas en la parte interior de las módulos de baño)	2.00	UD			
5.09	Suministro y colocación de pisos en cerámica de alto tránsito (30x30) (Color blanco)	3.87	M2			
5.10	Suministro y colocación de revestimiento de pared en cerámica (20x40) (Color blanco)	16.72	M2			
SUB-TOTAL INSTALACIONES EN BAÑOS						
	DIVISIONES, PUERTAS Y PLAFONES					
1	INSTALACIÓN DE DIVISIONES, PUERTAS Y PLAFONES DEL 2DO NIVEL					
1.01	Suministro y colocación de muros de cristal templado espesor 3/8" y laminado frost	80.27	M2			
1.02	Suministro y colocación de muros de sheetrock a dos caras	54.11	M2			
1.03	Suministro y colocación de puerta en madera de 2.10 m alto x 0.95 m ancho con fondo en cristal de 1.65 m alto x 0.60 m ancho con laminado frost	4.00	UD			
1.04	Suministro y colocación de puerta comercial en cristal templado espesor 3/8" y perfil de aluminio de 2.10 m alto x 0.95 m ancho con laminado frost	8.00	UD			
1.05	Suministro y colocación de plafón en yeso 60x60	227.24	M2			
2	INSTALACIÓN DE DIVISIONES, PUERTAS Y PLAFONES DEL 3ER NIVEL					
2.01	Suministro y colocación de muros de cristal templado espesor 3/8" y laminado frost	72.11	M2			
2.02	Suministro y colocación de muros de sheetrock	54.11	M2			
2.03	Reubicación de puerta comercial en cristal templado y perfil de aluminio	1.00	UD			
2.04	Suministro y colocación de puerta flotante en cristal templado espesor 3/8" de 2.10 m alto x 1.00 ancho con laminado frost	5.00	UD			
2.05	Suministro y colocación de puerta flotante en cristal templado espesor 3/8" de 2.10 m alto x 0.90 m ancho con laminado frost	1.00	UD			
2.06	Suministro y colocación de plafón en yeso 60x60	106.16	M2			
3	INSTALACIONES DE DIVISIONES, PUERTAS Y PLAFONES DEL 5TO NIVEL					
3.01	Suministro y colocación de muros de cristal templado espesor 3/8" y laminado frost	39.14	M2			
3.02	Suministro y colocación de muros de sheetrock a dos caras	80.08	M2			
3.03	Suministro y colocación de techo en sheetrock	33.24	M2			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS), DISTRITO NACIONAL, R.D.

Nombre del Contratista:

Fecha:

Ubicación:

Localización: Santo Domingo Este, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
3.04	Reubicación de puerta flotante en cristal templado de dos hojas	1.00	UD			
3.05	Reubicación de puerta comercial en cristal templado y perfil de aluminio	2.00	UD			
3.06	Reubicación de puerta en madera	1.00	UD			
3.07	Suministro y colocación de puerta corrediza en cristal templado 3/8" de 2.10 m alto x 1.00 m ancho con laminado frost	2.00	UD			
3.08	Suministro y colocación de puerta flotante en cristal templado espesor 3/8" de 2.10 m alto x 1.00 ancho con laminado frost	4.00	UD			
SUB-TOTAL DIVISIONES, PUERTAS Y PLAFONES						
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2DO NIVEL					
1.01	Salidas de luminaria en tubería EMT	39.00	UD			
1.02	Salida de Interruptor Sencillo en tubería EMT	10.00	UD			
1.03	Salida de Interruptor Doble en tubería EMT	1.00	UD			
1.04	Salida TC-120Vac. Polarizado en tubería EMT	40.00	UD			
1.05	Salida TC-120Vac. Polarizado UPS en tubería EMT	40.00	UD			
1.06	Salida Telefonica/data en tubería EMT	40.00	UD			
1.07	Salida Termostato en tubería EMT	6.00	UD			
1.08	Lámpara de Emergencia	5.00	UD			
1.09	Luminaria Ojo de Buey de 6" C/bombillo de bajo consumo	9.00	UD			
1.10	Pantalla LED 2' X 2' tipo Plafón, temperatu de color 6000 - 6500 °K; 120Vac	58.00	UD			
1.11	Caja de breaker para unidades condensadoras y manejadoras	4.00	UD			
1.12	Mano de Obra Instalación.	1.00	PA			
2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3ER NIVEL					
2.01	Salidas Cenitales en tubería EMT	24.00	UD			
2.02	Salida de Interruptor Sencillo en tubería EMT	8.00	UD			
2.03	Salida TC-120Vac. Polarizado en tubería EMT	20.00	UD			
2.04	Salida TC-120Vac. Polarizado UPS en tubería EMT	20.00	UD			
2.05	Salida Telefonica en tubería EMT	20.00	UD			
2.06	Lámpara de Emergencia	3.00	UD			
2.07	Pantalla LED 2' X 2' tipo Plafón, temperatu de color 6000 - 6500 °K; 120Vac	24.00	UD			
2.08	Caja de breaker para unidades condensadoras y manejadoras	2.00	UD			
2.09	Mano de Obra Instalacion.	1.00	PA			
3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS 5TO NIVEL					
3.01	Salidas Cenitales en tubería EMT	29.00	UD			
3.02	Salida de Interruptor Sencillo en tubería EMT	12.00	UD			
3.03	Salida TC-120Vac. Polarizado en tubería EMT	32.00	UD			
3.04	Salida TC-120Vac. Polarizado UPS en tubería EMT	32.00	UD			
3.05	Salida Telefónica en tubería EMT	32.00	UD			
3.06	Lámpara de Emergencia	3.00	UD			
3.07	Pantalla LED 2' X 2' tipo Plafón, temperatu de color 6000 - 6500 °K; 120Vac	35.00	UD			
3.08	Luminaria Ojo de Buey de 6" C/bombillo de bajo consumo	9.00	UD			
3.09	Mano de obra instalación	1.00	PA			
4	INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS					
4.01	Panel de distribucion 24 espacios de 125A, 3 fases, 120/208V, con: 10 breaker de 20/1, 14 espacio disponible	6.00	UD			
4.02	Cable No.2	900.00	PL			
4.03	Cable No.4	300.00	PL			
4.04	Cable No.6	300.00	PL			
4.05	Tubo EMT de 1"x 10'	30.00	UD			
4.06	Conector EMT de 1"	25.00	UD			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS), DISTRITO NACIONAL, R.D.

Nombre del Contratista:

Fecha:

Ubicación:

Localización: Santo Domingo Este, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
4.07	Coupling de EMT de 1"	15.00	UD			
4.08	Registro 8 x 8 x 6 nema 1R reforzado	6.00	UD			
4.09	Riel Unitroop de 1/2 x 6	6.00	UD			
	CLIMATIZACIÓN 2DO Nivel					
1	INSTALACIÓN DE UNIDADES CONDESADORAS Y EVAPORADORAS					
1.01	Suministro e instalación de unidad condensadora de 4 toneladas con su unidad evaporadora (incluye filtros de línea líquida y gas refrigerante)	3.00	UD			
1.02	Suministro e instalación de unidad condensadora de 5 toneladas con su unidad evaporadora (incluye filtros de línea líquida y gas refrigerante)	1.00	UD			
1.03	Suministro e instalación tuberías de 7/8" en cobre con goma aislante (Vascosel) para la línea de succión de la unidad evaporadora de 4 toneladas	88.43	PL			
1.04	Suministro e instalación tuberías de 1 1/8" en cobre con goma aislante (Vascosel) para la línea de succión de la unidad evaporadora de 5 toneladas	39.44	PL			
1.05	Suministro e instalación tuberías de 3/8" en cobre para la línea líquida de las unidades condensadora de 4 y 5 toneladas	127.87	PL			
1.06	Suministro e instalación de alambre de 4 hilos en goma calibre 12 para comunicar la unidad condensadora con la unidad evaporadora	127.85	PL			
1.07	Suministro e instalación de control termostato	4.00	UD			
1.08	Suministro e instalación de rejilla de retorno de 30" x 15" para unidad evaporadora	3.00	UD			
1.09	Suministro e instalación de rejilla de retorno de 30" x 20" para unidad evaporadora	1.00	UD			
2	SISTEMA DE DUCTERÍA					
2.01	Planchas p3 de 3/4"	51.00	UD			
2.02	Rollo de cinta lumínica para pegar p3	26.00	UD			
2.03	Cemento de contacto para p3	6.00	GLS			
2.04	Soporte en barras roscada de 1/4" con su angular	96.00	UD			
2.05	Tarugos hdi 1/4"	192.00	UD			
2.06	Tuercas 1/4 + arandelas	384.00	UD			
2.07	Ducto flexible de 4" de diámetro	6.56	PL			
2.08	Ducto flexible de 8" de diámetro	9.91	PL			
2.07	Ducto flexible de 10" de diámetro	50.45	PL			
2.08	Difusor am 4" x 4"	1.00	UD			
2.09	Difusor am 6" x 6"	2.00	UD			
2.10	Difusor am 8" x 8"	1.00	UD			
2.11	Difusor am 10" x 10"	3.00	UD			
2.12	Difusor am 12" x 12"	11.00	UD			
2.13	Rejilla de retorno 24" x 24"	7.00	UD			
2.14	Extractor de olores de 200 cfm para comedor	1.00	UD			
2.15	Mano de obra de construcción de ducto en placha p3	51.00	UD			
2.16	Mano de obra de instalación	1.00	PA			
3	SISTEMA DE DRENAJE					
3.01	Tubo pvc 3/4 x 20	7.00	UD			
3.02	Codos pvc 3/4	36.00	UD			
3.03	Coupling pvc 3/4	6.00	UD			
3.04	Cemento pvc	0.50	GLS			
3.05	Soporte en barras roscada 1/4 con su angular	35.00	UD			
3.06	Tarugos hdi 1/4	70.00	UD			
3.07	Tuercas 1/4 + arandelas	70.00	UD			
3.08	Aislamiento de 1 1/8" en vascocel de 1/2 de grueso	140.00	PL			
3.09	Mano de obra de instalación	1.00	PA			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS), DISTRITO NACIONAL, R.D.

Nombre del Contratista:
Ubicación:

Fecha:
Localización: Santo Domingo Este, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
	CLIMATIZACIÓN 3ER NIVEL					
1	INSTALACIÓN DE UNIDADES CONDESADORAS Y EVAPORADORAS					
1.01	Suministro e instalación de unidad condensadora de 3 toneladas con su unidad evaporadora (incluye filtros de línea líquida y gas refrigerante)	1.00	UD			
1.02	Suministro e instalación de unidad condensadora de 5 toneladas con su unidad evaporadora (incluye filtros de línea líquida y gas refrigerante)	1.00	UD			
1.03	Suministro e instalación tuberías de 7/8" en cobre con goma aislante (Vascosel) para la línea de succión de la unidad evaporadora de 3 toneladas	27.29	PL			
1.04	Suministro e instalación tuberías de 1 1/8" en cobre con goma aislante (Vascosel) para la línea de succión de la unidad evaporadora de 5 toneladas	23.22	PL			
1.05	Suministro e instalación tuberías de 3/8" en cobre para la línea líquida de las unidades condensadora de 3 y 5 toneladas	50.51	PL			
1.06	Suministro e instalación de alambre de 4 hilos en goma calibre 12 para comunicar la unidad condensadora con la unidad evaporadora	41.23	PL			
1.07	Suministro e instalación de control termostato	2.00	UD			
1.08	Suministro e instalación de rejilla de retorno de 14" x 24" para unidad evaporadora	1.00	UD			
1.09	Suministro e instalación de rejilla de retorno de 30" x 20" para unidad evaporadora	1.00	UD			
2	SISTEMA DE DUCTERÍA					
2.01	Planchas p3 de 3/4"	27.00	UD			
2.02	Rollo de cinta lumínica para pegar p3	14.00	UD			
2.03	Cemento de contacto para p3	3.50	GLS			
2.04	Soporte en barras roscada de 1/4" con su angular	36.00	UD			
2.05	Tarugos hdi 1/4"	36.00	UD			
2.06	Tuercas 1/4 + arandelas	72.00	UD			
2.07	Ducto flexible de 4" de diametro	10.97	PL			
2.08	Ducto flexible de 8" de diametro	7.54	PL			
2.07	Ducto flexible de 10" de diametro	31.26	PL			
2.08	Difusor am 4" x 4"	1.00	UD			
2.09	Difusor am 6" x 6"	2.00	UD			
2.10	Difusor am 8" x 8"	1.00	UD			
2.11	Difusor am 10" x 10"	3.00	UD			
2.12	Difusor am 12" x 12"	11.00	UD			
2.13	Rejilla de retorno 24" x 24"	7.00	UD			
2.14	Extractor de olores de 200 cfm para comedor	1.00	UD			
2.15	Mano de obra de construcción de ducto en placha p3	27.00	UD			
2.16	Mano de obra de instalación	1.00	PA			
3	SISTEMA DE DRENAJE					
3.01	Tubo pvc 3/4 x 20	4.00	UD			
3.02	Codos pvc 3/4	19.00	UD			
3.03	Coupling pvc 3/4	4.00	UD			
3.04	Cemento pvc	0.50	GLS			
3.05	Soporte en barras roscada 1/4 con su angular	18.00	UD			
3.06	Tarugos hdi 1/4	35.00	UD			
3.07	Tuercas 1/4 + arandelas	35.00	UD			
3.08	Aislamiento de 1 1/8" en vasocell de 1/2 de grueso	70.00	PL			
3.09	Mano de obra de instalación	1.00	PA			
	SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS), DISTRITO NACIONAL, R.D.

Nombre del Contratista:
Ubicación:

Fecha:
Localización: Santo Domingo Este, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
SUB-TOTAL						

GASTOS GENERALES

Dirección Técnica	10.00%
Seguros y Fianzas (Según Facturas)	4.00%
Gastos Administrativos	3.00%
Liquidación y Prestaciones Laborales	1.00%
Supervisión e Inspección de Obras	5.00%
Estudio y Diseño	5.00%
Transporte	1.00%
Publicidad	3.00%
ITBIS de la Dirección Técnica	18.00%

SUB-TOTAL

Imprevistos

5.00%

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
MOBILIARIO						
1	2DO NIVEL					
1.01	Sillas plasticas con base en metal color verde (apilables)	7.00	UD			
1.02	Sillas plasticas con base en metal color azul (apilables)	7.00	UD			
1.03	Mesa con tope plastico y base metalica color blanco, 1.85 m largo; 0.90 m ancho	1.00	UD			
1.04	Mesa con tope plastico y base metalica color blanco; 1.50 m largo; 0.90 m ancho	1.00	UD			
1.05	Estación Modular "A" en Madera Prensada, con gabinete aéreo, color blanco y salidas de cables. - Superficie de trabajo: 0.70 m ancho; 1.20 m largo. - Divisiones Laterales: 1.10 m alto. - Dimensiones gabinete: 0.70 m largo; 0.43 m ancho; 0.55 m alto.	42.00	UD			
1.06	Estación Modular "B" en Madera Prensada, con gabinete aéreo, color blanco y salida de clavos. - Superficie de Trabajo: 0.70 m ancho; 0.8 m largo. - Divisiones Laterales: 1.10 m alto - Dimensiones gabinete: 0.70 m largo; 0.43 m ancho; 0.55 m alto	4.00	UD			
1.07	Silla gerencial, asiento giratorio con brazos fijos, estructura metálica, espaldar en malla (color negro)	56.00	UD			
1.08	Mesa rectangular de reunión para 8 personas pino tratado. Dimensiones: 2.30 m largo; 1.10 m ancho.	1.00	UD			
1.09	Archivo modular con ruedas, de 3 gavetas y llave. (Color gris claro, con bordes plateados y puño plateado) -Dimensiones: 0.56 m largo; 0.43 m ancho; 0.66 m alto	42.00	UD			
1.10	Escritorio de oficina (Color gris) -Dimensiones: 1.20 m; 0.70 m ancho	2.00	UD			
2	3ER NIVEL					

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS), DISTRITO NACIONAL, R.D.

Nombre del Contratista:
Ubicación:

Fecha:
Localización: Santo Domingo Este, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
2.01	Estación Modular "A" en Madera Prensada, con gabinete aéreo, color blanco y salida de clavos . - Superficie de trabajo: 0.70 m ancho; 1.20 m largo. - Divisiones Laterales: 1.10 m alto. -Dimensiones gabinete: 1.00 m largo; 0.43 m ancho; 0.55 m alto.	16.00	UD			
2.02	Archivo modular con ruedas, de 3 gavetas y llave. (Color gris claro, con bordes plateados y puño plateado) -Dimensiones: 0.56 m largo; 0.43 m ancho; 0.66 m alto	18.00	UD			
2.03	Escritorio de oficina en L. (Color blanco) -Dimensiones: longitud mayor 1.60 m; 0.75 m ancho; longitud menor 1.40 m.	2.00	UD			
2.04	Escritorio de ejecutivo -Dimensiones: 1.60 m; 0.70 m ancho	3.00	UD			
3	5TO NIVEL					
3.01	Estación Modular "A" en Madera Prensada, con gabinete aéreo, color blanco y salida de clavos. - Superficie de trabajo: 0.70 m ancho; 1.20 m largo. - Divisiones Laterales: 1.10 m alto. -Dimensiones gabinete: 0.70 m largo; 0.43 m ancho; 0.55 m alto.	15.00	UD			
3.02	Estación Modular "B" en Madera Prensada, con gabinete aéreo, color blanco y salida de cables. - Superficie de Trabajo: 0.70 m ancho; 0.8 m largo. - Divisiones Laterales: 1.10 m alto -Dimensiones gabinete: 0.70 m largo; 0.43 m ancho; 0.55 m alto	1.00	UD			
3.03	Estación Modular "C" para esquina en Madera Prensada, con gabinete aéreo. Con cover para cables y salida para cables. -Superficie de Trabajo: 0.70 m ancho; 1.40 m largo 1; 1.40 m largo 2. -Divisiones Laterales: 1.10 m alto -Dimensiones gabinete: 0.70 m largo; 0.43 m ancho; 0.55 m alto.	3.00	UD			
3.04	Estación Modular "D" en Madera Prensada, con gabinete aéreo con cover para cables y salida para cables. -Superficie de Trabajo: 0.70 m ancho; 1.70 m largo. -Divisiones Laterales: 1.10 m alto -Dimensiones gabinete: 0.70 m largo; 0.43 m ancho; 0.55 m alto.	1.00	UD			
3.05	Archivo modular con ruedas, de 3 gavetas y llave. (Color gris claro, con bordes plateados y puño plateado) -Dimensiones: 0.56 m largo; 0.43 m ancho; 0.66 m alto	23.00	UD			
3.06	Silla gerencial, asiento giratorio con brazos fijos, estructura metálica, espaldar en malla (color negro)	5.00	UD			
3.03	Escritorio de oficina en L. (Color blanco) -Dimensiones: longitud mayor 1.60 m; 0.75 m ancho; longitud menor 1.40 m.	4.00	UD			
3.04	Escritorio ejecutivo con credenza.(Color blanco) -Dimensiones escritorio: 1.40 m largo; 0.70 m ancho. -Dimensiones credenza: 1.60 m largo; 0.40 m ancho.	1.00	UD			
3.09	Sillón semi-ejecutivo ergonómico, con brazos fijos, color negro, estructura metálica, espaldar color negro ventilado en malla, piel sintética o polímero flexible, asiento en piel sintética.	1.00	UD			

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS), DISTRITO NACIONAL, R.D.

Nombre del Contratista:

Fecha:

Ubicación:

Localización: Santo Domingo Este, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
3.05	Sillón Ejecutivo en piel con asiento giratorio y brazos fijos .(Color negro)	1.00	UD			
3.06	Butacas ejecutivas en piel para visitas. (Color negro) -Dimensiones: 0.80 m ancho; 0.80 m largo; 0.80 alto m -Dimensiones: 0.80 m ancho; 0.80 m largo; 0.80 alto m	4.00	UD			
3.07	Juego de sofá ejecutivo en piel sintética compuesto por: 1 sofá de 3 cuerpos y 2 sofás de 1 cuerpo. (Color negro) -Dimensiones sofá 3 cuerpos: 0.80 m ancho; 2.10 m largo; 0.80 alto m. -Dimensiones sofá 1 cuerpo: 0.80 m ancho; 0.80 m largo; 0.80 alto m.	1.00	UD			
3.08	Butaca para visita en tela. -Dimensiones: 0.80 m ancho; 0.80 m largo; 0.80 alto m	6.00	UD			
3.09	Counter para recepción tipo L. (Color blanco y azul oscuro) -Dimensiones: 1.80 m largo; 1.00 m ancho.	1.00	UD			
3.10	Silla semi-ejecutiva, con brazos fijos, estructura metálica, en piel sintética. (Color negro)	16.00	UD			
SUB-TOTAL						

GASTOS GENERALES

Supervisión e Inspección de Obras	5.00%
Estudio y Diseño	5.00%
Publicidad	3.00%

SUB-TOTAL MOBILIARIOS

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO PARA LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS), DISTRITO NACIONAL, R.D.

Nombre del Contratista:
Ubicación:

Fecha:
Localización: Santo Domingo Este, R.D.

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
TOTAL GENERAL						

- NOTA1: La partida Seguro y Fianza será pagada previa presentación de Factura.
NOTA2: El Costo de Inspección Supervisión será cobrado por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.
NOTA3: La Partida Estudio y Diseño será cobrada por la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado.
NOTA4: La Partida Publicidad será Cobrada por la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado.
NOTA5: La partida de imprevistos solo podrá ser usada previa autorización escrita por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo.
NOTA6: Los volúmenes presupuestados serán medidos y evaluados por la supervisión de campo.
NOTA7: Este presupuesto consta de diez (10) paginas incluyendo esta hoja de resumen.

Volumetría Suministrada Por:

Presupuesto Civil Preparado Por:

ING. LEO VALDEZ
Sub-Director Distrito Nacional y Prov. Santo Domingo

ING. CAROLINA SLAIMAN MOLINA
Presupuestista de Obras Civiles

Presupuesto Electrico Preparado Por:

Revisado Por:

ING. CESAR VARGAS
Presupuestista de Obras Electricas

ING. MERCEDES PEÑA LAZALA
Sub-Directora de Presupuestos

Aceptado Conforme Por:

Aprobado por:

Contratista

ING. VICTOR MATIAS ENCARNACION
Director Técnico